

**Lucrări de reparație a
acoperișului la grădinița de copii
Nr. 3 din mun. Strășeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
APROB WinCmeta



APROB:

PRIMAR

V. CASIAN

**Lista cu cantitățile de lucrări №
Acoperiș șarpantă blocurile A6-A7 inclusiv casa scării și galerie.**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări de demolare		
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din țigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	645,800
2	RpCH32B	Desfacerea elementelor de acoperiș - șarpanta acoperișului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	645,800
		Capitolul 2. Lucrari de consolidare		
3	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru tiranti, la consolidari, în planșee pînă la 15 cm grosime	buc	136,000
4	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	170,000
5	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	595,700
6	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elemente de consolidare exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	77,000
7	CL18A	Confecții metalice diverse din oțel beton, înglobate parțial în beton Element de ancorare	kg	155,000

1	2	3	4	5
8	RpCB03C	Beton armat turnat in centuri, parapeti, turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	13,760
		Capitolul 3. Acoperis		
9	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	33,550
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	33,550
11	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: elemente de consolidare MC-1	kg	558,000
12	CN21B	Vopsitorii la elementele de consolidare MC-1 executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	61,500
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	645,800
14	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (40 mm grosime), la constructii obisnuite. (V=8,144m3)	m2	645,800
15	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000
16	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, astereala	100m2	8,400
17	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: astereala	100m2	8,400
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	645,800
19	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte	m2	96,800
20	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, captusirea	100m2	2,130
21	CN51F	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: captusirea	100m2	2,130
22	CN18A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe timplarie din lemn de esenta moale, executate cu un strat de grund pe baza de polimer acrilic si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice modificate, diluabila in	m2	96,800

1	2	3	4	5
		apa		
23	CK01A	Ferestre din lemn simple, pentru aerisirea acoperisului	m2	7,220
24	CE22A	Sisteme de burlane ϕ 100 tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	91,600
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi ϕ 150 tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	137,000
26	CE23A	Retinator de zapada din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm	m	86,000
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri, Balustrada la acoperis,ingradirea MOK-1 , MOK- 2	kg	690,000
28	CN21B	Vopsitorii la Balustrada la acoperis executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul .	m2	28,700

Executat: L. Nicolaescu

