

**Renovarea trotuarului bd. Dacia
(partea para) tronson bd. Cuza
Voda - str. Independentei pe
terenuri cu nr. cadastrale
01001120243, 01001110304,
01001110305, 01001120243,
01001130495**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
Amenajare trotuare

Valoarea de deviz 10 414 808,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	660,000	139,83 24,64	92 288,66 16 263,26
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-alee pietonale gr 50 mm cu desfacerea bordirei -23.5 m	m3	295,000	299,02 135,95	88 212,23 40 105,84
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	250,000	30,59 30,59	7 647,30 7 647,30
4	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	735,500	36,48 12,15	26 832,43 8 936,80
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	12,000	350,44 290,60	4 205,24 3 487,16
6	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	385,000	195,78 195,43	75 373,77 75 240,94
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu	t	113,000	94,32	10 657,79

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani, cu pietre			94,32	10 657,79
8	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	13,110	11 270,28 516,62	147 753,31 6 772,87
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2 279,230	77,40 0,00	176 412,30 0,00
		<i>Total</i>	lei			629 383,03
		Total Demontari Inclusiv salariu				629 383,03 169 111,96
		2. Pavaj				
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	79,600	1 382,28 767,28	110 029,42 61 075,42
11	DI111 K=1,333	Executarea mecanizata a straturilor de funda?ie cu h=16 cm din piatra sparta M400 Fr. 20-40 mm (GOST 8267-93) la trotuare K=1,333	m2	7 960,000	138,43 28,93	1 101 898,38 230 287,48
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2	6 200,000	280,66 50,64	1 740 086,54 313 981,14
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat negru gr.60 mm	m2	1 300,000	280,66 50,64	364 856,85 65 834,75
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec	m2	460,000	285,73 50,64	131 437,69 23 295,37

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat tactil gr.60 mm				
		<i>Total</i>	lei			3 448 308,88
		Total Pavaj Inclusiv salariu				3 448 308,88 694 474,16
		3. Acoperire acceselor din dale de beton Parcarea				
15	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,500	1 382,28 767,28	7 602,54 4 220,04
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=100mm)	m3	55,000	657,69 31,44	36 172,89 1 729,14
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=160mm)	m3	88,000	694,71 25,49	61 134,57 2 243,21
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm gr.100mm	m2	550,000	326,33 50,64	179 483,77 27 853,17
		<i>Total</i>	lei			284 393,77
		Total Acoperire acceselor din dale de beton Parcarea Inclusiv salariu				284 393,77 36 045,56
		4. Bordiri				
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm,	m	1 250,000	167,03 25,49	208 788,75 31 863,75

1	2	3	4	5	6	7
		pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura RD-100.20.8 pe beton B15 (0.048 m3/ml)				
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura RD-100.30.15 pe beton B15 (0.058 m3/ml)	m	2 900,000	269,98 56,93	782 948,96 165 096,71
		<i>Total</i>	lei			991 737,71
		Total Bordiri Inclusiv salariu				991 737,71 196 960,46
		5. Zona verde				
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	14,100	1 170,00 0,00	16 497,00 0,00
22	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1 833,000	77,40 0,00	141 874,20 0,00
23	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	9 700,000	11,05 11,05	107 147,17 107 147,17
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	97,000	1 142,16 409,56	110 789,07 39 726,87
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	97,000	186,88 56,08	18 127,38 5 439,78
		<i>Total</i>	lei			394 434,82
		Total Zona verde Inclusiv salariu				394 434,82 152 313,82
		6. Indicatoare rutiere si marcaje				
26	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	7,000	222,62 92,62	1 558,32 648,32

1	2	3	4	5	6	7
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	14,000	943,61 37,39	13 210,52 523,42
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	37,000	114,23 39,94	4 226,58 1 477,63
		<i>Total</i>	lei			18 995,42
		Total Indicatoare rutiere si marcaje Inclusiv salariu				18 995,42 2 649,37
		7. Perete de sprigin				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2	385,000	6,10 2,55	2 348,15 981,40
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa metalica BP-1 ϕ 4 pas 100x100	kg	771,000	35,52 3,82	27 388,93 2 948,03
31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	385,000	182,68 144,45	70 333,34 55 612,87
32	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=4, grosimea medie a tencuielii 40mm	m2	385,000	68,24 44,18	26 274,09 17 010,99
33	CF11A2	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 1 cm grosime, executate manual. K=0,3=0,300	m2	385,000	54,26 39,00	20 889,34 15 015,48
34	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C20/16 (Bc	m3	9,600	1 821,02 327,13	17 481,80 3 140,49

1	2	3	4	5	6	7
		20/B250)				
35	CI22B aplicativ	Placaj din paci din beton prefabricat 200cmx48cm - 120 buc, fixate de adeziv	m2	115,200	444,74 140,20	51 234,20 16 151,10
		<i>Total</i>	lei			215 949,85
		Total Perete de sprigin Inclusiv salariu				215 949,85 110 860,36
		8. Bancile				
36	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banci pentru parc - simple cu speteaza (lemn+ metal), conform plansa detali	buc	18,000	3 345,83 611,78	60 225,01 11 012,11
37	TsH91A Aplicativ	Instalarea banci pentru parc - complexe, tip semisferica. simple fara speteaza (lemn +metal), conform plansa detaliu, lungimea totala - 155m.l.	m	155,000	1 333,08 611,78	206 628,02 94 826,52
38	TsH91B	Instalarea urne	buc	52,000	1 818,77 501,32	94 576,19 26 068,79
		<i>Total</i>	lei			361 429,22
		Total Bancile Inclusiv salariu				361 429,22 131 907,42
		9. Alte lucrari				
39	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	62,000	495,85 106,21	30 742,65 6 585,17
40		Capac din fonta C250	buc	62,000	1 950,00 0,00	120 900,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			151 642,65
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				151 642,65 6 585,17

		Total	lei			6 496 275,35
		Asigurari sociale	24 %			360 217,99
		Cheltuie de transport	7 %			294 373,65

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				7 150 866,99
		Cheltuieli de regie	14,5 %			1 036 875,71
		Total				8 187 742,70
		Beneficiu de deviz	6 %			491 264,56
		Total				8 679 007,26
		TVA	20 %			1 735 801,45
		Total deviz:				10 414 808,71
		Inclusiv salariu				1 500 908,28

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Renovarea trotuarului bd. Dacia
(partea para) tronson bd. Cuza
Voda - str. Independentei pe
terenuri cu nr. cadastrale
01001120243, 01001110304,
01001110305, 01001120243,
01001130495**

_____ (denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1 Amenajare trotuare

Valoarea de deviz 10 414 808,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	901,990	84,97	76 642,09
2.	7123010010200	Betonist	h-om	252,030	84,97	21 414,99

3.	7123011000200	Betonist	h-om	1 091,250	84,97	92 723,51
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	30,840	84,97	2 620,47
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,080	84,97	261,71
6.	7129020012800	Pavator	h-om	6 762,252	84,97	574 588,55
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1 792,560	84,97	152 313,82
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	27,900	84,97	2 370,66
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	442,750	84,97	37 620,47
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,880	84,97	1 264,35
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 861,243	84,97	158 149,82
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	645,310	84,97	54 831,99
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	280,708	84,97	23 851,76
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 557,186	84,97	302 254,09
		Total manopera				1 500 908,28

Materialie:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	384,120	185,00	71 062,20
2.	1212121212121	apa	m3	33,750	15,00	506,25
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1 842,103	420,00	773 683,26
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	111,760	420,00	46 939,20
5.	1421102200227	Pietris	m3	0,052	420,00	21,84
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	45,904	390,00	17 902,56
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	72,105	390,00	28 120,95
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	42,550	390,00	16 594,50
9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	364,228	390,00	142 048,92
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 327,040	0,10	232,70
11.	2010237318750	Distantieri	buc	231,300	2,50	578,25
12.	20301129311021	Urne	buc	52,000	1 206,00	62 712,00
13.	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	57,750	22,00	1 270,50
14.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	27,010	50,00	1 350,50
15.	24302261000001	Fuga	kg	54,685	25,00	1 367,12
16.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	12,950	46,00	595,70
17.	25132066214601	Banci pentru parc - simple cu speteaza (lemn+ metal)	buc	18,000	2 685,00	48 330,00
18.	25132066214601 2	Complexe, tip semisferica. simple fara speteaza (lemn +metal), conform plansa detaliu, lungimea totala - 155m.l.	m	155,000	672,25	104 198,75
19.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,218	64,00	269,95
20.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	14,000	900,00	12 600,00
21.	2640112300739	Caramizi	buc	2 782,560	8,00	22 260,48
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10 468,000	2,50	26 170,00
23.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	13 616,000	2,50	34 040,00
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 781,700	2,50	11 954,25
25.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	66 973,700	2,50	167 434,25
26.	2652102100737	Var hidratat	kg	404,250	5,00	2 021,25
27.	26611128006553	Pavele din beton vibropresat h=100mm	m2	558,250	225,00	125 606,25
28.	26611128006556	Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2	6 293,000	180,00	1 132 740,0

						0
29.	26611128006557	Pavaj vibropresat negru gr.60 mm	m2	1 319,500	180,00	237 510,00
30.	26611128006558	Pavaj vibropresat tactil gr. 60mm	m2	466,900	185,00	86 376,50
31.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	118,679	265,00	31 449,94
32.	2663102100000	Beton	m3	11,296	1 300,00	14 684,80
33.	2663102100015	Beton clasa B15	m3	228,200	1 300,00	296 660,00
34.	2663102100250	Beton C20/16 (Bc 20/B250)	m3	9,938	1 300,00	12 919,40
35.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	1,897	1 000,00	1 897,00
36.	2664102100000	Mortar	m3	9,240	1 000,00	9 240,00
37.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	3,003	0,00	0,00
38.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,693	0,00	0,00
39.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,240	0,00	0,00
40.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	430,502	4,60	1 980,31
41.	26661228002861	Bordura RD-100.30.15	m	2 914,500	125,50	365 769,75
42.	2666122800380	Bordura RD-100.20.8	m	1 256,250	75,00	94 218,75
43.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,310	2 500,00	5 775,00
44.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,855	20,00	77,10
45.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,710	25,00	192,75
46.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	7,000	0,00	0,00
47.	2873122004100	Plase sudate	kg	778,710	30,00	23 361,30
48.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	28,000	0,60	16,80
49.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,000	0,50	28,00
50.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,000	0,50	14,00
51.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,560	0,35	0,20
52.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,280	0,35	0,10
53.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,000	0,50	28,00
54.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	170,200	250,00	42 550,00
55.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	437,396	15,00	6 560,94
56.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	26,570	15,00	398,55
57.	4100126202818	Apa	m3	1,388	15,00	20,83
58.	609	Capac din fonta C250	buc	62,000	1 950,00	120 900,00
59.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,250	5,00	96,25
		Total materiale de constructii				4 205 337,90

Utilaje de constructii:

1.	287527740006	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	228,625	150,00	34 293,75
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,480	150,00	522,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,800	15,00	27,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,700	15,00	115,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,463	500,00	231,50
6.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,776	300,00	532,80
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,635	15,00	69,53
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,548	585,00	17 285,58
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	102,120	500,00	51 060,00
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,599	500,00	13 799,50
11.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	154,567	500,00	77 283,50
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	27,495	600,00	16 497,00

13.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	187,473	600,00	112 483,80
14.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	10,150	450,00	4 567,50
15.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	47,458	600,00	28 474,80
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,760	36,00	207,36
17.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	232,105	46,00	10 676,83
18.	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	4,620	46,00	212,52
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,120	15,00	61,80
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,152	25,00	28,80
21.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	194,040	360,00	69 854,40
22.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	10,150	300,00	3 045,00
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,400	500,00	1 200,00
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1 060,955	300,00	318 286,50
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	97,374	300,00	29 212,20
Total utilaje de construcții						790 029,17

Total	lei	6 496 275,35
Asigurari sociale	24 %	360 217,99
Cheltuiie de transport	7 %	294 373,65
Cheltuieli directe		7 150 866,99
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 036 875,71
Total		8 187 742,70
Beneficiu de deviz	6 %	491 264,56
Total		8 679 007,26
TVA	20 %	1 735 801,45

Total deviz: 10 414 808,71

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Renovarea trotuarului bd. Dacia (partea Investitor para) tronson bd. Cuza Voda - str.

**Independentei pe terenuri cu nr. cadastrale
01001120243, 01001110304, 01001110305,
01001120243, 01001130495**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			139,83
						24,64
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	84,97	24,64
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,60
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	360,00	105,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92 288,66
2	D1109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic-alee pietonale gr 50 mm cu desfacerea bordirei -23.5 m	m3			299,02
						135,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	84,97	135,95
	287527740006	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	585,00	11,17
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	46,00	35,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			88 212,23
3	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2			30,59
						30,59
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	84,97	15,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 647,30
4	D1118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			36,48
						12,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	84,97	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	585,00	13,98
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	450,00	6,21
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	300,00	4,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 832,43
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			350,44
						290,60
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	84,97	178,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	84,97	112,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	150,00	43,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	46,00	13,34
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 205,24
6	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			195,78
						195,43
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	84,97	97,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	84,97	97,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			75 373,77
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			94,32
						94,32

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	84,97	94,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 657,79
8	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			11 270,28
						516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	420,00	1,67
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	600,00	8 580,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	600,00	2 171,99
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147 753,31
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,40
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			176 412,30
		2. Pavaj				
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 382,28
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110 029,42
11	DI111 K=1,333	Executarea mecanizata a straturilor de funda?ie cu h=16 cm din piatra sparta M400 Fr. 20-40 mm (GOST 8267-93) la trotuare K=1,333	m2			138,43
						28,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	84,97	28,93
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	420,00	97,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	15,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	500,00	9,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	300,00	2,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 101 898,38
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2			280,66
						50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661128006556	Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	390,00	1,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	390,00	16,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 740 086,54
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat negru gr.60 mm	m2			280,66
						50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661128006557	Pavaj vibropresat negru gr.60 mm	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	390,00	1,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	390,00	16,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			364 856,85

1	2	3	4	5	6	7
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat tactil gr.60 mm	m2			285,73 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006558	Pavaj vibropresat tactil gr. 60mm	m2	1,0150	185,00	187,78
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	390,00	1,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	390,00	16,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			131 437,69
		3. Acoperire acceselor din dale de beton Parcarea				
15	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 382,28 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	500,00	600,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 602,54
16	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=100mm)	m3			657,69 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	390,00	511,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	500,00	76,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	585,00	28,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			36 172,89
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=160mm)	m3			694,71 25,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	420,00	533,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	585,00	24,57
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	500,00	109,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61 134,57
18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm gr.100mm	m2			326,33 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006553	Pavele din beton vibropresat h=100mm	m2	1,0150	225,00	228,38
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	390,00	1,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	390,00	16,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			179 483,77

1	2	3	4	5	6	7
		4. Borduri				
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura RD-100.20.8 pe beton B15 (0.048 m3/ml)	m			167,03 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	0,0480	1 300,00	62,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,50	2,55
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	390,00	1,17
	2666122800380	Bordura RD-100.20.8	m	1,0050	75,00	75,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			208 788,75
20	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura RD-100.30.15 pe beton B15 (0.058 m3/ml)	m			269,98 56,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	84,97	44,18
	2663102100015	Beton clasa B15	m3	0,0580	1 300,00	75,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	390,00	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,09
	26661228002861	Bordura RD-100.30.15	m	1,0050	125,50	126,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			782 948,96
		5. Zona verde				
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 170,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	600,00	1 170,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 497,00
22	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			77,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	300,00	77,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			141 874,20
23	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in stratului de 15 cm grosime	m2			11,05 11,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			107 147,17
24	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 142,16 409,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	185,00	732,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			110 789,07
25	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			186,88 56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	300,00	115,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 127,38
		6. Indicatoare rutiere si marcaje				
26	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc			222,62

1	2	3	4	5	6	7
		industrial				92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 300,00	130,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	0,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 558,32
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc			943,61 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	900,00	900,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,35	0,01
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,35	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 210,52
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			114,23 39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	50,00	36,50
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	46,00	16,10
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	64,00	7,30
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	300,00	14,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 226,58
		7. Perete de sprigin				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact sau analog	m2			6,10 2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053031	Amorsa-grund betonocontact	kg	0,1500	22,00	3,30
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 348,15
30	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa metalica BP-1 φ4 pas 100x100	kg			35,52 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	84,97	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,50	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 388,93
31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			182,68 144,45
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	84,97	118,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,50	26,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	390,00	11,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,00	0,06
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70 333,34
32	CF17B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti,	m2			68,24

1	2	3	4	5	6	7
		executat cu mortar M100, k=4, grosimea medie a tencuielii 40mm				44,18
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	33,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	84,97	10,20
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 000,00	24,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 274,09
33	CF11A2	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 1 cm grosime, executate manual. K=0,3=0,300	m2			54,26 39,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,3800	84,97	35,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	3,82
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0260	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4000	2,50	4,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,5000	5,00	5,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0390	390,00	4,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	15,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	15,00	0,01
	29522700037101	Agregat pentru tencuieli	h-ut	0,0400	46,00	0,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 889,34
34	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..C20/16 (Bc 20/B250)	m3			1 821,02 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100250	Beton C20/16 (Bc 20/B250)	m3	1,0250	1 300,00	1 345,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	36,00	21,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 481,80
35	CI22B aplicativ	Placaj din paci din beton prefabricat 200cmx48cm - 120 buc, fixate de adeziv	m2			444,74 140,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	84,97	140,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	265,00	273,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,60	17,19
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	25,00	11,87
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	15,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 234,20
		8. Bancile				
36	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare / Banci pentru parc - simple cu speteaza (lemn+ metal), conform plansa detali	buc			3 345,83 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	25132066214601	Banci pentru parc - simple cu speteaza (lemn+ metal)	buc	1,0000	2 685,00	2 685,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	46,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			60 225,01
37	TsH91A Aplicativ	Instalarea banci pentru parc - complexe, tip semisferica. simple fara speteaza (lemn +metal), conform plansa detaliu, lungimea totala - 155m.l.	m			1 333,08 611,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	84,97	161,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	251320662146012	Complexe, tip semisferica. simple fara speteaza (lemn +metal), conform plansa detaliu, lungimea	m	1,0000	672,25	672,25

1	2	3	4	5	6	7
		totala - 155m.l.				
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 300,00	46,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			206 628,02
38	TsH91B	Instalarea urne	buc			1 818,77
						501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	20301129311021	Urne	buc	1,0000	1 206,00	1 206,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 300,00	109,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	15,00	2,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			94 576,19
		9. Alte lucrari				
39	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			495,85
						106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	8,00	359,04
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 742,65
40		Capac din fonta C250	buc			1 950,00
						0,00
	609	Capac din fonta C250	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120 900,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.