

Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2026 году»

№	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei (fără TVA)	Valoare de deviz, lei (cu TVA)
1	2	3	4	5
1	1.1	Текущее содержание асфальтобетонных дорожных покрытий		
2	1.2	Текущее содержание общее для всех дорог		
3	1.3	Текущее содержание искусственных сооружений		
4	3.1	Периодическое содержание для обеспечения безопасности дорожного движения		
5	4.1	Капитальной ремонт автомобильной дороги L620 R23 - подъезд к с. Чок- Майдан		
6	4.2	Капитальной ремонт автомобильной дороги L626 Конгаз - Русская Киселия		
7	4.3	Капитальной ремонт автомобильной дороги L631 R37 - подъезд к с. Казаклия		
8	4.4	Капитальный ремонт автомобильной дороги L633 подъезд к с. Карбаляя		
TOTAL:				

Conducătorul grupului de lucru: _____ .

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2026 году»

4. Tipul lucrărilor: «Текущее содержание асфальтобетонных дорожных покрытий»

5. Deviz Local: 1.1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Текущее содержание асфальтобетонных покрытий 1.1. Ямочный ремонт				
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	2 000,00 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 166,000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,000		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina	t	230,000		
	2320322600110 1	Bitum	t	1,200		
	2940420007200 1	Freza	h-ut	120,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	100,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	16,000		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	16,000		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	120,000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,000		
2	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до	m2	2 300,00 0		

1	2	3	4	5	6	7
		1 m2: толщиной 7 см)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 876,800		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	13,800		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	370,300		
	2320322600110 11	Emulsie bituminoasă	t	1,380		
	2940420007200 1	Freza	h-ut	149,500		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	115,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	18,400		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	18,400		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	149,500		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,500		
3	DI158C	FFrezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	2 500,00 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	722,500		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	15,000		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	287,500		
	2320322600110 1	Bitum	t	1,500		
	2940420007200 1	Freza	h-ut	75,000		
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	125,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	20,000		
	2952500005008	Tractor pînă la 80 cp	h-ut	20,000		
	2952240004127	Placă compactoare, vibro	h-ut	75,000		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,500		
4	DI158D	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 7 см)	m2	2 500,00 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 000,000		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	15,000		
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină	t	402,500		
	2320322600110 11	Emulsie bituminoasă	t	1,500		
	2940420007200 1	Freza	h-ut	87,500		

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	125,000		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	20,000		
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	20,000		
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	87,500		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,500		
5	DI151A	Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M, h = 5 cm. (Ремонт ям, выбоин в асфальтобетонном покрытии гранитным щебнем пломбирующим Р - 310М, толщиной 5 см)	t	70,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	44,800		
	1411122201758	Piatra sparta de granit fr.5-10 /10-15	t	88,200		
	2413317000105	Emulsie bituminoasa ЭБК-2	t	8,260		
	2952270003013	Instalatie de plombat P-310 M	h-ut	44,800		
	2952160007254	Utilaj de tractare (T-150)	h-ut	44,800		
Total Ямочный ремонт						
		1.2. Замена слоев				
6	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	400,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,240		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,200		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	12,120		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,120		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	12,120		
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности,	100 m3	1,600		

1	2	3	4	5	6	7
		II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,600		
8	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t	224,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,197		
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	80,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,200		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	92,000		
	4100126202818	Apa	m3	8,000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,800		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,600		
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	80,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	48,000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	16,240		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	97,520		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,360		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,640		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,200		
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,240		
	23203226000401	Bitum	t	0,247		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,072		
12	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	400,000		

1	2	3	4	5	6	7
		cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, вручную)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	64,000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	56,400		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,200		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	6,400		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,640		
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,120		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,124		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,036		
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	400,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	48,000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	37,600		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,200		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,400		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,560		
Total Замена слоев						
		1.3. L623, км 2+320 (ул. Освобождения) - заезд				
15	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)	m2	150,000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,715		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	7,950		
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	4,545		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,545		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,545		
16	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	58,000		
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	2,221		
17	DI111	Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	130,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,280		
	1411122201660 1	Piatră spartă 20-40 mm	m3	22,620		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,600		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,898		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,715		
18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,090		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,093		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,027		
19	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажности, III категории)	100 m3	0,180		
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor	h-ut	0,468		

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
20	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, вручную)	m2	150,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	24,000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	21,150		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,450		
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	2,400		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	2,490		
21	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)	m2	150,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	18,000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	14,100		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,450		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,650		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	1,710		
Total L623, км 2+320 (ул. Освобождения) - заезд						
		1.4. L623.3, км 1+750 (ул. Третьякова) (авт. ост-ка)				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,264		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,272		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,079		
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное	m2	440,000		

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	26,400		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	62,040		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,320		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	7,040		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,476		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,476		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,476		
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,132		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,136		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,040		
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	440,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	22,000		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	41,360		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,320		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,840		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,332		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,332		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,332		
Total L623.3, км 1+750 (ул. Третьякова) (авт. ост-ка)						
Total Текущее содержание асфальтобетонных покрытий						
Total						
Asigurari sociale si medicale						

Cheltuieli directe
Cheltuieli de regie
Beneficiu de deviz
Total
TVA

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2026 году»

4. Tipul lucrărilor: «Текущее содержание общее для всех дорог»

5. Deviz Local: 1.2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Текущее содержание общее для всех дорог 1.1. Тротуар L623, км 1+730 по ул. Ялпугская (от ул. Танкистов до ул. Освобождения)				
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	2,600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,472		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,470		
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в	m3	17,500		

1	2	3	4	5	6	7
		несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) Finisarea manuala				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,825		
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунтоестественной влажностью, III категории) Incarcarea pamintului decapat	100 m3	0,340		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,884		
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	51,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,953		
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бура) sub fundatia bordurei h=10 cm, b=25 cm	m3	0,800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,792		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,920		
	4100126202818	Apa	m3	0,080		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,168		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,336		
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) 100x30x15	m	520,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,400		
	7129020012800	Pavator	h-om	265,200		

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,560		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 820,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,120		
	2666122800284	Bordura beton PB 100.30.15	m	522,600		
7	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	390,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	99,840		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	67,860		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,800		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,694		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,145		
8	AcA52D	Amenajarea tevilor de drenaj flexibile d-100 mm, EN 61386-2-4 ed. 09/11 (Banda de avertizare = 0)	m	12,000		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,196		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,140		
	2521216710001 1	Teava polietilena	m	12,060		
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	12,960		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,200		
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) h=6 cm	m2	390,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	226,278		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,162		
	2661112800655 -6	Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm	m2	395,850		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	624,000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 069,300		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,950		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,692		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,800		
10	DI135	Executarea parapetului metalic (Металлические ограждения на дорогах) Alte materiale=1,030	m	204,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	271,320		
	2663102100000	Beton	m3	0,000		
	2811106301200 1	Elemente metalice	t	210,120		
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	7,528		
	2922140007000	Macara	h-ut	5,386		
11	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) 100x30x18	m	520,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	88,400		
	7129020012800	Pavator	h-om	265,200		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	27,560		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 820,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,120		
	2666122800284 -18	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x18	m	522,600		
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	208,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,594		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	26,208		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,456		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,730		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,202		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,288		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,094		
Total Trotuar L623, км 1+730 по ул. Ялпугская (от ул. Танкистов до ул. Освобождения)						
		1.2. Монтаж трубы L623, км 2+320 (ул. Освобождения)				
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3	0,470		

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,242		
14	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	5,200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	41,600		
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	5,200		
	2922140007000	Macara	h-ut	10,296		
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	78,300		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,999		
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бура) h=16 cm	m3	3,600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,564		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,140		
	4100126202818	Apa	m3	0,360		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,756		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,512		
17	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений) h=10 cm Alte utilaje=1,030	m3	2,250		
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,178		
	2663102100000	Beton	m3	2,295		

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,083		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,992		
18	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одноочковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) TS 120x25x3 (5 buc x 2.5 m)	m3	8,750		
	9310060019930	Muncitor	h-om	70,000		
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	8,750		
	2922140007000	Macara	h-ut	17,325		
19	DI122	Montarea placilor pentru acostament ST-12 (2 buc) порталные стенки	m3	3,140		
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,120		
	2666122800561 1	Placi pentru acostament ST-12	m3	3,140		
	2922140007000	Macara	h-ut	6,217		
20	DI122	Montarea capetelor podetului tubular, aripi ST-4 (st. - 2 buc, dr. - 2 buc) откосные крылья	m3	3,920		
	9310060019930	Muncitor	h-om	31,360		
	2666122800561 2	Aripi ST-4	m3	3,920		
	2922140007000	Macara	h-ut	7,762		
21	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,030	m2	47,100		
	9310060019930	Muncitor	h-om	26,564		
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,218		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,364		
	2682112205681 1	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,078		
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на	m3	17,800		

1	2	3	4	5	6	7
		расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,518		
23	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	17,800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,350		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,780		
24	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	4,500		
	7129020012800	Pavator	h-om	7,425		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,914		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	5,486		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,675		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,931		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,068		
Total Монтаж трубы L623, км 2+320 (ул. Освобождения)						
		1.3. Благоустройство территории L623, км 3+020 (ул. Котовского)				
25	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	0,680		

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунтоестественной влажностью, III категории) Demolarea stratului existent				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,768		
26	TsA02B	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) Finisarea manuală	m3	10,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,138		
27	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунтоестественной влажностью, III категории)	100 m3	0,102		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor	h-ut	0,265		

1	2	3	4	5	6	7
		termic, 0,40-0,70 mc				
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	117,300		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,493		
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) sub fundatia bordurei h=10 cm, b=25 cm	m3	0,800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,792		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,920		
	4100126202818	Apa	m3	0,080		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,168		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,336		
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см) 100x30x15	m	31,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,355		
	7129020012800	Pavator	h-om	16,065		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,669		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	110,250		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,315		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,189		
	2666122800284	Bordura beton PB 100.30.15	m	31,657		
31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) sub fundatia bordurei h=10 cm, b=18 cm	m3	0,650		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,643		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,747		
	4100126202818	Apa	m3	0,065		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,137		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,273		
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de	m	0,650		

1	2	3	4	5	6	7
		10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 cm для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 cm) 100x20x8				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,078		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,117		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,031		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,663		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,002		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8	m	0,653		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002		
33	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12cm на тротуарах механизированным способом)	m2	67,840		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,367		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	11,804		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,357		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,990		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,373		
34	DI112 k=2	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (На каждый 1 cm изменения толщины слоя щебня к норме DI 111, добавлять или исключать) h=-2 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000	m2	-67,840		
	9310060019930	Muncitor	h-om	-1,832		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	-0,773		
35	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой	m2	67,840		

1	2	3	4	5	6	7
		цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) h=4 cm				
	7129020012800	Pavator	h-om	39,361		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,072		
	2661112800655-4	Placi din beton, pentru trotuare h=4 cm	m2	68,858		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	108,544		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	533,901		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,339		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,904		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,357		
36	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом)	m2	220,500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	56,448		
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	38,367		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,410		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,219		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,213		
37	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) h=8 cm	m2	220,500		
	7129020012800	Pavator	h-om	127,934		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,484		
	2661112800655-8	Placi din beton, pentru trotuare h=8 cm	m2	223,807		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	352,800		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 735,335		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,103		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	9,437		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,410		
Total Благоустройство территории L623, км 3+020 (ул. Котовского)						
		1.4. Бордюры дорожные L634				
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) под бордюры 0,30 см	100 m3	0,056		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,115		
39	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) Finisarea manuala	m3	1,750		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,083		
40	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	8,437		

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 3 км)				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,259		
41	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка) 5 cm	m3	1,875		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,688		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,062		
	4100126202818	Apa	m3	0,188		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,394		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,787		
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) 5 cm	m3	1,875		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,856		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	2,156		
	4100126202818	Apa	m3	0,188		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,394		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,787		
43	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	125,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,750		
	7129020012800	Pavator	h-om	65,000		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,625		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	396,250		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,125		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,750		
	2666122800286-150	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	125,625		
Total Бордюры дорожные L634						
		1.5. Монтаж ж/б лотков L623.1				
44	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим	100 m3	1,790		

1	2	3	4	5	6	7
		управлением, грунт естественной влажности II категории)				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,538		
45	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	268,500		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	10,284		
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	28,400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,116		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,660		
	4100126202818	Apa	m3	2,840		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,964		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,928		
47	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Коэффициент к машинам=0,500	m3	41,100		
	9310060019930	Muncitor	h-om	497,310		
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	0,000		
	2922140007000	Macara	h-ut	69,459		
48	DI119	Fundatii monolite din beton C35/45 la edificiile artificiale (Фундамент из монолитного бетона C35/25 искусственуых сооружений) Alte utilaje=1,030	m3	4,500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,355		
	2663102100000	Beton	m3	4,590		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,166		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,984		
49	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов, средний грунт)	100m2	3,150		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,784		

1	2	3	4	5	6	7
50	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3	17,900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,301		
51	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: решеток L=38m)	kg	930,000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	176,700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,300		
	7212030022700	Sudor	h-om	9,300		
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	930,000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,650		
	4011106202741	Energie electrica	kw	7,440		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	9,300		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,600		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	18,600		
Total Монтаж ж/б лотков L623.1						
		1.6. Профилирование дорог с щебеночным покрытием				
52	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,000		
53	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	40,000		
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	23,200		
Total Профилирование дорог с щебеночным покрытием						
		1.7. Ремонт щебеночных дорог				
54	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	60,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	334,800		
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	69,000		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	330,000		
	1212121212121	apa	m3	150,000		
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	18,000		
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	4,260		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	128,400		
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	49,320		
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	23,280		
Total Ремонт щебеночных дорог						
		1.8. Профилирование грунтовых дорог				
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	60,000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	216,600		
Total Профилирование грунтовых дорог						
		1.9. Уборка мусора в полосе отвода дороги				
56	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte (Уборка мусора и отдельных	m2	290 000, 000		

1	2	3	4	5	6	7
		предметов с полосы отвода дороги)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	899,000		
57	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze (Погрузка мусора, листьев в автотранспорт)	t	150,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	204,000		
58	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	150,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	38,700		
Total Уборка мусора в полосе отвода дороги						
		1.10. Покос растительности				
59	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	230,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,400		
	29525000050040	Tractor	h-ut	41,400		
60	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах)	100m2	2 150,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	430,000		
	2952270004710	Motocositoare 3W, Honda et.	h-ut	430,000		
61	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Ручное корчевание покрытой лесом поверхности от кустов и деревьев диаметром до 10 см, с перемещением деревоматериалов в кучи, за пределы или внутри рабочей зоны, без корчевания) * дикорастущая поросль	100m2	150,000		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 539,000		
62	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi (Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	40,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,000		
63	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	40,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	10,320		
Total Покос растительности						
		1.11. Очистка канав				
64	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor (Ручная очистка канав и кюветов)	m	100,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	24,000		
65	DH15A	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (Ручная очистка канав и стоков)	m3	5,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	7,900		
66	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	5,000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,250		
67	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	8,500		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,230		
68	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,050		

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,018		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,020		
69	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории)	100 m3	60,000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	105,000		
70	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	9 600,00 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	294,720		
Total Очистка канав						
Total Текущее содержание общее для всех дорог						
Total						
Asigurari sociale si medicale						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2026 году»

4. Tipul lucrărilor: «Текущее содержание искусственных сооружений»

5. Deviz Local: 1.3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Текущее содержание искусственных сооружений				
1	DI127	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог) Alte materiale=1,030	t	10,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	314,000		
	2811106301300 1	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	t	10,300		
2	PK49A	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi de vopsea cu pensula de mina, la poduri de grinzi cu zabrele (Окраска металлических деталей двумя слоями желтой краски, ручной кистью, на мостах с решетчатыми балками)	t	10,000		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	57,500		
	2430116103220	Vopsea galbena	kg	27,200		
Total Текущее содержание искусственных сооружений						
Total						
Asigurari sociale si medicale						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						

Beneficiu de deviz
Total
TVA

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2026 году»

4. Tipul lucrărilor: «Периодическое содержание для обеспечения безопасности дорожного движения»

5. Deviz Local: 3.1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Периодическое содержание для обеспечения безопасности дорожного движения				
1	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile (Продольная маркировка дороги, простая или двойная, поперечная или разная, прерывистая или сплошная, выполняемая вручную эмалевой краской на проезжей части) (пешеходные переходы) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	1 100,00 0		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	132,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	528,000		
	2430116103220 -1	Vopsea galbena	kg	815,760		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	39,655		
	2513206629274	Placi din cauciuc 5 mm	kg	0,000		
2	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc	82,000		

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	25,420		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	94,300		
	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	83,640		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,364		
3	DF53A	Vopsirea stilpilor si a partii subterane a fundatiilor indicatoarelor rutiere si a panourilor informationale (Окраска стоек дорожных знаков)	buc	82,000		
	7141020013350	Vopsitor	h-om	22,960		
	2430116103220 1	Vopsea neagra	kg	2,411		
	2430126103220 1	Vopsea alba	kg	10,824		
	2430116103218 2	Vopsea de ulei	kg	3,444		
4	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (треугольные знаки) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	20,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	5,200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,600		
	2615107326106 1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu triunghi	buc	20,600		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	41,200		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	41,200		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,412		
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	82,400		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	82,400		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,824		
5	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (квадратные знаки) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	20,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	5,200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,600		
	2615107326106 2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu patrat	buc	20,600		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	41,200		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	41,200		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,412		
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	82,400		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	82,400		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,824		
6	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (прямоугольные знаки) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	20,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	5,200		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,600		
	2615107326106 3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu dreptung	buc	20,600		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	41,200		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	41,200		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,412		
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	82,400		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	82,400		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,824		
7	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (круглые знаки) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	10,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	2,600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,800		
	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	10,300		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	20,600		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	20,600		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,206		
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	41,200		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	41,200		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,412		
8	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (таблички) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	10,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	2,600		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,800		
	2615107326106 4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu tabluri	buc	10,300		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	20,600		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	20,600		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,206		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	41,200		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	41,200		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,412		
9	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) (населенный пункт "Комрат", "Бешалма") Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	2,000		
	7123011000200	Betonist	h-om	0,520		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,560		
	2615107326106 000	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu	buc	2,060		
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	4,120		
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,120		
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,041		
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,240		
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,240		
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,082		
10	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка полных пластиковых столбов для указания направления дороги) Materiale marunte (cirpe, solutie de lipit, etc.)=1,030	buc	1 000,00 0		
	7123011000200	Betonist	h-om	360,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	290,000		
	2661126401010	Stilp din polietilena de ghidare pt. dirijarea circulatiei	buc	1 030,000		
	2875274200100	Capac poliet. pt. stilp dirij. circ	buc	0,000		
11	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2	200,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	176,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,000		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	42,000		
	2430116100797	Grund miniu de plumb	kg	20,000		
	2320166200670	White spirit rafinat tip A	l	6,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,000		
12	DF17A*	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	9 000,00 0		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3 420,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	810,000		
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	6 570,000		
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	315,000		
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1 026,000		
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	432,000		
Total Периодическое содержание для обеспечения безопасности дорожного движения						
Total						
Asigurari sociale si medicale						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2026 году»

4. Tipul lucrărilor: «Капитальной ремонт автомобильной дороги L620 R23 - подъезд к с. Чок-Майдан»

5. Deviz Local: 4.1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L620 R23 - подъезд к с. Чок-Майдан 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	12,453		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	25,529		
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (umplerea spatiului dintre bordura si gard)	100 m3	6,964		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,276		
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	696,400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	215,884		
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	5,489		

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului pentru consolidarea spatiului dintre spatele bordurii si garduri)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,350		
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 037,40 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	28,010		
6	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	41,695		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,627		
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	41,695		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,880		
8	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	12,508		
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	14,910		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	19,888		
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (sapatura pamintului vegetal pentru consolidarea taluzurilor)	100 m3	4,025		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,849		
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	583,630		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	22,353		
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	402,500		

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	124,775		
12	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	40,250		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	237,475		
Total Lucrari de terasament						
		1.2. Montarea bordurii PB 100.30.15				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr.8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	53,160		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,628		
	1411122201752-832	Piatra sparta LA 30 fr.8-32mm	m3	61,134		
	4100126202818	Apa	m3	5,316		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,327		
14	DE10E	Borduri prefabricate din beton (bordure din beton PB 100.30.15 pe fundatie de beton, beton monolit C16/20, *beton 0.040m3/ml)	m	886,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	150,620		
	7129020012800	Pavator	h-om	451,860		
	266310210000116/20	Beton C16/20	m3	35,440		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 101,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,860		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,316		
	2666122800284	Bordura beton PB 100.30.15	m	890,430		
Total Montarea bordurii PB 100.30.15						
		1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
15	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: hmed=5 cm, k=0.8 K=0,800	m2	1 266,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,347		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	32,410		
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	18,433		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,433		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	18,433		
16	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	101,280		
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	3,879		
17	TsC51B	Lucrări la descărcarea	100 m3	0,506		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,182		
	1411122201752-1632	Piatră spartă LA30 fr.16-32	m3	0,002		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,202		
18	DI118	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din piatră spartă hmed=0.13m	m3	433,630		
	9310060019930	Muncitor	h-om	62,009		
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	10,364		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	5,984		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	5,984		
19	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (încărcarea materialului din decapare)	100 m3	4,336		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,756		
20	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	607,080		
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	23,251		
21	TsC51B	Lucrări la descărcarea	100 m3	4,336		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,561		
	1411122201752-1632	Piatră spartă LA30 fr.16-32	m3	0,017		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,734		
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de până la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. II	100m2	40,399		
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	7,635		

1	2	3	4	5	6	7
23	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma	100 m3	12,120		
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	14,447		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	19,271		
24	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal fr. 0-31.5mm (balast) conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=10cm (coeficient de compactare k=1.2)	m3	403,990		
	7129020012800	Pavator	h-om	149,476		
	1421402200393-032	Amestec optimal fr.0-31,5mm	m3	484,788		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	93,726		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,810		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,292		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,392		
25	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, LA30, conform SM SR EN 13242+A1:2010, fr.0-63mm, cu material reciclat (80% material nou - LA 30 fr.0-63mm; 20% material decapat), h=0.28m	m3	933,970		
	7129020012800	Pavator	h-om	280,191		
	12346565	Amestec de agregate (din decapare)	m3	237,228		
	1411122201672-063	Amestec de agregate 0-63mm	m3	948,914		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	46,699		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	39,227		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	203,605		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,670		
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1.1 l/m2	t	2,891		
	23203226000401	Bitum	t	2,978		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,867		

1	2	3	4	5	6	7
27	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 leg.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica * se exclud resursele: Otel patrat lam.cald lt = 30 mm, Nisip bitumat	m2	2 628,00 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	157,680		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	370,548		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,761		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	20,761		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	20,761		
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,788		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,812		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,236		
29	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 leg.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021 (cu norma de consum 0.0972t/m2), executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica * se exclud resursele: Otel patrat lam.cald lt = 30 mm, Nisip bitumat	m2	2 628,00 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	131,400		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	255,442		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,928		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,928		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,928		
30	DI119	Pinten din beton C16/20, (6.0x0.4x0.5m) * din normativ se exclude macaraua Alte utilaje=1,030	m3	1,200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,828		
	2663102100000 1620	Beton C16/20	m3	1,224		
Total Amenajarea si constructia sistemului rutier						

1	2	3	4	5	6	7
Total L620 R23 - подъезд к с. Чок-Майдан						
Total						
Asigurari sociale si medicale						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2026 году»

4. Tipul lucrărilor: «Капитальной ремонт автомобильной дороги L626 Конгаз - Русская Киселия»

5. Deviz Local: 4.2

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L626 Конгаз - Русская Киселия 1.1. Lucrari pregatitoare 1.1.1. Demolarea sistemului rutier				
1	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Y=2.2 t/m3)	m2	324,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,824		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,172		
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	9,817		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,817		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	9,817		
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,719		
3	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,320		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,122		
	1411122201660 1 1632	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,002		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,134		
4	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1km, teren categoria III	100 m3	0,320		

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,000				
	1411122201660 1 1632	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,009		
5	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	286,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	40,898		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,835		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,947		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,947		
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	2,860		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,435		
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	457,200		
8	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	2,860		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,087		
	1411122201660 1 1632	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,014		
9	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1km, teren categoria III K=2,000	100 m3	2,860		
	1411122201660 1 1632	Piatra sparta LA30 fr.16-32	m3	0,080		
Total Demolarea sistemului rutier						
Total Lucrari pregatitoare						
		1.2. Lucrari de finisare si planificare				
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren	100m2	158,100		

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (terasamentului)				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,881		
Total Lucrari de finisare si planificare						
		1.3. Lucrari de consolidare				
		1.3.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 fr.16-32mm, h=10cm (cu metoda de impinare)				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 fr.16-32mm de 10 cm	m2	770,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,409		
	1411122201660 1-1632	Piatra sparta LA30 fr.16-32 mm	m3	97,020		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,390		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,703		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,747		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,470		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,346		
Total Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 fr.16-32mm, h=10cm (cu metoda de impinare)						
Total Lucrari de consolidare						
		1.4. Amenajarea sistemului rutier				
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta de la demolarea din depozit)	100 m3	3,180		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,155		
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	508,800		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	19,487		

1	2	3	4	5	6	7
14	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	12,720		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,839		
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea si asternerea stratului de piatra sparta de la demolarea)	100 m3	3,180		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,480		
16	DA21A	Amestecarea stratului de piatra sparta cu pamint prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: fara ciment	100 m3	15,903		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,313		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	14,313		
17	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	159,030		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	159,030		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,903		
18	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	159,030		
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	189,564		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	252,858		
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	189,564		
19	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32mm, GA75 SM SR EN 13242+A1:2010, h=15cm,	m3	615,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Kcomp=1.22)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	92,250		
	1421102200467-032	balast amestec de agregate optimal 0-32mm GA75	m3	750,300		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	43,050		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	13,284		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	16,790		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,966		
20	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010 fr.0-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire, H=15cm	m3	516,000		
	7129020012800	Pavator	h-om	154,800		
	1411122201672-063	Amestec de agregate 0-63mm	m3	655,320		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	25,800		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	21,672		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	112,488		
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,580		
21	DZ01A	Prepararea în stații fixe a amestecului pentru stații rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (LA30 fr.0-32 agregate stabilizate cu ciment 4%)	m3	494,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	187,720		
	2651122100440	Ciment	kg	44 163,600		
	1421402200393	Balast LA30 fr.0-32	m3	790,400		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	65,702		
	2952270003302	Electropompă de apă monoetajată de joasă presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	38,038		
	2952260003553	Buldozer pe șenile pînă la 65-80 CP	h-ut	11,362		
	2952270003005	Instalație de preparat mixt. asfaltică la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	38,038		
	2922170001122	Transportor cu bandă mobilă 15 m lungime	h-ut	76,076		
	2952270007200	Încărcător frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	38,038		
22	TsI51A7	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 7 km	t	1 087,000		
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	49,785		
23	DA10B	Strat rutier din material granular, stabilizate cu ciment sau var și zgură granulară prin metoda amestecării în stații fixe, cu asternere mecanică *NUMAI	m3	494,000		

1	2	3	4	5	6	7
		LUCRU (executarea stratului din LA30 fr.0-32, agregate stabilizate cu ciment 4%, h=15cm)				
	7123010010200	Betonist	h-om	355,680		
	7129020012800	Pavator	h-om	79,040		
	1421302200464	Material granular stabilizat cu ciment (pt.informatie)	m3	495,482		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	38,038		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	35,568		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,976		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	38,038		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	38,038		
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,720		
	23203226000401	Bitum	t	1,772		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,516		
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 leg.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica * se exclud resursele: Otel patrat lam.cald lt = 30 mm, Nisip bitumat	m2	2 865,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	171,900		
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	403,965		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,634		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	22,634		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	22,634		
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,860		
	23203226000401	Bitum	t	0,886		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,258		
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 leg.liant 50/70, conform CPD.02.25:2021 (cu norma de consum 0.0972t/m2), executata	m2	2 865,000		

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica * se exclud resursele: Otel patrat lam.cald lt = 30 mm, Nisip bitumat				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	143,250		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	278,478		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,184		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	15,184		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,184		
Total Amenajarea sistemului rutier						
Total L626 Конгаз - Русская Киселия						
Total						
Asigurari sociale si medicale						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2026 году»

4. Tipul lucrărilor: «Капитальной ремонт автомобильной дороги L631 R37 - подъезд к с. Казаклия»

5. Deviz Local: 4.3

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L631 R37 - подъезд к с. Казаклия 1.1. Lucrari de pregatitoare 1.1.1. Demolarea sistemului rutier				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	234,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,462		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,593		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,229		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,229		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	2,340		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,265		
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	374,400		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,340		
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	2,340		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,842		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,009		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,936		
Total Demolarea						

1	2	3	4	5	6	7
sistemului rutier						
Total Lucrari de pregatitoare						
		1.2. Lucrari de terasamente				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,900		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,275		
6	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	361,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,747		
7	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,900		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,299		
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	12,710		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,598		
9	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	2 415,00 0		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	65,205		
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	12,710		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,576		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,051		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,084		
11	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (acostamentului)	100 m3	3,860		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,944		
12	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (intoarcerea)	100 m3	3,860		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,944		
13	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,810		
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,542		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,058		
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,800		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,522		
15	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	4,250		
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,495		
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,162		
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,285		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,603		
16	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	2,200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,198		
Total Lucrari de terasamente						
		1.3. Lucrari consolidare				
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA30 de 10 cm	m2	200,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,340		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	25,200		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,400		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,702		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,194		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,200		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,090		
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,300		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,585		
19	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	240,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,480		
20	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,300		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,834		
Total Lucrari consolidare						
		1.4. Rigola rapide trapezoidala din beton monolit				
21	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,510		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,045		
22	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Fundul rigolei) Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	2,110		
	9310060019930	Muncitor	h-om	344,985		
	2663102100000 C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	33,251		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,565		
	2873122000751	Piese forjate	kg	97,798		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,326		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	23,254		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	5,346		

1	2	3	4	5	6	7
		stropire				
23	DI130	Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (Taluzuri rigolei) Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	11,350		
	9310060019930	Muncitor	h-om	1 855,725		
	2663102100000 C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	178,865		
	2320322600040 1	Bitum	t	3,040		
	2873122000751	Piese forjate	kg	526,072		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,754		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	125,088		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	28,759		
24	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Pinten Nr.2) Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	44,000		
	71230110200	Betonist	h-om	41,800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,800		
	2663102100000 C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	44,352		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,400		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	16,720		
25	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri (Pinten Nr.3) Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	6,000		
	71230110200	Betonist	h-om	5,700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,200		
	2663102100000 C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	6,048		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,600		
	2952270003720	Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)	h-ut	2,280		
26	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Suport) Beton C30/37 XC4 XD1 XF4 Alte utilaje=1,030	m3	8,800		
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,072		
	2663102100000 C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	8,976		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,326		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,879		
27	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Suport) Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	0,700		

1	2	3	4	5	6	7
		Alte utilaje=1,030				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,233		
	2663102100000 C30/37	Beton C30/37 XC4 XD1 XF4	m3	0,714		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,026		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,309		
28	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	248,300		
	7123010010200	Betonist	h-om	72,007		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,869		
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,932		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	73,000		
Total Rigola rapide trapezoidala din beton monolit						
		1.5. Amenajarea borduri mari				
29	DE10E	Borduri prefabricate din beton PB 100.30.15 , pe fundatie de beton C16/20 XF1	m	250,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,500		
	7129020012800	Pavator	h-om	127,500		
	2663102100001 C16/20	Beton C16/20 XF1	m3	13,250		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	875,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,500		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,500		
	2666122800284	Bordura beton PB 100.30.15	m	251,250		
30	material	Beton C16/20 XF1 (se exclude la norma DE10E)	m3	-4,450		
	2663102100001 C16/20	Beton C16/20 XF1	m3	-4,450		
Total Amenajarea borduri mari						
		1.6. Amenajarea sistemului rutier				
31	DA21A	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 2% (necesarul de ciment conform proiectului -37 kg/m3, se aplica coeficient la materiale k=1.14)	100 m3	9,840		

1	2	3	4	5	6	7
		K=1,140				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,856		
	2651122100002	Ciment	t	31,409		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	8,856		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	2,460		
32	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	59,040		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	59,040		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,904		
33	TsD25C	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 8-12 parcursuri	100 m3	9,840		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,037		
	2952270003309	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control	h-ut	14,662		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,414		
34	DI110	Amenajarea stratului de egalizare drenant (balast amestec de agregate omogen optimal 0-63mm, h=15cm)	m3	457,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	68,550		
	1421102200467 063	Amestec de balast optimal 0-63mm	m3	557,540		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,990		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,871		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	12,476		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,433		
35	DZ01A	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (piatra sparta - 1.6m3/m3)	m3	373,120		

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	141,786		
	2651122100440	Ciment	kg	33 356,928		
	1421102206050	Piatra sparta pentru drumuri sort 32-63 mm LA30 SM EN 13285	m3	596,992		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	49,625		
	2952270003302	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 - 8,0kw	h-ut	28,730		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,582		
	2952270003005	Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 6-8t/h	h-ut	28,730		
	2922170001122	Transportor cu banda mobila 15 m lungime	h-ut	57,460		
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	28,730		
36	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	821,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	25,205		
37	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului C5/6 din amestec de material de la piatra sparta LA30 si ciment) H=15cm	m3	372,000		
	7123010010200	Betonist	h-om	267,840		
	7129020012800	Pavator	h-om	59,520		
	1421302200464 5/6	Amestec C5/6 cu 4% ciment fara pret	m3	373,116		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	267,840		
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	28,644		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	26,784		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,488		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	28,644		
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	28,644		
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	1,280		
	2320322600040 1	Bitum	t	1,318		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,384		
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 leg.liant 50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica * se exclud resursele: Otel patrat lam.cald lt	m2	2 129,00 0		

1	2	3	4	5	6	7
		= 30 mm, Nisip bitumat				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	127,740		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	300,189		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,819		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	16,819		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	16,819		
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,640		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,659		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,192		
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 leg.liant 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica * se exclud resursele: Otel patrat lam.cald lt = 30 mm, Nisip bitumat	m2	2 129,00 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	106,450		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	200,126		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,284		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,284		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,284		
Total Amenajarea sistemului rutier						
Total L631 R37 - подъезд к с. Казаклия						
Total						
Asigurari sociale si medicale						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei

3. Obiectul achizițiilor: «Работы по ремонту и содержанию местных дорог общего пользования на территории АТО Гагаузия в 2026 году»

4. Tipul lucrărilor: «Капитальный ремонт автомобильной дороги L633 подъезд к с. Карбалия»

5. Deviz Local: 4.4

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. L633 подъезд к с. Карбалия				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Устройство корыта и восстановление земполотна	100 m3	2,170		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,834		
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) Piatra sparta LA30, conform SM SR EN 13242+A1	m3	120,600		
	7129020012800	Pavator	h-om	72,360		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	24,482		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	147,011		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,090		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,065		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,115		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,809		

1	2	3	4	5	6	7
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.6 l/m2	t	0,720		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,742		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,216		
4	DB19G apl	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) *BAD 22.4	m2	1 206,00 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	72,360		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	170,046		
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	9,527		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,527		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,527		
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0.3 l/m2	t	0,360		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,371		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,108		
6	DB16H apl	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA 16	m2	1 206,00 0		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	60,300		
	1111000100013 11	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	113,364		
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	6,392		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,392		

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,392		
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	201,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,372		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	25,326		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,407		
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,706		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,195		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,211		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,090		
Total L633 подъезд к с. Карбалия						
Total						
Asigurări sociale și medicale						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Beneficiu de deviz						
Total						
TVA						