

Lucrari de renovare capitala a acoperisului

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Lucrari de renovare capitala a acoperisului

Valoarea de deviz 703.822,09 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	480,85	25,00	12.021,34
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	72,74	25,00	1.818,50
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	762,73	25,00	19.068,28
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	77,47	25,00	1.936,67
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	272,66	25,00	6.816,60
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.593,52	25,00	39.837,94
		Total manopera				81.499,32

Materiale:

1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	817,23	7,80	6.374,42
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,38	230,00	88,20
3.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,53	8.350,00	12.754,63
4.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	159,54	2,12	338,22
5.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	87,29	19,45	1.697,75
6.	2521302602901	Placi polisteren extrdat 150mm	m2	661,75	251,00	166.099,75
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	134,22	1,50	201,34
8.	2663102100000	Cimentoplast	m3	115,28	850,00	97.983,84
9.	268213260046512	Bariera anti vapori	m2	753,70	10,00	7.536,97
10.	268213260046545620	Bariera anticondens	m2	753,70	10,00	7.536,97
11.	2682132600470	Membrane PVC	m2	878,21	135,00	118.559,00
12.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	79,77	12,45	993,11
13.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	255,26	14,52	3.706,34
14.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	6,38	32,40	206,76
15.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	3,99	19,54	77,93
16.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	15.729,34	0,10	1.572,93
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,36	24,00	272,67
18.	4100126202818	Apa	m3	43,64	24,00	1.047,46
		Total materiale de construcții				427.048,30

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	36,37	5,00	181,82
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	21,82	5,00	109,11
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,91	5,00	9,54
4.	2922140007000	Macara	h-ut	27,84	200,00	5.567,50
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,59	5,00	212,93

6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	44,54	34,00	1.514,36
7.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	109,11	200,00	21.822,00
8.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	11,51	145,00	1.668,22
9.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	23,80	200,00	4.760,80
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	16,45	150,00	2.466,96
		Total utilaje de constructii				38.313,25

Total:

Cheltuieli directe	lei	546.860,87
CAS	24,00 %	19.559,84
Transport	2,00 %	8.540,97
Total	100,00 +	574.961,68
Regiea	1,00 %	5.749,62
Total	100,00 +	580.711,29
Beneficiul	1,00 %	5.807,11
Total	100,00 +	586.518,40
TVA	20,00 %	117.303,68

Total deviz:

703.822,0

9

Intocmit

(Иванов В. В.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Serviciul Prevenirea si Combaterea
Spalarii Banilor)

(funcția, semnătura)