

Lucrari de reparatie a acoperisului la Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Lucrari de reparatie a acoperisului la Liceul Teoretic cu Profil Sportiv nr. 2

Valoarea de deviz 452 406,642 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari si evaluari				
1	RpCI42F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	660,000	27,030 26,130	17 839,800 17 245,800
2	RpCI42B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla (Parapet)	m2	45,000	28,380 28,080	1 277,100 1 263,600
3	RpCK42A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	625,000	13,350 11,700	8 343,750 7 312,500
4	RpCJ35A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Parapet)	m2	35,000	11,730 10,530	410,550 368,550
5	TrB05B2- 5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pedistanta de 50 m (Gunoi)	t	58,230	115,440 115,440	6 722,079 6 722,079
6	TsH92B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	ncarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre. (Gunoi)	t	58,230	43,290 43,290	2 520,765 2 520,765
7	TsI50B5 п. K=3=1,000;	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. (Gunoi)	t	58,230	36,119 0,000	2 103,220 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000					
Total Demontari si evaluari						39 217,264
Inclusiv salariu						35 433,294
		2. Acoperis				
8	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	625,000	72,157 27,300	45 098,125 17 062,500
9	CG01A1 K=2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,000	m2	625,000	24,142 9,360	15 088,563 5 850,000
10	CC03C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1,d=3 mm, 150x150 mm)	kg	750,200	24,280 1,170	18 214,814 877,734
11	IzF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	625,000	10,558 1,560	6 599,055 975,000
12	CE13A2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat,pe suprafata orizontale montate pe suport continu, cu membrane ce contin pinza defibra de sticla, (Tehnoelast EKP sau analogic - stratul de sus si Uniflex VENT EPVsau analogic - stratul de jos) in 2 straturi Material marunt=1,050	m2	625,000	288,622 26,520	180 388,750 16 575,000
13	CO18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea aeratoarelor pentru acoperisuri din membrane bituminoase (doarmontarea)	buc	16,000	12,730 10,530	203,680 168,480
14	pret de piata п. K=1,000	Aerator p/u acoperisuri cu membrane bituminoase	buc	16,000	116,670 0,000	1 866,720 0,000
15	SB26A п. K=3=1,000; M=1,000;	Gura de scurgere (receptor) din material plastic, pentru evacuarea apelor de peterase si acoperisuri, avind diametrul de 110 mm. Material marunt (ciment, nisip, apa	buc	1,000	317,586 42,900	317,586 42,900

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,000	etc)=1,040				
16	IzF08B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinzabitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitumH 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla deplumb de 2 mm grosime, avind diam. 110 mm.	buc	1,000	384,455 47,580	384,455 47,580
Total Acoperis						268 161,748
Inclusiv salariu						41 599,194
		3. Vopsitorii conf. metalice				
17	RpCR28C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva a invelitorilor din tabla veche, cu un strat de miniu si unul de vopsea anticoroziva (Canale de ventilare)	m2	34,260	30,384 15,600	1 040,964 534,456
18	RpCR23A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea. (Scara metalica de acces si balustrada de protectie)	m2	3,600	60,860 53,040	219,096 190,944
Total Vopsitorii conf. metalice						1 260,060
Inclusiv salariu						725,400
		4. parapet				
19	CN54B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	35,000	16,550 4,680	579,250 163,800
20	CF10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Parapet)	m2	35,000	106,869 62,400	3 740,418 2 184,000
21	IzF01B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	35,000	10,558 1,560	369,540 54,600
22	CE13D2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara insistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu. (Tehnoloast EKP sau analogic - stratul de sus si Uniflex VENT EPV sau analogic - stratul de jos) in 2 straturi	m2	35,000	327,392 28,470	11 458,720 996,450

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,050				
23	CE23D3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	75,000	174,217 61,620	13 066,302 4 621,500
24	CE23B3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm Material marunt (sirma, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,040	m	25,000	91,560 46,800	2 289,007 1 170,000
Total parapet						31 503,237
Inclusiv salariu						9 190,350
Cheltuieli directe			lei		340 142,309	
CAS			24,00 %		20 867,577	
Cheltuieli de transport			2,00 %		4 943,846	
Total CD			100,00 +		365 953,732	
Cheltuieli de regie			2,00 %		7 319,075	
Total cu CR			100,00 +		373 272,807	
Beneficiu de deviz			1,00 %		3 732,728	
Total cu BD			100,00 +		377 005,535	
TVA			20,00 %		75 401,107	

Total deviz: 452 406,642
Inclusiv salariu 86 948,238

Intocmit _____ (Profmontajcons SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (L.T. Profil Sportiv nr.2)
(funcția, semnătura)