

**Montarea echipamentului
electric pentru topirea zapezii in
CM Basarabeasca**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Montarea echipamentului electric pentru topirea zapezii in CM Basarabeasca

Valoarea de deviz 157 352,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pretul firmei	Regulator Devireg 850 cu blocul de alimentara/ sau echivalent	buc	1,00	9 450,00 0,00	9 450,00 0,00
2	Pretul firmei	Senzor Devireg/ sau echivalent	buc	2,00	4 800,00 0,00	9 600,00 0,00
3	pretul firmei	Scara cu 3 tronsoane (model Tribilo, Krause sau echivalent), dimensiuni 3,55/8,6 m, culoare gri, material - aluminiu, greutatea 26,7 kg, 3x12 trepte	buc	1,00	6 600,00 0,00	6 600,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			25 650,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			307,80
		Total Utilaj Inclusiv salariu				25 957,80
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C40A/ sau echivalent	buc	1,00	203,54 56,86	203,54 56,86
5	08-03-529-3	Regulator Devireg/ sau echivalent	buc	1,00	206,59 144,34	206,59 144,34
6	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi	100 m	1,80	970,24 557,68	1 746,44 1 003,83

1	2	3	4	5	6	7
		cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2				
7	590-4007	Cablu VVGng-LS 3*6,0	m	10,00	38,50 0,00	385,00 0,00
8	590-4004	Cablu VVGng-LS-3x2,5	m	25,00	15,70 0,00	392,50 0,00
9	590-4002	Cablu VVGng-LS 3*1,5	m	145,00	11,20 0,00	1 624,00 0,00
10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	2,92	273,52 245,67	798,68 717,37
11	590-123	Cablu Deviflex DTCE-30 27m/ sau echivalent cu UF protectie, 30W/m	buc	2,00	2 560,00 0,00	5 120,00 0,00
12	590-124	Cablu Deviflex DTCE-30 34m/ sau echivalent cu UF protectie, 30W/m	buc	2,00	2 800,00 0,00	5 600,00 0,00
13	590-126	Cablu Deviflex DTCE-30 45m/ sau echivalent cu UF protectie, 30 W/m	buc	1,00	3 580,00 0,00	3 580,00 0,00
14	590-128	Cablu Deviflex DTCE-30 55m/ sau echivalent cu UF protectie, 30 W/m	buc	1,00	4 400,00 0,00	4 400,00 0,00
15	590-130	Cablu Deviflex DTCE-30 70m/ sau echivalent cu UF protectie, 30 W/m	buc	1,00	5 000,00 0,00	5 000,00 0,00
16	08-03-592-1	Cutie de cleme	100 buc	0,05	2 420,40 2 114,00	121,02 105,70
17	2451090	Cutie KM41234/ sau echivalent IP-55	buc	5,00	15,00 0,00	75,00 0,00
18	504812	Sina YNN10-812-6DP/ sau echivalent	buc	5,00	25,00 0,00	125,00 0,00
19	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 60*40*2	100 m	0,40	6 296,82 1 370,52	2 518,73 548,21
20	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0,22	4 260,41 390,00	937,29 85,80
		Total	Lei			32 833,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurare sociale si medicale</i>	22,5 %			598,97
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			2 950,85
		<i>Total</i>				36 383,61
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 023,20
		<i>Total</i>				38 406,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 304,41
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				40 711,22 2 662,11
		3. Lucrari de constructie				
21	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	1,00	48,86 19,68	48,86 19,68
22	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	3,00	41,92 41,92	125,75 125,75
23	RCsP26A	Montarea tevii de protectie, de 2", pentru tiranti metalici, la trecerea prin zidurile neportante	buc	4,00	38,41 10,94	153,64 43,74
24	RCsU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	23,28 21,87	93,13 87,48
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	220,00	5,30 5,10	1 166,11 1 122,66
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	105,00	208,06 10,93	21 846,30 1 148,17
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	115,00	212,21 12,76	24 404,00 1 467,11
		<i>Total</i>	Lei			47 837,79
		<i>Asigurari sociala si medicala</i>	22,5 %			903,28
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			4 367,53
		<i>Total</i>				53 108,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			7 700,75
		<i>Total</i>				60 809,35
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 648,56
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				64 457,91 4 014,59

		Total	Lei	131 126,93
		TVA	20 %	26 225,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		157 352,32 6 676,70



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Montarea echipamentului
electric pentru topirea zapezii in
CM Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Montarea echipamentului electric pentru topirea zapezii in CM Basarabeasca

Valoarea de deviz 157 352,32 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	71,4748	36,45	2 605,25
2.	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,45	56,86
3.	7122050013400	Zidar	h-om	2,0000	36,45	72,90
4.	7122050013400	Zidar	h-om	0,1500	36,45	5,47
5.	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	36,45	13,78
6.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,7200	36,45	26,24
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	91,5500	36,45	3 336,99
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,4000	36,45	415,53
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3000	36,45	120,28
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6420	36,45	23,40
		Total manopera				6 676,70

Materiale:

1.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,6268	45,00	298,21
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8500	42,00	35,70
3.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,9548	6,00	35,73
4.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3155	45,00	14,20
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,1748	4,50	32,29
6.	1019852	Vopsea	kg	0,8254	32,40	26,74
7.	111140	Automat BA47-29/1/C40A	buc	1,0000	142,60	142,60
8.	12710406315617 26	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm	m	123,1650	100,00	12 316,50
9.	140F1084	Regulator Devireg 850	buc	1,0000	9 450,00	9 450,00
10.	140F1086	Senzor Devireg Roof	buc	2,0000	4 800,00	9 600,00
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	220,00	0,88
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8000	14,50	11,60
13.	2413217300010	Cleme	buc	58,6500	0,50	29,32
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,8000	20,50	16,40
15.	2451090	Cutie KM41234	buc	5,0000	15,00	75,00
16.	24583	Cablu-canal 60x40x2	m	40,0000	41,20	1 648,00

17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4400	1,70	2,45
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	3 300,00	1,32
19.	2666122800555	Element de inchidere	buc	21,6300	35,00	757,05
20.	271040631122800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D=100 mm	m	113,5575	100,00	11 355,75
21.	2722103305126	Teava inst. neagra filet ui 50 (2) OL 32 1 S 7656	m	1,2000	64,50	77,40
22.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	29,3250	30,00	879,75
23.	2874115837745	Suruburi	buc	1 081,5000	0,30	324,45
24.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	40,1400	90,00	3 612,60
25.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	21,6300	50,00	1 081,50
26.	2875274000502	Cot burlan	buc	58,6500	55,00	3 225,75
27.	2875274000503	Cot de capat	buc	29,3250	50,00	1 466,25
28.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	29,3250	80,00	2 346,00
29.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	21,6300	89,00	1 925,07
30.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	151,4100	28,00	4 239,48
31.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	680,00	5,78
32.	5009061	Fisa de izolatie	buc	35,6240	0,50	17,81
33.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
34.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0360	20,00	0,72
35.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,1460	10,00	1,46
36.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,8164	100,00	81,64
37.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0990	320,00	31,68
38.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,5400	10,00	5,40
39.	5009825665	Profil perforat L-2m	buc	6,6000	115,00	759,00
40.	504812	Sina YNN10-812-6DP	buc	5,0000	25,00	125,00
41.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,8332	85,00	70,82
42.	590-4002	Cablu VVGng-LS 3*1,5	m	145,0000	11,20	1 624,00
43.	590-4004	Cablu VVGng-LS-3x2,5	m	25,0000	15,70	392,50
44.	590-4007	Cablu VVGng-LS 3*6,0	m	10,0000	38,50	385,00
45.	78890	Scara cu 3 tronsoane (model Tribilo, Krause sau echivalent), dimensiuni 3,55/8,6 m, culoare gri, material - aluminiu, greutatea 26,7 kg, 3x12 trepte	buc	1,0000	6 600,00	6 600,00
46.	89846006	Cablu Deviflex DTCE-30 27m	buc	2,0000	2 560,00	5 120,00
47.	89846008	Cablu Deviflex DTCE-30 34m	buc	2,0000	2 800,00	5 600,00
48.	89846012	Cablu Deviflex DTCE-30 45m	buc	1,0000	3 580,00	3 580,00
49.	89846016	Cablu Deviflex DTCE-30 55m	buc	1,0000	4 400,00	4 400,00
50.	89846020	Cablu Deviflex DTCE-30 70m	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
Total materiale de constructii						98 833,80

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0584	250,00	14,60
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	10,7020	25,00	267,55
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de	h-ut.	0,7216	25,00	18,04

		ridicare 10 m				
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,5102	25,00	162,75
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	12,50	0,50
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,2000	19,75	43,45
7.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1600	25,00	4,00
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,8250	19,75	75,55
9.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	90,00	23,40
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0400	25,00	1,00
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6370	25,00	15,92
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,6962	25,00	167,41
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	55,00	15,95
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	120,00	0,96
		Total utilaje de constructii				811,08

Total	Lei	131 126,93
TVA	20 %	26 225,39
Total deviz:		157 352,32



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Montarea echipamentului electric pentru topirea zapezii in CM Basarabeasca **Investitor IP "Agentia servicii publice"**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pretul firmei	Regulator Devireg 850 cu blocul de alimentara/ sau echivalent	buc			9 450,00
	140F1084	Regulator Devireg 850	buc	1,0000	9 450,00	0,00
2	Pretul firmei	Senzor Devireg/ sau echivalent	buc			4 800,00
	140F1086	Senzor Devireg Roof	buc	1,0000	4 800,00	0,00
3	pretul firmei	Scara cu 3 tronsoane (model Tribilo, Krause sau echivalent), dimensiuni 3,55/8,6 m, culoare gri, material - aluminiu, greutatea 26,7 kg, 3x12 trepte	buc			6 600,00
	78890	Scara cu 3 tronsoane (model Tribilo, Krause sau echivalent), dimensiuni 3,55/8,6 m, culoare gri, material - aluminiu, greutatea 26,7 kg, 3x12 trepte	buc	1,0000	6 600,00	0,00
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C40A/ sau echivalent	buc			203,54
	1	Muncitor	h-om	1,5600	36,45	56,86
	111140	Automat BA47-29/1/C40A	buc	1,0000	142,60	142,60
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	42,00	2,06
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	85,00	1,02
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
5	08-03-529-3	Regulator Devireg/ sau echivalent	buc			206,59
	1	Muncitor	h-om	3,9600	36,45	144,34
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5260	42,00	22,09
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	45,00	0,63
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,49
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	32,40	1,52
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	85,00	5,61
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	25,00	3,00
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	55,00	15,95
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080	120,00	0,96
6	08-02-402-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m			970,24
	1	Muncitor	h-om	15,3000	36,45	557,68
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,9000	45,00	85,50
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	32,40	12,96
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0200	20,00	0,40
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	100,00	41,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0550	320,00	17,60
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3000	10,00	3,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	85,00	13,60
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,3900	25,00	84,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	2,7000	25,00	67,50

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,4500	25,00	86,25
7	590-4007	Cablu VVGng-LS 3*6,0	m			38,50
	590-4007	Cablu VVGng-LS 3*6,0	m	1,0000	38,50	0,00
8	590-4004	Cablu VVGng-LS-3x2,5	m			15,70
	590-4004	Cablu VVGng-LS-3x2,5	m	1,0000	15,70	0,00
9	590-4002	Cablu VVGng-LS 3*1,5	m			11,20
	590-4002	Cablu VVGng-LS 3*1,5	m	1,0000	11,20	0,00
10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			273,52
	1	Muncitor	h-om	6,7400	36,45	245,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	32,40	0,65
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,50	6,10
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	85,00	13,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	250,00	5,00
11	590-123	Cablu Deviflex DTCE-30 27m/ sau echivalent cu UF protectie, 30W/m	buc			2 560,00
	89846006	Cablu Deviflex DTCE-30 27m	buc	1,0000	2 560,00	0,00
12	590-124	Cablu Deviflex DTCE-30 34m/ sau echivalent cu UF protectie, 30W/m	buc			2 800,00
	89846008	Cablu Deviflex DTCE-30 34m	buc	1,0000	2 800,00	0,00
13	590-126	Cablu Deviflex DTCE-30 45m/ sau echivalent cu UF protectie, 30 W/m	buc			3 580,00
	89846012	Cablu Deviflex DTCE-30 45m	buc	1,0000	3 580,00	0,00
14	590-128	Cablu Deviflex DTCE-30 55m/ sau echivalent cu UF protectie, 30 W/m	buc			4 400,00
	89846016	Cablu Deviflex DTCE-30 55m	buc	1,0000	4 400,00	0,00
15	590-130	Cablu Deviflex DTCE-30 70m/ sau echivalent cu UF protectie, 30 W/m	buc			5 000,00
	89846020	Cablu Deviflex DTCE-30 70m	buc	1,0000	5 000,00	0,00
16	08-03-592-1	Cutie de cleme	100 buc			2 420,40
	1	Muncitor	h-om	58,0000	36,45	2 114,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,5100	45,00	68,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	9,5400	25,00	238,40
17	2451090	Cutie KM41234/ sau echivalent IP-55	buc			15,00
	2451090	Cutie KM41234	buc	1,0000	15,00	0,00
18	504812	Sina YNN10-812-6DP/ sau echivalent	buc			25,00
	504812	Sina YNN10-812-6DP	buc	1,0000	25,00	0,00
19	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, 60*40*2	100 m			6 296,82
	1	Muncitor	h-om	37,6000	36,45	1 370,52
	24583	Cablu-canal 60x40x2	m	100,0000	41,20	4 120,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	45,00	307,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	6,00	75,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	45,00	18,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	4,50	56,25
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	11,5000	25,00	287,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de	h-ut	2,4700	25,00	61,75

1	2	3	4	5	6	7
		curent continuu)				
20	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc			4 260,41
						390,00
	1	Muncitor	h-om	10,7000	36,45	390,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1400	45,00	96,32
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2500	42,00	52,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,3400	6,00	26,05
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3000	45,00	13,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,3400	4,50	19,55
	5009825665	Profil perforat L-2m	buc	30,0000	115,00	3 450,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0100	25,00	75,23
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,2100	25,00	55,27
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,2800	25,00	82,00
		3. Lucrari de constructie				
21	RCsB30D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc			48,86
						19,68
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3780	36,45	13,78
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1620	36,45	5,90
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0085	680,00	5,78
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2600	90,00	23,40
22	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			41,92
						41,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	36,45	40,09
23	RCsP26A	Montarea tevii de protectie, de 2", pentru tiranti metalici, la trecerea prin zidurile neportante	buc			38,41
						10,94
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,1800	36,45	6,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,38
	2722103305126	Teava inst. neagra filet ui 50 (2) OL 32 1 S 7656	m	0,3000	64,50	19,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	14,50	2,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,2000	20,50	4,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	25,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	12,50	0,12
24	RCsU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc			23,28
						21,87
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	36,45	18,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3600	1,70	0,61
	1421102200513	Nisip sortat nepalatat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	3 300,00	0,33
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
25	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,30
						5,10
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	36,45	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	19,75	0,20
26	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m			208,06
						10,93
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	36,45	10,93
	271040631122800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass D=100 mm	m	1,0500	100,00	108,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	28,00	40,38
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	90,00	9,27
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	89,00	18,33
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	50,00	10,30
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	19,75	0,40
27	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m			212,21
						12,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	36,45	12,76
	127104063156172	Burlan rotund prefabricat tip brass D=100 mm	m	1,0500	100,00	107,10


1	2	3	4	5	6	7
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	55,00	28,05
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	80,00	20,40
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	0,50	0,25
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	30,00	7,65
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	90,00	22,95
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	19,75	0,30

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.