

Obiectivul: R-ul Taraclia

Obiectul: or. Taraclia

Devizul: Constructia acoperisului sarpant la imobilul cu nr. cad. 8701212.060.01 din or Taraclia , str. Dimitrova, 27/1

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 9.3.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice.	m3	1,500
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane	m	18,000
3	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	1,400
4	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla la parapet	m2	48,000
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm.	m3	2,600
6	RplzC45B	Desfacerea materialelor termo si hidroizolante in locurile instalarii fundatiilor	m3	6,000
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	2,000
8	Tr1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto	t	13,400
9	Tsl50A5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	13,400
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Acoperis sarpant		
10	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	9,850
11	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	9,760
12	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=8,3)	m2	710,000
13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	8,300
14	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	27,910
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Peliculă anticondens)	m2	710,000
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) gr. 0,45 mm, pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Element de închidere - coamă-33m.l., Pазie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm - 65m.l.)	m2	710,000
17	Pret piata	Element de inchidere - sort de streasina	m	124,000
18	Pret piata	Racord de perete	m	90,000
19	Pret piata	Element de inchidere - bordura fronton	m	26,000
20	Pret piata	Opritor de zapada, 1000x0.55 mm	buc	80,000
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv, dn125	m	120,000
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, dn100	m	69,000
23	CI17B	Placare cu lambriu din lemn, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn (Lambriuri din lemn gros. 12.5 mm)	m2	90,000
24	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	90,000
25	CK30B	Fereastra de aerisire din lamele de lemn 1800x900mm gata confectionata, inclusiv diblurile	m2	3,240
		TOTAL Capitolul 2. Acoperis sarpant		
		Capitolul 3. Centura monolita Fm1, Fm2		
26	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	25,000
27	CC02L	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	34,200
28	CC02L2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	68,300
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime	m2	13,500

		pina la 20 m inclusiv .		
30	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C12/15)	m3	2,000
		TOTAL Capitolul 3. Centura monolita Fm1, Fm2		
		Capitolul 4. Centura monolita		
31	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	130,900
32	CC02L	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	89,700
33	CC02L2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	142,400
34	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	16,000
35	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C12/15)	m3	2,000
		TOTAL Capitolul 4. Centura monolita		
		Capitolul 5. Stilpi monolit Sm1, Sm1*		
36	CC02K	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	39,200
37	CC02L2	Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	134,600
38	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv .	m2	18,900
39	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C12/15)	m3	2,000
40	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m.	m3	7,200
		TOTAL Capitolul 5. Stilpi monolit Sm1, Sm1*		
		Capitolul 6. Canale de ventilatie		
41	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie din tabla zincata de 0,45 mm grosime (Tubulatură rectangulară de ventilație din tablă zincată 0.45 mm)	m2	37,000
42	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala avind grosimea de 50 mm, (Vată minerală caserată cu folie de aluminiu gros 50 mm)	m2	71,000
43	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite (Nota: V=0,13m3)	m2	38,000
44	IzI09B1	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincate de 0,45 mm fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, confentionare (Tablă zincată 0.45 mm vopsita polimeric)	m2	38,000
45	IzI09B2	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,45 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, montare. (Tablă zincată 0.45 mm vopsita polimeric)	m2	38,000
46	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executate pe suprafete mai mari de 40 mp, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Element de închidere - bordură din tablă zincată 0.45 mm vopsita polimeric)	m2	25,000
47	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executate pe suprafete mai mari de 40 mp, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Șorț decorativ din tablă zincată 0.45 mm vopsita polimeric)	m2	8,000
48	Pret de piata	Cadru suport din profile zincate tip L	m	55,000
49	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executate pe suprafete mai mari de 40 mp, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Pălărie anti-ploaie din tablă zincată 0.45 mm vopsita polimeric)	m2	6,500
		TOTAL Capitolul 6. Canale de ventilatie		
		Capitolul 7. Acoperis plat		
50	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Polestirenciment ($\gamma=400 \text{ kg/m}^3$))	m3	1,200
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	15,000
52	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M200, se adauga 1 cm	m2	15,000

53	IzF01C	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei cu praimer bituminos intr-un strat (Tehnonicoli Nr.01)	m2	15,000
54	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" (strat inferior)	m2	15,000
55	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" (strat de uzura)	m2	15,000
56	CD58A	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier, pereti exteriori cu rostuire, inaltime nivel pina la 4m.	m3	0,200
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton C12/15)	m3	0,100
58	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,45 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Șorț de parapet (gură de scurgere laterală) din tabla zincată cu acoperire polimerica gros 0.45 mm)	m2	4,500
		TOTAL Capitolul 7. Acoperis plat		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.