

**Самотечный и напорный
коллектор с устр. очистных
сооружений с подкл. соц.
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского р-на.**

N15777

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10

**Участок сетей канализации по ул.Победы. Бассейн канализования N7
(Почередь)**

Valoarea de deviz 874 026 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,900	717,500 0,000	6 385,750 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3	28,000	118,780 118,780	3 325,829 3 325,829
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	12,300	152,799 152,799	1 879,427 1 879,427
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3	28,300	94,960 35,173	2 687,363 995,385
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	2,200	787,500 0,000	1 732,500 0,000


1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)				
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	374,000	10,836 0,000	4 052,806 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,200	160,758 20,758	353,667 45,667
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	150,000	17,875 17,875	2 681,190 2 681,190
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	150,000	43,745 43,245	6 561,750 6 486,750
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,600	381,500 0,000	2 136,400 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	5,600	838,611 508,561	4 696,223 2 847,943
12	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	990,000	25,871 17,298	25 612,686 17 125,020
		Total Lucrari terasamente Inklusiv salariu				62 105,591 35 387,211
		2. Conducte				
13	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d200 mm	m	222,500	149,134 25,947	33 182,348 5 773,208
14	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d200 mm	m	181,500	180,193 25,947	32 705,062 4 709,381
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din	m	303,500	541,681	164 400,110

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d200x11.9mm "Water Pro"			9,572	2 904,968
16	AcE50G	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm	piesa	1,000	3 769,921 899,496	3 769,921 899,496
		Total Conducte Inclusiv salariu				234 057,441 14 287,053
		3. Camine				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	17,320	2 661,927 799,743	46 104,572 13 851,547
18	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	12,840	1 612,052 556,994	20 698,745 7 151,801
19	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIJ-10 (0,18 m3)	buc	31,000	458,000 0,000	14 198,000 0,000
20	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIJ-15 (0,38 m3)	buc	8,000	883,000 0,000	7 064,000 0,000
21	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIJ-10-3 (0,08 m3)	buc	39,000	183,000 0,000	7 137,000 0,000
22	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIJ-10-9 (0,24 m3)	buc	20,000	483,000 0,000	9 660,000 0,000
23	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,	buc	16,000	687,500 0,000	11 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)				
24	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-2(0,1 m3)	buc	31,000	417,000 0,000	12 927,000 0,000
25	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI2-15-1(0,27 m3)	buc	8,000	912,500 0,000	7 300,000 0,000
26	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	39,000	120,000 0,000	4 680,000 0,000
27	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ7-3(0,06 m3)	buc	14,000	188,000 0,000	2 632,000 0,000
28	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ7-9(0,19 m3)	buc	2,000	458,000 0,000	916,000 0,000
29	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,500	2 599,564 311,364	3 899,346 467,046
30	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	39,000	1 500,000 0,000	58 500,000 0,000
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,640	709,913 371,367	454,344 237,675
		Total Camine				207 171,007

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				21 708,069
		4. Demolarea si reconditionarea				
32	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,980	822,500 0,000	1 628,550 0,000
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	74,250	259,594 51,894	19 274,855 3 853,130
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щебня)	m3	123,800	311,483 57,083	38 561,645 7 066,925
		Total Demolarea si reconditionarea				59 465,050
		Inclusiv salariu				10 920,055

		Прямые затраты	lei	562 799
		Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	19 752
		Transport material (ПЗ) * 4 %	4,00 %	17 560
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp) * 14,5 %	14,50 %	87 016
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	687 127
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	41 228
		Total ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	728 355
		TVA (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	145 671
		Total deviz:		874 026
		Inclusiv salariu		82 302



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Самотечный и напорный коллектор с устр. очистных сооружений с подкл. соц. объектов и частного сектора в с.Авдарма Комратского р-на. N15777

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			717,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	350,00	0,000
						717,500
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			152,799
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	152,799
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	57,66	138,961
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3			94,960
	9312040019600	Sapator	h-om.	0,6100	57,66	35,173
	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаная подготовка	m3	1,0250	58,33	59,787
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Бытесн. грунт)	100 m3			787,500
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	350,00	0,000
						787,500
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t			10,836
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	102,23	0,000
						10,836
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			160,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	20,758
						140,000
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3			17,875
						43,745

1	2	3	4	5	6	7
		executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				43,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,245
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,500
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,500
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			838,611 508,561
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	35,00	330,050
12	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			25,871 17,298
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	57,66	17,298
	201010291768215	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	3 050,00	8,235
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0188	18,00	0,338
		2. Conducte				
13	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d200 mm	m			149,134 25,947
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2521216702651	Teava din PVC d200mm SN2	m	1,0500	115,00	123,165
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	21,84	0,022
14	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4 d200 mm	m			180,193 25,947
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	57,66	25,947
	2521216702692	Teava din PVC d200mm SN4	m	1,0500	144,00	154,224
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	21,84	0,022
15	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d200x11.9mm "Water Pro"	m			541,681 9,572
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	57,66	9,572
	252121670177	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10 d200x11.9mm "Water Pro"	m	1,0150	515,00	530,565
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,600
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	75,50	0,944
16	AcE50G	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 300 mm	piesa			3 769,921 899,496
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	13,0000	57,66	749,580
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6000	57,66	149,916
	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	200,0000	8,00	1 627,200
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	1,7000	25,00	43,225
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,0000	400,00	1 200,000
		3. Camine				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 661,927 799,743
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	57,66	559,878
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	57,66	239,865
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 208,00	498,753
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	80,00	10,471
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	670,00	51,952

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	175,00	28,200
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,65	1,329
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg		18,00	155,473
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	400,00	756,005
18	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 612,052 556,994
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	57,66	389,780
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	57,66	167,214
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3		1 208,00	331,165
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	80,00	12,879
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	670,00	55,259
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	175,00	25,528
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	1,65	1,162
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg		18,00	201,869
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	400,00	427,196
19	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLI-10 (0,18 m3)	buc			458,000 0,000
	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine KLI-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	458,00	458,000
20	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLI-15 (0,38 m3)	buc			883,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KLI-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	883,00	883,000
21	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m3)	buc			183,000 0,000
	26611264331544	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-3 (0,08 m3)	buc	1,0000	183,00	183,000
22	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc			483,000 0,000
	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	483,00	483,000
23	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc			687,500 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KLI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	687,50	687,500
24	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLI-10-2(0,1 m3)	buc			417,000 0,000
	266112643315150	Placi prefabricate pt. camine KLI-10-2(0,1 m3)	buc	1,0000	417,00	417,000
25	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLI-15-1(0,27 m3)	buc			912,500 0,000
	26611264331528	Placi prefabricate pt. camine KLI-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	912,50	912,500
26	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLI-1(0,02 m3)	buc			120,000 0,000
	26611264331545	Inel de reazem KLI-1(0,02 m3)	buc	1,0000	120,00	120,000
27	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLI-7-3(0,06 m3)	buc			188,000 0,000
	266112643315455	Inel de reazem KLI-7-3(0,06m3)	buc	1,0000	188,00	188,000

1	2	3	4	5	6	7
28	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KLI7-9(0,19 m3)	buc			458,000 0,000
	266112643315465	Inel de reazem KLI7-9(0,19m3)	buc	1,0000	458,00	458,000
29	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 599,564 311,364
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	57,66	258,317
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	57,66	53,047
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	5,00	1 970,000
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	650,00	156,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	5,00	2,200
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	400,00	160,000
30	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc			1 500,000 0,000
	28752742051	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
31	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			709,913 371,367
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,367
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	26,00	202,800
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	19,00	74,100
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	16,00	8,800
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	24,10	46,995
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,00	5,850
		4. Demolarea si reconditionarea				
32	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3			822,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	350,00	822,500
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			259,594 51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	175,00	192,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700
34	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-ть щебня)	m3			311,483 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	141112220175202	Piatra sparta	m3	1,1500	208,00	239,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,700

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

[Handwritten signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Самотечный и напорный
коллектор с устр. очистных
сооружений с подкл. соц.
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского р-на.
N15777**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-11

**Участок сетей канализации по ул.Советская. Бассейн канализования N8
(Почердь)**

Valoarea de deviz 414 116 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,340	717,500 0,000	3 831,450 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu/	m3	16,000	118,780 118,780	1 900,474 1 900,474
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песчаная подготовка)	m3	30,000	94,961 35,173	2 848,826 1 055,178
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. (Песок под а/б покрытием)	m3	69,400	214,548 35,173	14 889,603 2 440,978
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,944	787,500 0,000	1 530,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)				
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	330,500	10,836 0,000	3 581,424 0,000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,944	160,834 20,762	312,662 40,362
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	115,400	17,875 17,875	2 062,729 2 062,729
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	115,400	43,745 43,245	5 048,173 4 990,473
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,710	381,520 0,000	652,400 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,710	838,598 508,554	1 434,003 869,628
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				38 092,644 13 359,822
		2. Conducte				
12	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN2 d160 mm	m	460,000	101,681 21,334	46 773,278 9 813,732
13	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, PE100 SDR17 PN10 d160x9.5mm "Water Pro"	m	77,500	325,332 9,572	25 213,265 741,796
14	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	17,500	824,892 11,361	14 435,610 198,812

1	2	3	4	5	6	7
		Total Conducte Inclusiv salariu				86 422,153 10 754,340
		3. Camine				
15	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	13,560	2 560,615 799,748	34 721,940 10 844,578
16	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	26,000	458,000 0,000	11 908,000 0,000
17	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИД-10-9 (0,24 m3)	buc	24,000	483,000 0,000	11 592,000 0,000
18	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,1 m3)	buc	17,000	417,000 0,000	7 089,000 0,000
19	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,1 m3)	buc	9,000	417,000 0,000	3 753,000 0,000
20	Pret din piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	26,000	142,000 0,000	3 692,000 0,000
21	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,480	2 599,292 311,365	1 247,660 149,455
22	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	9,000	1 500,000 0,000	13 500,000 0,000
23	Pret din piata	Capacul cu rama din fonta tip L	buc	17,000	1 000,000 0,000	17 000,000 0,000
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,312	709,856 371,279	221,475 115,839

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Camine Inclusiv salariu				104 725,075 11 109,872
		4. Demolarea si reconditionarea				
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	221,000	45,632 16,721	10 084,684 3 695,429
26	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,500	123,760 92,256	804,441 599,664
27	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,280	822,500 0,000	230,300 0,000
28	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	10,800	259,594 51,894	2 803,615 560,455
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 на ст-тъ щebня)	m3	17,300	311,483 57,083	5 388,663 987,543
30	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	72,000	118,321 3,460	8 519,123 249,091
31	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	72,000	127,448 6,919	9 176,290 498,182
32	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,065	910,000 0,000	59,150 0,000
33	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	12,300	10,838 0,000	133,308 0,000
34	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,065	167,569 22,185	10,892 1,442
		Total Demolarea si reconditionarea Inclusiv salariu				37 210,466 6 591,806

		Прямые затраты	lei	266 448
--	--	----------------	-----	---------

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul social (II3) * 24 %	24,00 %			10 036
		Transport material (II3+Fondul) * 4 %	4,00 %			7 850
		Cheltuieli de regie (II3+Fondul+Transp) * 14,5 %	14,50 %			41 228
		Total II3+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +			325 562
		Beneficiu de deviz (II3+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %			19 534
		Total II3+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +			345 096
		TVA (II3+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %			69 020
		Total deviz:				414 116
		Inclusiv salariu				41 815

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Самотечный и напорный
коллектор с устр. очистных
сооружений с подкл. соц.
объектов и частного сектора в
с.Авдарма Комратского р-на.
N15777**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-11

**Участок сетей канализации по ул.Советская. Бассейн канализования N8
(Почередь)**

Valoarea de deviz 414 116 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-11:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,150	57,66	123,969
2.	7123010010200	Betonist	h-om	64,090	57,66	3 695,429
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,960	57,66	747,273
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	318,181	57,66	18 346,317
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,009	57,66	115,839
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	197,938	57,66	11 413,106
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,410	57,66	3 252,601
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,842	57,66	625,150
9.	9312040019600	Sapator	h-om.	60,634	57,66	3 496,156
		Total manopera				41 815

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	8,496	943,00	8 011,728
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	6,768	1 264,00	8 554,752
3.	141112220175202	Piatra sparta	m3	19,895	208,00	4 138,160
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,432	180,00	77,760
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,065	175,00	2 461,375
6.	14211022031	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песчаный грунт	m3	30,750	58,33	1 793,648
7.	142110220319	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm Песок под а/б покрытием	m3	71,135	175,00	12 448,625
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,304	6,00	1,824
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,775	80,00	142,000
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,608	24,10	14,653
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,434	26,00	63,284
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,217	19,00	23,123
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,172	16,00	2,752
14.	2521216701077	Teava din polietilena PE100 SDR17 PN10	m	79,842	305,00	24 351,810

		d160x9.5mm "Water Pro"				
15.	252121670132	Teava din polietilena Футляр из труб PE80 d315x17,9mm PN6 SDR17,9	m	17,940	792,00	14 208,480
16.	252121670265	Teava din PVC d160mm SN2	m	492,660	75,00	36 949,500
17.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	189,120	5,00	945,600
18.	26511221004022	Ciment M-400	kg	10,924	1,65	18,025
19.	26611264331510	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	26,000	458,00	11 908,000
20.	26611264331511	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	24,000	483,00	11 592,000
21.	26611264331515	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3)	buc	17,000	417,00	7 089,000
22.	26611264331515 0	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,1 m3)	buc	9,000	417,00	3 753,000
23.	26611264331545	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	26,000	142,00	3 692,000
24.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	5,599	1 208,00	6 763,592
25.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,115	650,00	74,750
26.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,051	670,00	704,170
27.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,773	240,00	185,520
28.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	1,944	20,00	38,880
29.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	312,000	18,00	5 616,000
30.	28752742051	Capacul cu rama din fonta Tip T	buc	9,000	1 500,00	13 500,000
31.	28752742053	Capacul cu rama din fonta Tip L	buc	17,000	1 000,00	17 000,000
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,380	5,00	101,900
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,021	5,00	15,105
Total materiale de constructii						196 242

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,802	35,00	413,070
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,192	400,00	76,800
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	1,205	75,50	90,977
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,124	500,00	62,000
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,475	83,60	39,710
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,296	83,60	108,346
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,475	246,24	116,964
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,658	350,00	230,300
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,490	350,00	5 421,500
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,864	350,00	652,400
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,027	350,00	9,450
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,778	350,00	272,300
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,460	21,84	10,046
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	5,038	28,34	142,777
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	16,125	35,00	564,375
16.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	64,974	94,80	6 159,535
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	2,850	20,00	57,000
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	25,628	400,00	10 251,200
19.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	36,337	102,23	3 714,732
Total utilaje de constructii						28 391

Прямые затраты	lei	266 448
Fondul social (ПЗ) * 24 %	24,00 %	10 036

Transport material (Π3+Fondul) * 4 %	4,00 %	7 850
Cheltuieli de regie (Π3+Fondul+Transp) * 14,5 %	14,50 %	41 228
Total Π3+Fondul+Transp+Cheltu	100,00 +	325 562
Beneficiu de deviz (Π3+Fondul+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	19 534
Total Π3+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	345 096
TVA (Π3+Fondul+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	69 020

Total deviz:

414 116

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)