

**Reparatia portiunii de drum  
asfaltat, str. Aurel David din sat.  
Bardar, r-ul Ialoveni - Lucrari  
de montare a bordurii**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-1-1

### Reparatia str. Aurel David

Valoarea de deviz 1 674 589,81 lei

Intocmit in prețuri curente 02.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolarea bordurei existente</b>				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m	1 900,0000	85,84 13,60	163 096,00 25 840,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 900,0000	27,20 27,20	51 680,00 51 680,00
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3	72,3000	535,16 394,40	38 692,07 28 515,12
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	1,7300	3 005,10 0,00	5 198,82 0,00
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	425,1100	16,89 0,00	7 178,00 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,7300	252,51 30,60	436,85 52,94
		<i>Total</i>	lei			266 281,74

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Demolarea bordurei existente Inclusiv salariu</b>				<b>266 281,74 106 088,06</b>
		<b>2. Lucrari de montare a bordurii</b>				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm )	m3	91,0700	760,00 84,15	69 213,19 7 663,54
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	2 400,0000	308,88 57,80	741 319,20 138 720,00
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	38,0000	2 418,73 382,50	91 911,57 14 535,00
		<i>Total</i>	lei			902 443,96
		<b>Total Lucrari de montare a bordurii Inclusiv salariu</b>				<b>902 443,96 160 918,54</b>
		<b>3. Lucrari diverse</b>				
10	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Demontarea pavajului existent cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	m2	125,0000	14,45 14,45	1 806,25 1 806,25
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,5000	175,10 175,10	2 188,75 2 188,75
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,1200	3 005,08 0,00	360,61 0,00

1	2	3	4	5	6	7
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	20,0000	16,88 0,00	337,70 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,1200	252,58 30,58	30,31 3,67
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor)	100m2	1,2500	712,30 712,30	890,38 890,38
16	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida existent)	m2	125,0000	103,37 50,66	12 921,77 6 332,50
		<i>Total</i>	lei			18 535,77
		<b>Total Lucrari diverse Inclusiv salariu</b>				<b>18 535,77 11 221,55</b>

		Total	lei	1 187 261,47
		Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	66 774,76
		Total cheltuieli directe		1 254 036,23
		Cheltuieli de regie	7 %	87 782,53
		Total cu cheltuieli de regie		1 341 818,76
		Beneficiu de deviz	4 %	53 672,75
		Total cu beneficiu de deviz		1 395 491,51
		TVA	20 %	279 098,30
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 674 589,81 278 228,15</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia portiunii de drum  
asfaltat, str. Aurel David din sat.  
Bardar, r-ul Ialoveni - Lucrari  
de montare a bordurii**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Reparatia str. Aurel David**

**Valoarea de deviz 1 674 589,81 lei**

Intocmit in prețuri curente 02.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7111020030200	Miner	h-om	335,4720	85,00	28 515,12
2.	7123010010200	Betonist	h-om	450,3000	85,00	38 275,50
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 296,5250	85,00	110 204,62
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 143,0503	85,00	97 159,28
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	45,9500	85,00	3 905,75
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,9750	85,00	167,88
<b>Total manopera</b>						<b>278 228,15</b>

**Materialie:**

1.	1411122201752	piatra split fr.8-31.5mm LA/30	m3	104,7379	480,00	50 274,19
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,0000	330,00	7 920,00
3.	1421102200546/1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6250	330,00	206,25
4.	1421102200547/1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,3500	358,35	1 917,17
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	8 400,0000	3,00	25 200,00
6.	2651122100027/1	Ciment portland P 40 saci S388	kg	200,0000	3,00	600,00
7.	2651122100442/1	Ciment	kg	983,7500	3,00	2 951,25
8.	2661112800655/1	Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida existent)	m2	126,8750	0,00	0,00
9.	2663102100000/1620	beton C16/20 XF2	m3	39,3395	1 820,00	71 597,89
10.	2663102100001/1620	Beton C16/20; XF2	m3	127,2000	1 820,00	231 504,00
11.	2666122800284/1318	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	2 412,0000	140,00	337 680,00
12.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	6,6500	2 120,00	14 098,00
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,5000	365,84	914,60
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	76,0000	20,50	1 558,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	18,2380	20,50	373,88
16.	4100126202818	Apa	m3	9,1070	20,50	186,69
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>746 981,92</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	38,2494	160,00	6 119,90
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	19,1247	260,00	4 972,42
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	22,1238	160,00	3 539,81
4.	2922140007000	Macara	h-ut	9,5000	480,00	4 560,00
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,8245	630,00	5 559,43
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7400	550,00	407,00
7.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	15,2000	75,00	1 140,00
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	44,2476	150,00	6 637,14
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	304,0000	100,00	30 400,00
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,6649	550,00	7 515,70
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	304,0000	300,00	91 200,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>162 051,40</b>

Total	lei	1 187 261,47
Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	66 774,76
Total cheltuieli directe		1 254 036,23
Cheltuieli de regie	7 %	87 782,53
Total cu cheltuieli de regie		1 341 818,76
Beneficiu de deviz	4 %	53 672,75
Total cu beneficiu de deviz		1 395 491,51
TVA	20 %	279 098,30

**Total deviz:****1 674 589,81**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Reparatia portiunii de drum asfaltat, str. **Investitor**  
**Aurel David din sat. Bardar, r-ul Ialoveni -**  
**Lucruri de montare a bordurii**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolarea bordurei existente</b>				
1	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a betonului asfaltic in lungul bordurii	m			85,84
						13,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	85,00	13,60
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 120,00	7,42
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,50	0,82
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	100,00	16,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,1600	300,00	48,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163 096,00
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			27,20
						27,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	85,00	27,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			51 680,00
3	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (fundatie de beton)	m3			535,16
						394,40
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	85,00	394,40
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6120	150,00	91,80
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	160,00	48,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 692,07
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3			3 005,10
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	630,00	3 005,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 198,82
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,89
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 178,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			252,51
						30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	85,00	30,60
	1411122201752	piatra split fr.8-31.5mm LA/30	m3	0,0040	480,00	1,91
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			436,85
		<b>2. Lucrari de montare a bordurii</b>				
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm )	m3			760,00
						84,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	85,00	84,15
	1411122201752	piatra split fr.8-31.5mm LA/30	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,50	2,05
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	260,00	54,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	160,00	67,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 213,19
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton (borduri de dimensiuni 100x30x15cm) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m			308,88
						57,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	85,00	14,45

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	85,00	43,35
	2663102100001/1620	Beton C16/20; XF2	m3	0,0530	1 820,00	96,46
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	3,00	10,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	330,00	3,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,12
	2666122800284/1318	Bordura beton dimensiuni 100x30x15cm	m	1,0050	140,00	140,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			741 319,20
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Umplerea golului format in urma demontarii bordurei cu beton C16/20 XF2) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 418,73 382,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	85,00	327,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	85,00	55,25
	2663102100000/1620	beton C16/20 XF2	m3	1,0250	1 820,00	1 884,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,50	2,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	480,00	120,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	75,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			91 911,57
		<b>3. Lucrari diverse</b>				
10	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Demontarea pavajului existent cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)	m2			14,45 14,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	85,00	14,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 806,25
11	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,10 175,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	85,00	175,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 188,75
12	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea)	100 m3			3 005,08 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	630,00	3 005,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			360,61
13	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,88 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,88
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			337,70
14	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			252,58 30,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	85,00	30,58
	1411122201752	piatra split fr.8-31.5mm LA/30	m3	0,0040	480,00	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30,31
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor)	100m2			712,30 712,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	85,00	712,30

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			890,38
16	DE18A	Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida existent)	m2			103,37 ----- 50,66
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	85,00	49,32
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	85,00	1,34
	2661112800655/1	Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida existent)	m2	1,0150	0,00	0,00
	2651122100027/1	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442/1	Ciment	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546/1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	330,00	1,65
	1421102200547/1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0428	358,35	15,34
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	365,84	7,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 921,77

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.