

CERERE DE PARTICIPARE

Către: PRIMARIA FUNDURII VECHI

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice nr.ocds-b3wdp1-MD-1738305818241, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. Construcția a două castele de înmagazinare a apei la sondele arteziene din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către PRIMARIA FUNDURII VECHI
Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Construcția a două castele de înmagazinare a apei la sondele arteziene din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni nr.ocds-b3wdp1-MD-1738305818241 prin procedura de achiziție LP, pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de 25.04.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Declarație privind garanția

Prin prezenta declarăm pentru lucrările executate 6 ani garanție, după recepția lucrărilor vom prezenta certificatul de garanție.

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția a două castele de înmagazinare a apei la sondele arteziene din satul
Fundurii Vechi, raionul Glodeni
nr. ocds-b3wdp1-MD-1738305818241

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				
		150 zile (conform solicitării)				
1.	Construcția a două castele de înmagazinare a apei la sondele arteziene din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni	-	-	-	-	-
	Pregătirea șantierului					
	Execuția lucrării	-	-	-	-	-

O F E R T Ă

Către: PRIMARIA FUNDURII VECHI

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant al ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Construcția a două castele de înmagazinare a apei la sondele arteziene din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni Construcția a două castele de înmagazinare a apei la sondele arteziene din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni pentru suma de 3.128.828,25 lei la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 625765,6 lei.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

1. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

2. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

21.02.2025

Semnătura autorizată
digitală

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau
grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, Costiș Ion reprezentant împuternicit al SRL Profact Construct în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziții nr. ocds-b3wdp1-MD-1738305818241, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Costiș Ion	2000035020587

Semnăt:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. Profact Construct SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

21.02.2025

*Semnătura autorizată
digitală*

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	SIARSAP ocds-b3wdp1-MD- 1738305818241
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	PRIMARIA FUNDURII VECHI
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601002441

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorului economic	SRL „Profact Construct”
2A.2	Țara	Republica Moldova

2A.3	Cod poștal	2071
2A.4	Oraș/Localitate	Chișinău
2A.5	Adresa juridică	str. Alba Iulia 75 bl. V et.9 oficiu 913
2A.6	Pagina web	www.profactconstruct.md
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Costiș Ion
2A.7.1	Telefon	+37379985999
2A.7.2	Adresa de e-mail	profactconstruct@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1010600024992
2A.9	Numărul cod TVA	0506329
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	S.R.L.
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Costiș Ion 100%
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele	mică
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☒ Nu
2A.13.1	Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?	număr
2A.13.2	Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☒ Nu
2A.14.1	Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).	-
2A.14.2	Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.	Profact Construct SRL
2A.14.3	Specificați denumirea grupului participant.	Profact Construct SRL
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAЕ separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Costiș Ion
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Administrator
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	+37379985999
2B.5	Adresa de e-mail	Profactconstruct@mail.ru
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este	☒ Nu

	cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i>		
D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează		
2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice	☐ Da ☒ Nu

	o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	☐ Da ☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	☐ Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit? <i>Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public național- Emis de Serviciul Fiscal de Stat, valabil la data deschiderii ofertelor, conform formularului aprobat de Serviciul Fiscal de Stat</i>	☒ Da ☐ Nu

3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	☐ Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	☐ Da ☒ Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	☐ Da ☐ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da ☐ Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	☐ Da ☒ Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu

3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	☐ Da ☒ Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☒ Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	☐ Da ☐ ☒ Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	☐ Da ☒ Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	☐ Da ☒ Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	☐ Da ☒ Nu

3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	☐ Da ☒ Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	☐ Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	☐ Da ☐ ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	☐ Da ☐ Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia? <i>Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, extras din Registrul de stat al persoanelor juridice</i>	☒ Da ☐ Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Certificat de înregistrare nr. MD0104106 și Extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice (Construcțiile de

		clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările)
4A.1.2	Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național? - Avizul Inspecției de Stat în Construcții; - Certificatul de atestare a dirigintelui de șantier. Prezentarea ordinului privind desemnarea persoanei responsabile de securitatea și sănătatea în muncă în cadrul companiei și a certificatului de instruire a acestuia în domeniul SSM, valabil.	☒ Da ☐ Nu
4A.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?	☐ Da ☐ Nu
4A.2.3	Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☐ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională?	Adresa de internet:

	Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	46326576
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Valoare 46326576 lei Perioada 2023</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr] Anul text
	Cifra de afaceri medie anuală	32009219
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: 32009219 lei Valoare <u>Perioada 3 ani</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 4632676 Anul 2023 Valoarea 17127579 Anul 2021 Valoarea 32573502 Anul 2022 Valoarea medie totală 32009219
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul	☒ Da ☐ Nu

	de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	☒ Da ☐ Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	☒ Da ☐ Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică? <i>Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului conform anexei nr. 14</i>	☒ Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire? <i>Declarație privind personalul de specialitate și/sau a experților propus/propuși pentru implementarea contractului conform anexei nr.15</i>	☒ Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea	☒ Da ☐ Nu

	contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire? Certificat de atestare tehnică profesională a dirigintelui de șantier, conform specificului lucrărilor	
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2023
		Angajați [44]
		Anul 2022
		Angajați [44]
		Anul 2021
		Angajați [44]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
		Persoane [număr]
		Anul text
		Persoane [număr]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire? - Declarație privind experiența similară, anexa nr. 12; Lista lucrărilor executate și finisate în ultimul an de activitate, conform anexei nr. 13,	☒ Da a ☐ Nu
4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km, 13930006,61
		<i>iulie</i>
		Nr. 1 din 15 noiembrie 2022
		<i>Primăria s. Tomai r-nul Leova</i>
		Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia 1663805,32
		<i>iunie</i>
		Nr.4 din 25.08.2021
		Primaria or.Cimislia

		<i>Alte contracte</i>
		<i>Reparația casei de cultură comuna Tipala</i>
		<i>Primăria Tipala</i>
		<i>Reparatia capitala a Casei de Cultura din s. Calinesti</i>
		<i>Primăria s. Călinești</i>
		<i>Alimentarea cu apă a or. Fălești din râul Prut” (Lucrări de reabilitare II)</i>
		<i>PRIMARIA FUNDURII VECHI</i>
		<i>Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinarii Vechi, r- nul Soroca</i>
		<i>Primăria s. Căinarii Vechi, r-nul Soroca</i>
		etc
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	☐ Da ☐ Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	☒ Da ☐ Nu

4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRANSt
		Referința exactă a documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): ISOTRANS
		Referința exactă a documentației: text
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	☐ ☒ Da ☐ Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	☒ Da ☐ Nu
5A.2		Adresa de internet:

	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă)
		text
		Referința exactă a documentației:
		text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	☒ Da ☐ Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca PRIMARIA FUNDURII VECHI, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție pentru aciziționarea Construcția a două castele de înmagazinare a apei la sondele arteziene din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni , nr. ocds-b3wdp1-MD-1738305818241

Semnat:

Nume/prenume: Costiș Ion.

Funcția: Administrator.

Denumirea operatorului economic. „Profact Construct” SRL.

IDNO al operatorului economic. 1010600024992.

21.02.2025

Semnătura autorizată
digitală

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Nume: Costiș Ion
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: Profact Construct SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
mun. Chișinău, str. Alba Iulia 75 bloc. V et. 9 oficiu 913, www.profactconstruct.md,
email: profactconstruct@gmail.com, tel. 079985999; c/f – 1010600024992,

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) _____ Nu sunt _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, faxale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Anexa nr. 18

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu sunt

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

Terț susținător,(semnătură autorizată)

Anexa nr. 19

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu sunt

.....
(denumirea)

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

.....

Terț susținător,

.....

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC**Terț susținător tehnic****Nu sunt**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**Terț susținător profesional****Nu este**

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită
(*denumirea ofertantului/candidatului*).

21.02.2025

*Semnătura autorizată
digitală*

„ Profact Construct ” SRL

mun. Chişinău, Alba Iulia 75 , bl. V, et. 9, of. 913.c/f – 1010600024992,
c/b-MD79MO2224ASV38363637100, BC'Mobiasbanca'S.A. Groupe Societe Generale,
c/b-MD46ML000000000225130486 'Moldindconbank' S.A.,tel.:079985999

Construcția a două castele de înmagazinare a apei la sondele arteziene din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni

nr. Ord	nr. Deviz	Denumirea deviz	Suma fara TVA	Suma cu TVA
1	2-1	Rețele exterioare de apa. Sistema A1	136.932,87	164.319,44
2	2-2	Turn de apa V=50m3, H=15m poz. 3	482.927,39	579.512,87
3	2-3	Turn de apa V=50 m3, H=15m poz.7	452.836,76	543.404,11
4	3-1-1	Sonda arteziana Nr. 399. TH+SAC	276.404,88	331.685,86
5	3-2-1	Statia de dezinfectare poz.3. Tehnologia	16.947,09	20.336,51
6	3-2-2	Statia de dezinfectare poz.2 Lucrari de constructie	49.909,83	59.891,80
7	3-2-3	Statia de dezinfectare poz.3-Utilaj	149.500,00	179.400,00
8	3-3	Hazna poz. 4. Lucrari de constructie	33.948,25	40.737,90
9	3-4-1	Sonda arteziana Nr. 833. (20 TH+SAC)	220.287,65	264.345,18
10	3-5-1	Statia de dezinfectare poz.6. Tehnologia	16.947,09	20.336,51
11	3-5-2	Statia de dezinfectare poz.6 Lucrari de noctrutie	49.945,95	59.935,14
12	3-7	Hazna poz. 8. Lucrari de constructie	36.741,46	44.089,75
13	4-1-1	Alimentarea cu energie electrica Platforma A (06-20-A-AEE)	47.283,41	56.740,09
14	4-2-1	Alimentarea cu energie electrica Platforma B (06-20-A-AEE)	38.706,28	46.447,54
15	5-3	Statia de dezinfectare poz.6-Utilaj	151.294,00	181.552,80
16	7-1	Amenajarea teritoriului Platforma A	426.080,67	511.296,80
17	7-2	Amenajarea teritoriului Platforma B	321.442,32	385.730,78
18		Curatirea sondei nr.399	114.019,65	136.823,58
19		Curatirea sondei nr.833	106.672,70	128.007,24
TOTAL			3.128.828,25	3.754.593,90

Intocmit _____ **"ProfactConstruct " SRL** 

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

|

**Constructia a doua castele de inmagazinare
a apei la sondele arteziene din s. Fundurii
Vechi, raionul Glodeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 06-20-AE.S-2-1
Retele exterioare de apa. Sistema A1

Valoarea de deviz 164 319,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reteaua A1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,960	861,00 0,00	826,560 0,000
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	3,000	124,80 124,80	374,400 374,400
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	7,350	398,42 39,65	2 928,360 291,460
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	28,500	20,15 20,15	574,275 574,275
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	28,500	50,35 48,75	1 434,975 1 389,375
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu	100 m3	0,630	447,10 0,00	281,670 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea de 15-20 cm				
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,630	1 040,91 573,34	655,775 361,205
		<i>Total</i>	lei			7 076,015
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				7 076,015 2 990,715
		1.2. Tevi si armatura				
8	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Indicator Hidrant antiincendiar 710*560 mm	buc	2,000	146,03 66,95	292,052 133,900
9	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu suport cu flanse pentru HI D 100 x 100	buc	2,000	1 572,17 57,85	3 144,340 115,700
10	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 100*50	buc	1,000	1 448,17 57,85	1 448,170 57,850
11	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D100 mm	buc	2,000	1 606,17 57,85	3 212,340 115,700
12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D50 mm	buc	3,000	939,17 57,85	2 817,510 173,550
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flansa din fonta 100*50 mm	buc	2,000	672,17 57,85	1 344,340 115,700
14	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Capat flansa D 110 mm	buc	5,000	327,47 78,00	1 637,330 390,000

1	2	3	4	5	6	7
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D 63 mm	buc	1,000	<u>187,05</u> 52,00	<u>187,046</u> 52,000
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D 50 mm	buc	2,000	<u>185,43</u> 52,00	<u>370,860</u> 104,000
17	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa libera D110 mm	buc	5,000	<u>306,86</u> 37,70	<u>1 534,314</u> 188,500
18	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa libera D 63 mm	buc	1,000	<u>162,65</u> 37,70	<u>162,650</u> 37,700
19	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa libera D50 mm	buc	2,000	<u>162,67</u> 37,70	<u>325,332</u> 75,400
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa oarba D 100 mm	buc	1,000	<u>339,17</u> 57,85	<u>339,170</u> 57,850
21	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg, Tub de protectie 219x4.5 L=200 mm 10 buc * 4.76 = 47.6 kg	kg	47,600	<u>8,91</u> 7,80	<u>424,055</u> 371,280
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta submersibila D80mm	buc	2,000	<u>1 772,17</u> 57,85	<u>3 544,340</u> 115,700
23	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D90 mm	buc	2,000	<u>299,66</u> 37,70	<u>599,312</u> 75,400
24	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu	buc	2,000	<u>260,07</u>	<u>520,140</u>

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului)) Capat flansa D 90 mm			42,90	85,800
25	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100, SDR17 PN10 D110 mm	m	70,000	146,25 18,07	10 237,378 1 264,900
26	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100, SDR17 PN10 D90mm	m	30,000	84,62 11,83	2 538,630 354,900
27	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE 100 SDR17 PN10, d=63mm	m	35,000	48,78 3,51	1 707,336 122,850
28		Banda de avertizare	m	105,000	1,20 0,00	126,000 0,000
29	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	100,000	20,95 4,55	2 095,000 455,000
30	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	35,000	12,60 2,60	441,000 91,000
31	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	135,000	0,33 0,27	44,110 36,010
		<i>Total</i>	lei			39 092,755
		Total Tevi si armatura Inclusiv salariu				39 092,755 4 590,690
		1.3. Constructia caminelor				
32	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,960	861,00 0,00	826,560 0,000
33	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	4,000	133,90 133,90	535,600 535,600

1	2	3	4	5	6	7
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	25,000	<u>11,70</u> 11,70	<u>292,500</u> 292,500
35	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,250	<u>1 040,94</u> 573,30	<u>260,235</u> 143,325
36	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,600	<u>446,90</u> 0,00	<u>268,140</u> 0,000
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,600	<u>1 040,85</u> 573,30	<u>624,510</u> 343,980
38	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,780	<u>1 814,50</u> 626,60	<u>5 044,321</u> 1 741,935
39	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-15	buc	2,000	<u>1 050,00</u> 0,00	<u>2 100,000</u> 0,000
40	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-6	buc	2,000	<u>1 050,00</u> 0,00	<u>2 100,000</u> 0,000
41	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-9	buc	2,000	<u>1 050,00</u> 0,00	<u>2 100,000</u> 0,000
42	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-2	buc	2,000	<u>1 650,00</u> 0,00	<u>3 300,000</u> 0,000
43	AcE11A1	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	2,000	<u>180,00</u> 0,00	<u>360,000</u> 0,000
44	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KИД-7-3	buc	2,000	<u>300,00</u> 0,00	<u>600,000</u> 0,000
45	AcE11A1	Capacul cu rama din fonta* tip T	buc	2,000	<u>1 125,00</u> 0,00	<u>2 250,000</u> 0,000
46	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,720	<u>1 931,46</u> 574,60	<u>9 116,504</u> 2 712,125
47	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine KИД-20	buc	2,000	<u>1 250,00</u>	<u>2 500,000</u>

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,000
48	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9	buc	4,000	1 250,00 0,00	5 000,000 0,000
49	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine KIII-20-2	buc	2,000	1 800,00 0,00	3 600,000 0,000
50	AcE12A1	Inel de reazem KIO-1(0,02 m3)	buc	2,000	180,00 0,00	360,000 0,000
51	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc	2,000	300,00 0,00	600,000 0,000
52	AcE12A1	Capacul cu rama din fonta* tip T	buc	2,000	1 125,00 0,00	2 250,000 0,000
53	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,000	27,30 27,30	273,000 273,000
54		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	45,200	26,00 0,00	1 175,200 0,000
55	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,045	274,44 106,89	12,350 4,810
56	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,045	495,24 248,44	22,286 11,180
57		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	83,200	26,00 0,00	2 163,200 0,000
58	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,832	784,46 404,30	652,671 336,375
59	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum, 2 straturi	m2	50,600	97,25 5,20	4 920,944 263,120

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			53 308,021
		Total Constructia caminelor Inclusiv salariu				53 308,021 6 657,950
		<i>Total</i>	lei			99 476,791
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 417,445
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			2 818,929
		<i>Total</i>				105 713,165
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			15 328,409
		<i>Total</i>				121 041,574
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 262,494
		Total Reteaua A1 Inclusiv salariu				128 304,068 14 239,355
		2. Lucrari de montare				
60	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu	buc	2,000	969,21 176,80	1 938,415 353,600
		<i>Total</i>	lei			1 938,415
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			84,864
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			63,393
		<i>Total</i>				2 086,672
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			268,736
		<i>Total</i>				2 355,408
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			141,324
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 496,732 353,600
		3. Utilaj				
61		Hidrant D80 H=1000 mm	buc	2,000	3 066,00 0,00	6 132,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			6 132,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 132,000
		<i>Total</i>	lei			136 932,87
		TVA	20 %			27 386,57
		Total deviz: Inclusiv salariu				164 319,44 14 592,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția a doua castele de inmagazinare
a apei la sondele arteziene din s. Fundurii
Vechi, raionul Glodeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06-20-AE.S-2-1
Retele exterioare de apa. Sistema A1

Valoarea de deviz 164 319,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06-20-AE.S-2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,600	65,00	39,000
2.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	4,048	65,00	263,120
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	84,007	65,00	5 460,455
4.	7136080025000	Montator conducte	h-om	18,254	65,00	1 186,510
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,421	65,00	352,365
6.	7212030022700	Sudor	h-om	8,400	65,00	546,000
7.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,320	65,00	85,800
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,060	65,00	133,900
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	57,714	65,00	3 751,410
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,710	65,00	826,150
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,439	65,00	1 393,535
12.	9312040019600	Sapator	h-om	8,534	65,00	554,710
		Total manopera				14 592,99

Materiale:

1.	00000000054	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	45,200	26,00	1 175,200
2.	00000000061	Hidrant D80 H=1000 mm	buc	2,000	3 066,00	6 132,000
3.	00000000057	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	83,200	26,00	2 163,200
4.	000000105	Banda de avertizare	m	105,000	1,20	126,000
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,986	310,00	615,660
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,675	350,00	2 686,250
7.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,200	25,00	5,000
8.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,030	1 100,00	33,000
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,340	250,00	335,000
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	50,600	1,20	60,720
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,025	1 200,00	30,000
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,493	36,00	17,748
13.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	75,900	28,00	2 125,200
14.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,031	45,00	1,395
15.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	6,890	45,00	310,050
16.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,041	45,00	1,845
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,152	47,00	7,144
18.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,200	31,00	6,200
19.	25132066215001	Banda de avertizare	m	145,800	1,20	174,960
20.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	23,534	32,00	753,088
21.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,275	23,00	6,325
22.	2521216710001125	Teava polietilena PE100, SDR17	m	70,350	86,45	6 081,758

		PN10 D110 mm				
23.	2521216710001126	Teava polietilena PE100, SDR17 PN10 D90mm	m	30,150	59,00	1 778,850
24.	2521216710001127	Teava polietilena PE 100 SDR17 PN10 d=63 mm	m	35,105	31,68	1 112,126
25.	252315671381114	Capat flansa D 110 mm	buc	5,050	86,60	437,330
26.	252315671381115	Capat flansa D 63 mm	buc	1,010	44,60	45,046
27.	252315671381116	Capat flansa D 50 mm	buc	2,020	43,00	86,860
28.	252315671381124	Capat flansa D 90 mm	buc	2,020	117,00	236,340
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,180	41,00	622,380
30.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	4,000	180,00	720,000
31.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	4,000	300,00	1 200,000
32.	2661126433152039	Placi prefabricate pt. camine KII/I-15	buc	2,000	1 050,00	2 100,000
33.	2661126433152140	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	2,000	1 050,00	2 100,000
34.	2661126433152141	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	2,000	1 050,00	2 100,000
35.	2661126433152342	Placi prefabricate pt. camine KII/II-15-2	buc	2,000	1 650,00	3 300,000
36.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-20 (0,59 m3)	buc	2,000	1 250,00	2 500,000
37.	2661126433201249	Placi prefabricate pt. camine KII/II-20-2	buc	2,000	1 800,00	3 600,000
38.	2661126433202248	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	4,000	1 250,00	5 000,000
39.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,562	1 550,00	871,100
40.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,354	1 550,00	2 098,700
41.	2664102101126	Var	kg	1,011	25,00	25,275
42.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,438	1 100,00	481,800
43.	2682132601626	Carton bitumat	m2	55,660	32,00	1 781,120
44.	271040360051202	Indicator Hidrant antiincendiar 710*560 mm	buc	2,060	70,00	144,200
45.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,500	26,00	13,000
46.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	82,400	2,00	164,800
47.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	52,000	4,00	208,000
48.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	16,160	2,00	32,320
49.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	8,240	0,30	2,472
50.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,160	1,00	16,160
51.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	8,240	1,00	8,240
52.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,655	26,00	17,030
53.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	2,020	733,00	1 480,660
54.	287527411010010	Teu cu flanse D 100*50	buc	1,000	1 342,00	1 342,000
55.	287527411010011	Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D100	buc	2,000	1 500,00	3 000,000
56.	287527411010012	Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D50	buc	3,000	833,00	2 499,000
57.	287527411010013	Reductie cu flansa din fonta 100*50 mm	buc	2,000	566,00	1 132,000
58.	287527411010020	Flansa oarba D 100 mm	buc	1,000	233,00	233,000
59.	287527411010022	Clapeta submersibila D80mm	buc	2,000	1 666,00	3 332,000
60.	28752741101009	Teu suport cu flanse pentru HI D 100 x 100	buc	2,000	1 466,00	2 932,000
61.	287527420000145	Capacul cu rama din fonta* tip T	buc	4,000	1 125,00	4 500,000
62.	287527442820017	Flansa libera D110 mm	buc	5,150	213,00	1 096,950
63.	287527442820018	Flansa libera D63 mm	buc	1,030	73,00	75,190
64.	287527442820019	Flansa libera D50 mm	buc	2,060	73,00	150,380
65.	287527442820023	Flansa libera D90 mm	buc	2,060	206,00	424,360
66.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	2,850	16,00	45,600
67.	4100116202820	Apa potabila	m3	18,500	16,00	296,000
		Total materiale de constructii				78 190,05

Utilaje de constructii:

1.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,270	30,00	8,100
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,086	45,00	3,870
3.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,320	75,00	99,000
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,200	75,00	540,000
5.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	2,600	25,00	65,000
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	3,936	420,00	1 653,120

		0,40-0,70 mc				
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,341	410,00	549,810
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	15,378	45,00	692,010
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,557	62,00	34,534
10.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,320	75,00	99,000
11.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,381	75,00	28,575
12.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	7,200	75,00	540,000
13.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,600	280,00	728,000
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	13,073	400,00	5 229,200
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,000	400,00	2 800,000
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,050	280,00	1 694,000
		Total utilaje de construcții				14 764,22

Total	lei	136 932,87
TVA	20 %	27 386,57

Total deviz: 164 319,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reteaua A1				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		Total	lei			826,560
2	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3			124,80 124,80
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	65,00	87,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	65,00	37,05
		Total	lei			374,400
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			398,42 39,65
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	65,00	39,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	350,00	358,76
		Total	lei			2 928,360
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		Total	lei			574,275
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			50,35 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	16,00	1,60
		Total	lei			1 434,975
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			447,10 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	410,00	447,10
		Total	lei			281,670
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,91 573,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,34
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,57
		Total	lei			655,775
		1.2. Tevi si armatura				
8	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Indicator Hidrant antiincendiar 710*560 mm	buc			146,03 66,95
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	65,00	66,95
	271040360051202	Indicator Hidrant antiincendiar 710*560 mm	buc	1,0001	70,00	72,10
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,30	1,24
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150	45,00	0,70

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200	45,00	0,92
		Total	lei			292,052
9	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu suport cu flanse pentru HI D 100 x 100	buc			1 572,17 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	28752741101009	Teu suport cu flanse pentru HI D 100 x 100	buc	1,0000	1 466,00	1 466,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	32,32
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
		Total	lei			3 144,340
10	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 100*50	buc			1 448,17 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411010010	Teu cu flanse D 100*50	buc	1,0000	1 342,00	1 342,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	32,32
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
		Total	lei			1 448,170
11	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D100 mm	buc			1 606,17 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411010011	Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D100	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	32,32
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
		Total	lei			3 212,340
12	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D50 mm	buc			939,17 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411010012	Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D50	buc	1,0000	833,00	833,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	32,32
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
		Total	lei			2 817,510
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flansa din fonta 100*50 mm	buc			672,17 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411010013	Reductie cu flansa din fonta 100*50 mm	buc	1,0000	566,00	566,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	32,32
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
		Total	lei			1 344,340
14	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa D 110 mm	buc			327,47 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	65,00	78,00
	252315671381114	Capat flansa D 110 mm	buc	1,0100	86,60	87,47
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	75,00	81,00
		Total	lei			1 637,330
15	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D 63 mm	buc			187,05 52,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252315671381115	Capat flansa D 63 mm	buc	1,0100	44,60	45,05
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	75,00	45,00
		Total	lei			187,046
16	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.	buc			185,43 52,00

1	2	3	4	5	6	7
		Capat flansa D 50 mm				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252315671381116	Capat flansa D 50 mm	buc	1,0100	43,00	43,43
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	75,00	45,00
		Total	lei			370,860
17	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa libera D110 mm	buc			306,86 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	287527442820017	Flansa libera D110 mm	buc	1,0000	213,00	219,39
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	33,29
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,00	16,48
		Total	lei			1 534,314
18	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa libera D 63 mm	buc			162,65 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	287527442820018	Flansa libera D63 mm	buc	1,0000	73,00	75,19
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	33,28
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,00	16,48
		Total	lei			162,650
19	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa libera D50 mm	buc			162,67 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	287527442820019	Flansa libera D50 mm	buc	1,0000	73,00	75,19
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	33,30
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,00	16,48
		Total	lei			325,332
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa oarba D 100 mm	buc			339,17 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411010020	Flansa oarba D 100 mm	buc	1,0000	233,00	233,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	32,32
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
		Total	lei			339,170
21	AcF01A	Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg, Tub de protectie 219x4.5 L=200 mm 10 buc * 4.76 = 47.6 kg	kg			8,91 7,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1200	65,00	7,80
	1714227322926	Frînghie de cinepa gudronata	kg	0,0040	25,00	0,11
	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,0040	31,00	0,13
	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,0100	26,00	0,27
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0080	75,00	0,60
		Total	lei			424,055
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta submersibila D80mm	buc			1 772,17 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411010022	Clapeta submersibila D80mm	buc	1,0000	1 666,00	1 666,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	32,32
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
		Total	lei			3 544,340
23	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D90 mm	buc			299,66 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	287527442820023	Flansa libera D90 mm	buc	1,0000	206,00	212,18
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	33,30
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,00	16,48
		Total	lei			599,312
24	GD53A	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 90 mm	buc			260,07 42,90

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,6600	65,00	42,90
	252315671381124	Capat flansa D 90 mm	buc	1,0100	117,00	118,17
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,6600	75,00	49,50
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6600	75,00	49,50
		Total	lei			520,140
25	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100, SDR17 PN10 D110 mm	m			146,25 18,07
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	65,00	11,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	65,00	6,18
	2521216710001125	Teava polietilena PE100, SDR17 PN10 D110 mm	m	1,0050	86,45	86,88
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		Total	lei			10 237,378
26	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. PE100, SDR17 PN10 D90mm	m			84,62 11,83
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	65,00	7,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	65,00	3,96
	2521216710001126	Teava polietilena PE100, SDR17 PN10 D90mm	m	1,0050	59,00	59,30
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,30
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	280,00	11,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			2 538,630
27	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE 100 SDR17 PN10, d=63mm	m			48,78 3,51
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	65,00	2,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	65,00	1,17
	2521216710001127	Teava polietilena PE 100 SDR17 PN10 d=63 mm	m	1,0030	31,68	31,78
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,20	1,30
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	280,00	11,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		Total	lei			1 707,336
28		Banda de avertizare	m			1,20 0,00
	000000105	Banda de avertizare	m	1,0000	1,20	1,20
		Total	lei			126,000
29	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			20,95 4,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	65,00	4,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	16,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	280,00	14,00
		Total	lei			2 095,000
30	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			12,60 2,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	65,00	2,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	16,00	1,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	280,00	8,40
		Total	lei			441,000
31	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,33 0,27
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	65,00	0,27
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	30,00	0,06
		Total	lei			44,110
		1.3. Constructia caminelor				
32	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		Total	lei			826,560
33	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		Total	lei			535,600
34	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			11,70 11,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	65,00	11,70
		Total	lei			292,500
35	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,94 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,64
		Total	lei			260,235
36	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			446,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	410,00	446,90
		Total	lei			268,140
37	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,85 573,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,30
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
		Total	lei			624,510
38	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 814,50 626,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	65,00	187,85
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 550,00	313,35
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	250,00	30,49
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 100,00	11,08
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	310,00	83,74
	2664102101126	Var	kg	0,1100	25,00	2,79
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	26,00	2,11
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	1 100,00	4,35
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	400,00	740,00
		Total	lei			5 044,321
39	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc			1 050,00 0,00
	2661126433152039	Placi prefabricate pt. camine KII-15	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			2 100,000
40	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc			1 050,00 0,00
	2661126433152140	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			2 100,000
41	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc			1 050,00 0,00
	2661126433152141	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			2 100,000
42	AcE11A1	Placi prefabricate pt. camine KII-15-2	buc			1 650,00 0,00
	2661126433152342	Placi prefabricate pt. camine KII-15-2	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		Total	lei			3 300,000
43	AcE11A1	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc			180,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	180,00	180,00
		Total	lei			360,000
44	AcE11A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc			300,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			600,000
45	AcE11A1	Capacul cu rama din fonta* tip T	buc			1 125,00
						0,00
	287527420000145	Capacul cu rama din fonta* tip T	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
		Total	lei			2 250,000
46	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 931,46
						574,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	65,00	390,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	65,00	184,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 550,00	444,64
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	250,00	53,02
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 100,00	95,55
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	310,00	81,11
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	26,00	2,36
	2664102101126	Var	kg	0,1470	25,00	3,71
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	1 100,00	4,43
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	400,00	672,03
		Total	lei			9 116,504
47	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine KII-20	buc			1 250,00
						0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		Total	lei			2 500,000
48	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9	buc			1 250,00
						0,00
	2661126433202248	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		Total	lei			5 000,000
49	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine KII-20-2	buc			1 800,00
						0,00
	2661126433201249	Placi prefabricate pt. camine KII-20-2	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		Total	lei			3 600,000
50	AcE12A1	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc			180,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	180,00	180,00
		Total	lei			360,000
51	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc			300,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			600,000
52	AcE12A1	Capacul cu rama din fonta* tip T	buc			1 125,00
						0,00
	287527420000145	Capacul cu rama din fonta* tip T	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
		Total	lei			2 250,000
53	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			27,30
						27,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	65,00	3,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	65,00	23,40
		Total	lei			273,000
54		Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg			26,00
						0,00
	00000000054	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	kg	1,0000	26,00	26,00
		Total	lei			1 175,200
55	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			274,44
						106,89

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	65,00	106,89
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	47,00	158,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	36,00	8,80
		Total	lei			12,350
56	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			495,24 248,44
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	65,00	248,44
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	45,00	234,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	36,00	12,80
		Total	lei			22,286
57		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,00 0,00
	000000057	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
		Total	lei			2 163,200
58	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			784,46 404,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,30
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	360,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	36,00	20,16
		Total	lei			652,671
59	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum, 2 straturi	m2			97,25 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	28,00	42,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	35,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	41,00	12,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,59
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	62,00	0,68
		Total	lei			4 920,944
		2. Lucrari de montare				
60	AcB06B	Montarea hidranților de incendiu	buc			969,21 176,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	65,00	176,80
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	733,00	740,33
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	23,00	3,16
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	2,00	16,16
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	350,00	24,68
		Total	lei			1 938,415
		3. Utilaj				
61		Hidrant D80 H=1000 mm	buc			3 066,00 0,00
	0000000061	Hidrant D80 H=1000 mm	buc	1,0000	3 066,00	3 066,00
		Total	lei			6 132,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare
a apei la sondele arteziene din s. Fundurii
Vechi, raionul Glodeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 06-20-A-2-2

Turn de apa V=50m3, H=15m poz. 3

Valoarea de deviz 579 512,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Turnul de apa, conductele				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,700	861,00 0,00	2 324,700 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	133,90 133,90	133,900 133,900
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,750	447,02 0,00	782,280 0,000
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	0,960	4 119,70 12,32	3 954,914 11,830
		<i>Total</i>	lei			7 195,794
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				7 195,794 145,730
		1.2. Fundatia				
5	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,000	116,45 68,25	2 561,900 1 501,500
6	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	23,800	3 063,20 292,50	72 904,237 6 961,500

1	2	3	4	5	6	7
7	CC02G	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	195,200	19,33 2,93	3 772,240 570,960
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	178,560	40,46 13,65	7 225,428 2 437,370
9	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,179	784,27 404,16	140,385 72,345
10	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	22,000	51,51 3,90	1 133,266 85,800
		<i>Total</i>	lei			87 737,456
		Total Fundatia Inclusiv salariu				87 737,456 11 629,475
		1.3. Constructia caminului				
11	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,620	1 814,03 626,61	2 938,732 1 015,105
12	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	2,000	1 050,00 0,00	2 100,000 0,000
13	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc	1,000	300,00 0,00	300,000 0,000
14	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel de reazem KIIQ-1	buc	1,000	180,00 0,00	180,000 0,000
15	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KIIPI-15-1	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,000 0,000
16	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat,	buc	1,000	1 050,00	1 050,000

1	2	3	4	5	6	7
		Placi prefabricate pt. camine KII/I-15			0,00	0,000
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	buc	1,000	1 226,12 45,50	1 226,124 45,500
18	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 114*5 mm	buc	2,000	229,76 42,25	459,522 84,500
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,600	40,47 13,65	186,139 62,790
		<i>Total</i>	lei			10 090,517
		Total Constructia caminului Inclusiv salariu				10 090,517 1 207,895
		1.4. Conductele				
20	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm	m	4,000	256,92 32,50	1 027,681 130,000
21	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m	4,000	173,33 32,50	693,327 130,000
22	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm	m	28,000	208,22 32,50	5 830,222 910,000
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15 mm	m	6,000	87,07 32,50	522,424 195,000
24	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	8,000	31,30 6,50	250,400 52,000
25	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	34,000	20,15 4,55	685,100 154,700
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm, Teu d=100*50 mm	buc	1,000	1 241,91 68,25	1 241,910 68,250
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm, Teu d=100*15 mm	buc	1,000	1 259,25 68,25	1 259,250 68,250

1	2	3	4	5	6	7
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm, Teu d=50*50 mm	buc	1,000	$\frac{800,25}{68,25}$	$\frac{800,250}{68,250}$
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm, Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm	buc	2,000	$\frac{503,75}{35,75}$	$\frac{1\ 007,500}{71,500}$
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm, Cap mufa conexiune D50mm	buc	2,000	$\frac{222,93}{68,25}$	$\frac{445,860}{136,500}$
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm/ Vana D100mm	buc	1,000	$\frac{1\ 595,75}{35,75}$	$\frac{1\ 595,750}{35,750}$
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm/ Vana D80 mm	buc	1,000	$\frac{1\ 280,63}{35,75}$	$\frac{1\ 280,630}{35,750}$
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm/ Vana D50 mm	buc	1,000	$\frac{902,07}{35,75}$	$\frac{902,070}{35,750}$
34	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm , Flansa libera d 110 mm	buc	6,000	$\frac{298,62}{37,70}$	$\frac{1\ 791,724}{226,200}$
35	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm , Flansa libera d 90 mm	buc	4,000	$\frac{291,41}{37,70}$	$\frac{1\ 165,632}{150,800}$
36	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm , Flansa libera d 63 mm	buc	4,000	$\frac{213,13}{37,70}$	$\frac{852,512}{150,800}$
37	AcA53C	Montarea fittingurilor prin	buc	2,000	840,95	1 681,900

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 45*			78,00	156,000
38	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.Cot PE, D 90 45 gr.	buc	2,000	365,79 65,00	731,580 130,000
39	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm.Cot PE, D 63 45 gr.	buc	2,000	224,82 52,00	449,640 104,000
40	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa D 110 mm	buc	1,000	341,00 78,00	341,000 78,000
41	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa D 90 mm	buc	1,000	574,86 65,00	574,860 65,000
42	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Capat flansa D 63 mm	buc	1,000	182,40 52,00	182,400 52,000
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm, Cot D 50 mm 45 gr	buc	2,000	208,65 68,25	417,300 136,500
44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm, Pilnie de varsare D50 mm	buc	1,000	167,85 68,25	167,850 68,250
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm, Cot D 50 mm 90 gr	buc	1,000	208,65 68,25	208,650 68,250
		Total	lei			26 107,422
		Total Conductele Inclusiv salariu				26 107,422 3 477,500
		Total	lei			131 131,189
		Fondul social	24 %			3 950,544
		Transportarea materialelor	4 %			4 028,457

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				139 110,190
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			20 170,978
		<i>Total</i>				159 281,168
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			9 556,870
		Total Turnul de apa, conductele Inclusiv salariu				168 838,038 16 460,600
		2. Montarea utilajului				
46	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	4,635	4 823,34 4 342,65	22 356,181 20 128,160
		<i>Total</i>	lei			22 356,181
		<i>Fondu Social</i>	24 %			4 830,758
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			52,785
		<i>Total</i>				27 239,724
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			15 297,402
		<i>Total</i>				42 537,126
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 552,228
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				45 089,354 20 128,160
		3. Utilaj				
47	M1A02E	Costul turnului complet asamblat, vopsit, V=50 m3 H=15 m	set	1,000	269 000,00 0,00	269 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			269 000,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				269 000,000

		Total	lei	482 927,39
		TVA	20 %	96 585,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		579 512,87 36 588,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06-20-A-2-2

Turn de apa V=50m3, H=15m poz. 3

Valoarea de deviz 579 512,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 06-20-A-2-2:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	97,580	65,00	6 342,700
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,784	65,00	570,960
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	20,900	65,00	1 358,500
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	65,00	45,500
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,320	65,00	85,800
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,300	65,00	84,500
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	55,435	65,00	3 603,275
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,113	65,00	72,345
9.	7212030022700	Sudor	h-om	38,642	65,00	2 511,730
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	267,949	65,00	17 416,685
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	34,800	65,00	2 262,000
12.	8283010021000	Electronist	h-om	13,905	65,00	903,825
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	65,00	133,900
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,734	65,00	892,710
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,682	65,00	304,330
Total manopera						36 588,77

Materiale:

1.	00005625985647	TURN BR 50 m3 H=15.0 m. vopsit	set	1,000	269 000,00	269 000,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,747	23,00	63,181
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,437	310,00	135,470
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	16,427	310,00	5 092,370
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	17,902	350,00	6 265,700
6.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,007	350,00	2,450
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,927	10,00	9,270
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,011	4 550,00	50,050
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,077	4 550,00	350,350
10.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,007	1 100,00	7,700
11.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,197	250,00	49,250
12.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,023	4 550,00	104,650
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,980	250,00	495,000
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	24,860	1,20	29,832
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,013	1 200,00	15,600
16.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,882	20,00	17,640
17.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,318	18,00	41,724
18.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	6,174	20,00	123,480
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,100	36,00	3,600
20.	2320187315789	Decofrol	kg	2,640	36,00	95,040
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	37,400	18,00	673,200
22.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,087	18,00	55,566
23.	2320322600374	Citom	kg	0,882	32,00	28,224
24.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos	m3	5,090	23,00	117,070

25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	9,655	21,00	202,755
26.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,432	45,00	64,440
27.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,120	47,00	5,640
28.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	14,564	32,00	466,048
29.	252121670100020	Teava din otel d=100mm	m	4,242	190,32	807,337
30.	252121670100021	Teava din otel d=80mm	m	4,242	111,50	472,983
31.	252121670100022	Teava din otel d=50mm	m	29,694	144,40	4 287,814
32.	252121670100023	Teava din otel d=15 mm	m	6,363	30,16	191,908
33.	2523156713811237	Cot PE D110 45*	buc	2,020	595,00	1 201,900
34.	252315671381138	Cot PE, D 90 45 gr.	buc	2,020	179,00	361,580
35.	252315671381139	Cot PE, D 63 45 gr.	buc	2,020	82,00	165,640
36.	252315671381140	Capat flansa D 110 mm	buc	1,010	100,00	101,000
37.	252315671381141	Capat flansa D 90 mm	buc	1,010	386,00	389,860
38.	2523156713842	Capat flansa D 63 mm	buc	1,010	40,00	40,400
39.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,284	1,90	2,440
40.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,664	1,90	12,662
41.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	6 594,861	1,90	12 530,236
42.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	7 000,00	7,000
43.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,480	41,00	306,680
44.	2661126433091114	Inel de reazem KЦO-1	buc	1,000	180,00	180,000
45.	2661126433091313	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3	buc	1,000	300,00	300,000
46.	2661126433152016	Placi prefabricate pt. camine KЦ/I-15	buc	1,000	1 050,00	1 050,000
47.	2661126433152112	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9	buc	2,000	1 050,00	2 100,000
48.	2661126433152315	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1	buc	1,000	1 650,00	1 650,000
49.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,761	1 550,00	38 379,550
50.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,327	1 550,00	506,850
51.	2664102101126	Var	kg	0,181	25,00	4,525
52.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,016	1 100,00	17,600
53.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	4,172	26,00	108,472
54.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	200,080	16,00	3 201,280
55.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	20,626	26,00	536,276
56.	272210331000018	Teava instalatie 114*5 mm	m	1,000	349,00	349,000
57.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,832	22,00	40,304
58.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,100	22,00	24,200
59.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	5,145	45,00	231,525
60.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	183,160	26,00	4 762,160
61.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,760	26,00	45,760
62.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,916	45,00	41,220
63.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	5,733	45,00	257,985
64.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	115,360	1,00	115,360
65.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	30,359	4,00	121,436
66.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	30,359	2,00	60,718
67.	287411730000029	Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm	buc	2,080	450,00	936,000
68.	287411730000031	Vana D100mm fonta	buc	1,040	1 500,00	1 560,000
69.	287411730000032	Vana D80 mm fonta	buc	1,040	1 197,00	1 244,880
70.	287411730000033	Vana D50 mm fonta	buc	1,040	833,00	866,320
71.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,132	26,00	3,432
72.	287527411015026	Teu d=100*50 mm	buc	1,020	1 133,00	1 155,660
73.	287527411015027	Teu d=100*15 mm	buc	1,020	1 150,00	1 173,000
74.	287527411015028	Teu d=50*50 mm	buc	1,020	700,00	714,000
75.	287527411015030	Головка муфтовая д=50 мм (Cap mufa conexiune D50mm)	buc	2,040	134,00	273,360
76.	287527411015043	Cot metal D 50 mm 45 gr	buc	2,040	120,00	244,800
77.	287527411015044	Pilnie de varsare D50 mm	buc	1,020	80,00	81,600
78.	287527411015045	Cot metal D 50 mm 90 gr	buc	1,020	120,00	122,400
79.	2875274200000	Capac cu rama L	buc	1,030	1 125,00	1 158,750
80.	287527442820034	Flansa rotunda libera d 110 mm	buc	6,180	213,00	1 316,340
81.	287527442820035	Flansa rotunda libera d 90 mm	buc	4,120	206,00	848,720

82.	287527442820036	Flansa libera d 63 mm	buc	4,120	130,00	535,600
83.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,269	3,10	75,234
84.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,013	16,00	112,208
85.	4100116202820	Apa potabila	m3	4,602	16,00	73,632
86.	4100126202818	Apa	m3	0,384	16,00	6,144
Total materiale de construcții						371 031,02

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,022	45,00	0,990
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,440	75,00	558,000
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,535	420,00	2 324,700
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,666	410,00	683,060
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,908	410,00	782,280
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	14,280	65,00	928,200
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,042	5,00	0,210
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,357	65,00	88,205
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,286	74,00	21,164
10.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,160	75,00	162,000
11.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	7,440	75,00	558,000
12.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,520	75,00	189,000
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,997	400,00	1 198,800
14.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,271	400,00	908,400
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,950	400,00	2 380,000
16.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,323	450,00	1 045,350
17.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,381	450,00	1 071,450
18.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,342	280,00	655,760
19.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,108	280,00	30,240
20.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	1,958	320,00	626,560
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,340	280,00	655,200
Total utilaje de construcții						14 867,57

Total	lei	482 927,39
TVA	20 %	96 585,48

Total deviz:

579 512,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Turnul de apa, conductele				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		<i>Total</i>	lei			2 324,700
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Total</i>	lei			133,900
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			447,02 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	410,00	447,02
		<i>Total</i>	lei			782,280
4	TsD32A	Executarea permelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			4 119,70 12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	65,00	12,32
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	16,00	6,40
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	280,00	31,50
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	280,00	683,08
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	320,00	652,67
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	450,00	1 088,91
	34105400000013	Rulou compactor cu valtri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	450,00	1 116,09
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	410,00	528,73
		<i>Total</i>	lei			3 954,914
		1.2. Fundatia				
5	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,45 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,00	2,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 550,00	15,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 550,00	2,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
		<i>Total</i>	lei			2 561,900
6	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			3 063,20 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 550,00	1 612,59
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	1,90	526,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	350,00	262,88
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	310,00	213,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	16,00	4,71
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	65,00	3,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	410,00	7,37

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			72 904,237
7	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			19,33 2,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	65,00	2,93
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		Total	lei			3 772,240
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,46 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	23,00	0,34
		Total	lei			7 225,428
9	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			784,27 404,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,16
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	360,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	36,00	20,11
		Total	lei			140,385
10	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			51,51 3,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	65,00	3,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	30,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	41,00	13,94
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	0,71
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	74,00	0,96
		Total	lei			1 133,266
		1.3. Constructia caminului				
11	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 814,03 626,61
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	65,00	187,86
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 550,00	312,87
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	250,00	30,40
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 100,00	10,86
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	310,00	83,62
	2664102101126	Var	kg	0,1100	25,00	2,79
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	26,00	2,12
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	1 100,00	4,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	400,00	740,00
		Total	lei			2 938,732
12	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat,Inel prefabricat pt. camine KIŁ-15-9	buc			1 050,00 0,00
	2661126433152112	Inel prefabricat pt. camine KIŁ-15-9	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			2 100,000
13	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel prefabricat pt. camine KIŁ-7-3	buc			300,00 0,00
	2661126433091313	Inel prefabricat pt. camine KIŁ-7-3	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			300,000
14	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat,Inel de reazem KIŁO-1	buc			180,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2661126433091114	Inel de reazem KIQO-1	buc	1,0000	180,00	180,00
		Total	lei			180,000
15	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KIQII1-15-1	buc			1 650,00
						0,00
	2661126433152315	Placi prefabricate pt. camine KIQII1-15-1	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		Total	lei			1 650,000
16	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KIQI-15	buc			1 050,00
						0,00
	2661126433152016	Placi prefabricate pt. camine KIQI-15	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			1 050,000
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	buc			1 226,12
						45,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2875274200000	Capac cu rama L	buc	1,0000	1 125,00	1 158,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,90	12,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	350,00	9,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	16,00	0,11
		Total	lei			1 226,124
18	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 114*5 mm	buc			229,76
						42,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	65,00	42,25
	272210331000018	Teava instalatie 114*5 mm	m	0,5000	349,00	174,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1200	23,00	2,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0700	21,00	1,47
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	47,00	2,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,90	1,22
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	350,00	1,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	16,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	7 000,00	3,50
		Total	lei			459,522
19	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,47
						13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	23,00	0,35
		Total	lei			186,139
		1.4. Conductele				
20	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din oțel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm	m			256,92
						32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	252121670100020	Teava din oțel d=100mm	m	1,0100	190,32	201,83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	23,00	2,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	21,00	4,41
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,00	1,32
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	32,00	0,67
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	20,00	0,42
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,00	2,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	lei			1 027,681
21	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din oțel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m			173,33
						32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	252121670100021	Teava din oțel d=80mm	m	1,0100	111,50	118,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	23,00	2,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	21,00	4,41
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,00	1,32
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	32,00	0,67
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	20,00	0,42
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,00	2,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	75,00	4,50

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	lei			693,327
22	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm	m			208,22 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	252121670100022	Teava din otel d=50mm	m	1,0100	144,40	153,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	23,00	2,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	21,00	4,41
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,00	1,32
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	32,00	0,67
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	20,00	0,42
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,00	2,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	lei			5 830,222
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15 mm	m			87,07 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	252121670100023	Teava din otel d=15 mm	m	1,0100	30,16	31,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	23,00	2,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	21,00	4,41
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,00	1,32
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	32,00	0,67
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	20,00	0,42
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	20,00	2,94
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	lei			522,424
24	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			31,30 6,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	65,00	6,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	16,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	280,00	22,40
		Total	lei			250,400
25	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			20,15 4,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	65,00	4,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	16,00	1,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	280,00	14,00
		Total	lei			685,100
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm, Teu d=100*50 mm	buc			1 241,91 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015026	Teu d=100*50 mm	buc	1,0000	1 133,00	1 155,66
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			1 241,910
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm, Teu d=100*15 mm	buc			1 259,25 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015027	Teu d=100*15 mm	buc	1,0000	1 150,00	1 173,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			1 259,250
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm, Teu d=50*50 mm	buc			800,25 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015028	Teu d=50*50 mm	buc	1,0000	700,00	714,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			800,250
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm, Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm	buc			503,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000029	Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm	buc	1,0000	450,00	468,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 007,500
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm, Cap mufa conexiune D50mm	buc			222,93 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015030	Головка муфтовая д=50 мм (Cap mufa conexiune D50mm)	buc	1,0000	134,00	136,68
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			445,860
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm/ Vana D100mm	buc			1 595,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000031	Vana D100mm fonta	buc	1,0000	1 500,00	1 560,00
		Total	lei			1 595,750
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm/ Vana D80 mm	buc			1 280,63 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000032	Vana D80 mm fonta	buc	1,0000	1 197,00	1 244,88
		Total	lei			1 280,630
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm/ Vana D50 mm	buc			902,07 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000033	Vana D50 mm fonta	buc	1,0000	833,00	866,32
		Total	lei			902,070
34	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 110 mm , Flansa libera d 110 mm	buc			298,62 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	287527442820034	Flansa rotunda libera d 110 mm	buc	1,0000	213,00	219,39
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	33,29
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,00	8,24
		Total	lei			1 791,724
35	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm , Flansa libera d 90 mm	buc			291,41 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	287527442820035	Flansa rotunda libera d 90 mm	buc	1,0000	206,00	212,18
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	33,29
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,00	8,24
		Total	lei			1 165,632
36	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm , Flansa libera d 63 mm	buc			213,13 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	287527442820036	Flansa libera d 63 mm	buc	1,0000	130,00	133,90
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	33,29
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,00	8,24
		Total	lei			852,512
37	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 45*	buc			840,95 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	65,00	78,00
	2523156713811237	Cot PE D110 45*	buc	1,0100	595,00	600,95
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	75,00	81,00
		Total	lei			1 681,900
38	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.Cot PE, D 90 45 gr.	buc			365,79 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381138	Cot PE, D 90 45 gr.	buc	1,0100	179,00	180,79
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	75,00	60,00
		Total	lei			731,580
39	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm.Cot PE, D 63 45 gr.	buc			224,82 52,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252315671381139	Cot PE, D 63 45 gr.	buc	1,0100	82,00	82,82
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	75,00	45,00
		Total	lei			449,640
40	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa D 110 mm	buc			341,00 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	65,00	78,00
	252315671381140	Capat flansa D 110 mm	buc	1,0100	100,00	101,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	75,00	81,00
		Total	lei			341,000
41	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa D 90 mm	buc			574,86 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381141	Capat flansa D 90 mm	buc	1,0100	386,00	389,86
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	75,00	60,00
		Total	lei			574,860
42	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Capat flansa D 63 mm	buc			182,40 52,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	2523156713842	Capat flansa D 63 mm	buc	1,0100	40,00	40,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	75,00	45,00
		Total	lei			182,400
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm, Cot D 50 mm 45 gr	buc			208,65 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015043	Cot metal D 50 mm 45 gr	buc	1,0000	120,00	122,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			417,300
44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm, Pilnie de varsare D50 mm	buc			167,85 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015044	Pilnie de varsare D50 mm	buc	1,0000	80,00	81,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			167,850
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm, Cot D 50 mm 90 gr	buc			208,65 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015045	Cot metal D 50 mm 90 gr	buc	1,0000	120,00	122,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			208,650
		2. Montarea utilajului				
46	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t			4 823,34 4 342,65
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	65,00	195,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100	65,00	3 757,65
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	65,00	390,00
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	4 550,00	22,58
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500	26,00	115,70
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	0,9000	26,00	23,40

1	2	3	4	5	6	7
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500	4,00	26,20
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500	2,00	13,10
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100	45,00	49,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1900	23,00	4,37
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	18,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200	3,10	15,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1500	21,00	3,15
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900	400,00	195,99
		<i>Total</i>	lei			22 356,181
		3. Utilaj				
47	M1A02E	Costul tumului complet asamblat, vopsit, V=50 m3 H=15 m	set			269 000,00 0,00
	00005625985647	TURN BR 50 m3 H=15,0 m. vopsit	set	1,0000	269 000,00	269 000,00
		<i>Total</i>	lei			269 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare
a apei la sondele arteziene din s. Fundurii
Vechi, raionul Glodeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 06-20-B-2-3
Turn de apa V=50 m3, H=15m poz.7

Valoarea de deviz 543 404,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Turn de apa, conducte				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,700	861,00 0,00	2 324,700 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	133,90 133,90	133,900 133,900
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,750	447,02 0,00	782,280 0,000
4	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	0,960	4 119,70 12,32	3 954,914 11,830
		<i>Total</i>	lei			7 195,794
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				7 195,794 145,730
		1.2. Fundatia				
5	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,000	117,65 68,25	2 588,300 1 501,500
6	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton	m3	23,800	2 055,17 292,50	48 912,935 6 961,500

1	2	3	4	5	6	7
		armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)				
7	CC02G	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	195,200	19,33 2,93	3 772,240 570,960
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	178,560	40,46 13,65	7 225,428 2 437,370
9	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,179	784,27 404,16	140,385 72,345
10	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	22,000	61,63 3,90	1 355,950 85,800
		<i>Total</i>	lei			63 995,238
		Total Fundatia Inclusiv salariu				63 995,238 11 629,475
		1.3. Constructia caminului				
11	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,620	1 814,03 626,61	2 938,732 1 015,105
12	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	buc	2,000	1 050,00 0,00	2 100,000 0,000
13	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat Placi prefabricat pt. camine KII-7-9	buc	1,000	632,00 0,00	632,000 0,000
14	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel de reazem KIQ-1	buc	1,000	180,00 0,00	180,000 0,000
15	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KIII-15-1	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
16	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KII/I-15	buc	1,000	1 050,00 0,00	1 050,000 0,000
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	buc	1,000	1 226,12 45,50	1 226,124 45,500
18	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 114*5 mm	buc	2,000	159,96 42,25	319,922 84,500
19	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,600	40,47 13,65	186,139 62,790
		<i>Total</i>	lei			10 282,917
		Total Constructia caminului Inclusiv salariu				10 282,917 1 207,895
		1.4. Conductele				
20	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de -100 mm	m	4,000	257,36 32,50	1 029,445 130,000
21	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de -80 mm	m	4,000	173,77 32,50	695,091 130,000
22	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de -50 mm	m	28,000	208,66 32,50	5 842,570 910,000
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de -15 mm	m	6,000	87,51 32,50	525,070 195,000
24	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	8,000	23,30 6,50	186,400 52,000
25	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	34,000	15,15 4,55	515,100 154,700
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm, Teu d-100*50	buc	1,000	1 259,25 68,25	1 259,250 68,250
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la	buc	1,000	1 259,25 68,25	1 259,250 68,250

1	2	3	4	5	6	7
		pozitie, avind diametrul de 50-100 mm, Teu d-100*15				
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm, Teu d-50*50	buc	1,000	800,25 68,25	800,250 68,250
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm, Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm	buc	2,000	503,75 35,75	1 007,500 71,500
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm,Cap mufa conexiune D50mm	buc	2,000	222,93 68,25	445,860 136,500
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm. Vana D=100mm	buc	1,000	1 595,75 35,75	1 595,750 35,750
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm. Vana D=80 mm fonta	buc	1,000	1 280,63 35,75	1 280,630 35,750
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm. Vana D=50 mm fonta	buc	1,000	902,07 35,75	902,070 35,750
34	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa libera D 110 mm	buc	6,000	286,05 37,70	1 716,324 226,200
35	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa libera D 90 mm	buc	4,000	278,84 37,70	1 115,372 150,800
36	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa libera D 90 mm	buc	4,000	278,84 37,70	1 115,372 150,800
37	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura	buc	2,000	840,95 78,00	1 681,900 156,000

1	2	3	4	5	6	7
		de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 45*				
38	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 90 45 gr.	buc	2,000	365,79 65,00	731,580 130,000
39	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Cot PE, D 63 45 gr.	buc	2,000	224,82 52,00	449,640 104,000
40	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa D 110 mm	buc	1,000	341,00 78,00	341,000 78,000
41	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa D 90 mm	buc	1,000	574,86 65,00	574,860 65,000
42	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Capat flansa D 63 mm	buc	1,000	182,40 52,00	182,400 52,000
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm, Cot D 50 mm 45 gr	buc	2,000	99,51 68,25	199,020 136,500
44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm, Pilnie de varsare D50 mm	buc	1,000	167,85 68,25	167,850 68,250
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm, Cot D 50 mm 90 gr	buc	1,000	190,29 68,25	190,290 68,250
		<i>Total</i>	lei			25 809,844
		Total Conductele Inclusiv salariu				25 809,844 3 477,500
		<i>Total</i>	lei			107 283,793
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 950,544
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			3 083,990

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				114 318,327
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			16 576,157
		<i>Total</i>				130 894,484
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			7 853,669
		Total Turn de apa, conducte Inclusiv salariu				138 748,153 16 460,600
		2. Montarea castelului de apa				
46	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t	4,635	4 823,19 4 342,65	22 355,490 20 128,160
		<i>Total</i>	lei			22 355,490
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			4 830,758
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			52,757
		<i>Total</i>				27 239,005
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			15 297,402
		<i>Total</i>				42 536,407
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 552,184
		Total Montarea castelului de apa Inclusiv salariu				45 088,591 20 128,160
		3. Costul utilajului				
47	M1A02E	Costul turnului complet asamblat, vopsit, V=50 m3 H=15 m	set	1,000	269 000,00 0,00	269 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			269 000,000
		Total Costul utilajului Inclusiv salariu				269 000,000

		Total	lei			452 836,76
		TVA	20 %			90 567,35
		Total deviz: Inclusiv salariu				543 404,11 36 588,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06-20-B-2-3

Turn de apa V=50 m3, H=15m poz.7

Valoarea de deviz 543 404,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 06-20-B-2-3:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	97,580	65,00	6 342,700
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8,784	65,00	570,960
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	20,900	65,00	1 358,500
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,700	65,00	45,500
5.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	1,320	65,00	85,800
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,300	65,00	84,500
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	55,435	65,00	3 603,275
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,113	65,00	72,345
9.	7212030022700	Sudor	h-om	38,642	65,00	2 511,730
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	267,949	65,00	17 416,685
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	34,800	65,00	2 262,000
12.	8283010021000	Electronist	h-om	13,905	65,00	903,825
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	65,00	133,900
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,734	65,00	892,710
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,682	65,00	304,330
Total manopera						36 588,77

Materiale:

1.	0000000047	TURN BR 50 m3 H=15.0 m. vopsit	set	1,000	269 000,00	269 000,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,747	23,00	63,181
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,437	310,00	135,470
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,026	350,00	9,100
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,007	350,00	2,450
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,927	10,00	9,270
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,011	4 550,00	50,050
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,077	4 550,00	350,350
9.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,007	1 100,00	7,700
10.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,197	250,00	49,250
11.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,023	4 550,00	104,650
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,980	250,00	495,000
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	24,860	1,20	29,832
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,013	1 200,00	15,600
15.	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,882	20,00	17,640
16.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,318	20,00	46,360
17.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	6,174	18,00	111,132
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,100	36,00	3,600
19.	2320187315789	Decofrol	kg	2,640	46,00	121,440
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	37,400	28,00	1 047,200
21.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,087	28,00	86,436
22.	2320322600374	Citom	kg	0,882	32,00	28,224
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	5,090	23,00	117,070
24.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	9,655	21,00	202,755
25.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,432	45,00	64,440

26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,120	47,00	5,640
27.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	14,564	12,00	174,768
28.	2521216701000100	Teava din otel d=100	m	4,242	190,32	807,337
29.	252121670100015	Teava din otel d=15	m	6,363	30,16	191,908
30.	252121670100050	Teava din otel d=50	m	29,694	144,40	4 287,814
31.	252121670100080	Teava din otel d=80	m	4,242	111,50	472,983
32.	252315671381137	Cot PE D110 45*	buc	2,020	595,00	1 201,900
33.	252315671381138	Cot PE, D 90 45 gr.	buc	2,020	179,00	361,580
34.	252315671381139	Cot PE, D 63 45 gr.	buc	2,020	82,00	165,640
35.	252315671381140	Capat flansa D 110 mm	buc	1,010	100,00	101,000
36.	252315671381141	Capat flansa D 90 mm	buc	1,010	386,00	389,860
37.	252315671381142	Capat flansa D 63 mm	buc	1,010	40,00	40,400
38.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,284	1,90	2,440
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,664	1,90	12,662
40.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	7 000,00	7,000
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,480	21,00	157,080
42.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,000	180,00	180,000
43.	2661126433091123	Placi prefabricat pt. camine KИ-7-9	buc	1,000	632,00	632,000
44.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 050,00	1 050,000
45.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000	1 050,00	2 100,000
46.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 650,00	1 650,000
47.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	24,761	1 550,00	38 379,550
48.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,327	1 550,00	506,850
49.	2664102101126	Var	kg	0,181	25,00	4,525
50.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,016	1 100,00	17,600
51.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	4,172	32,00	133,504
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	200,080	16,00	3 201,280
53.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	20,626	26,00	536,276
54.	272210331000018	Teava instalatie d=114*5 mm	m	0,600	349,00	209,400
55.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,832	22,00	40,304
56.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,100	22,00	24,200
57.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	5,145	45,00	231,525
58.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	183,160	26,00	4 762,160
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,760	26,00	45,760
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,916	45,00	41,220
61.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	5,733	45,00	257,985
62.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	115,360	2,00	230,720
63.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	30,359	4,00	121,436
64.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	30,359	1,00	30,359
65.	287411730000029	Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm	buc	2,080	450,00	936,000
66.	287411730000031	Vana D=100 mm fonta	buc	1,040	1 500,00	1 560,000
67.	287411730000032	Vana D=80 mm fonta	buc	1,040	1 197,00	1 244,880
68.	287411730000033	Vana D=50 mm fonta	buc	1,040	833,00	866,320
69.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,132	26,00	3,432
70.	287527411015010015	Teu otel d-100*15 mm	buc	1,020	1 150,00	1 173,000
71.	287527411015010050	Teu otel d-100*50 mm	buc	1,020	1 150,00	1 173,000
72.	287527411015043	Cot D 50 mm 45 gr	buc	2,040	13,00	26,520
73.	287527411015044	Pilnie de varsare otel D50 mm	buc	1,020	80,00	81,600
74.	287527411015045	Cot otel D 50 mm 90 gr	buc	1,020	102,00	104,040
75.	287527411015050	Головкамуфтовая d=50 мм (Cap mufa conexiune D50mm)	buc	2,040	134,00	273,360
76.	28752741101505050	Teu otel d-50*50 mm	buc	1,020	700,00	714,000
77.	2875274200000125	Capac cu rama L	buc	1,030	1 125,00	1 158,750
78.	287527442820034	Flansa libera D 110 mm	buc	6,180	213,00	1 316,340
79.	287527442820035	Flansa libera D 90 mm	buc	8,240	206,00	1 697,440

80.	4011106202741	Energie electrica	kw	24,269	3,10	75,234
81.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	16,00	0,112
82.	4100116202820	Apa potabila	m3	4,602	16,00	73,632
83.	4100126202818	Apa	m3	0,384	16,00	6,144
Total materiale de construcții						347 418,66

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,022	45,00	0,990
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,440	75,00	558,000
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,535	420,00	2 324,700
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,666	410,00	683,060
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,908	410,00	782,280
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	14,280	65,00	928,200
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,042	5,00	0,210
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,357	65,00	88,205
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,286	68,00	19,448
10.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	2,160	75,00	162,000
11.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	7,440	75,00	558,000
12.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,520	75,00	189,000
13.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,997	400,00	1 198,800
14.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	2,271	400,00	908,400
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	5,950	400,00	2 380,000
16.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,323	450,00	1 045,350
17.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,381	450,00	1 071,450
18.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,342	280,00	655,760
19.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,108	280,00	30,240
20.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	1,958	320,00	626,560
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	2,340	180,00	421,200
Total utilaje de construcții						14 631,86

Total	lei	452 836,76
TVA	20 %	90 567,35

Total deviz:

543 404,11

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Turn de apa, conducte				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		<i>Total</i>	lei			2 324,700
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Total</i>	lei			133,900
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			447,02 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	410,00	447,02
		<i>Total</i>	lei			782,280
4	TsD32A	Executarea pemelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			4 119,70 12,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	65,00	12,32
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	16,00	6,40
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	280,00	31,50
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	280,00	683,08
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	320,00	652,67
	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	450,00	1 088,91
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	450,00	1 116,09
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	410,00	528,73
		<i>Total</i>	lei			3 954,914
		1.2. Fundatia				
5	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			117,65 68,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	26,00	2,08
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	250,00	22,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 550,00	15,92
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 550,00	2,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	46,00	5,52
		<i>Total</i>	lei			2 588,300
6	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 055,17 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	65,00	266,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 550,00	1 612,59
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	65,00	3,71
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	410,00	7,37
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			48 912,935
7	CC02G	Armături din otel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, pentru construcții speciale (rezervoare, castele de apă, silozuri, etc), exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			19,33 2,93
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450	65,00	2,93
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
		Total	lei			3 772,240
8	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, otel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			40,46 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	23,00	0,34
		Total	lei			7 225,428
9	IzD04C	Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pînă la 8 mm inclusiv, cu pensula de mină	t			784,27 404,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,16
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	360,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	36,00	20,11
		Total	lei			140,385
10	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freatice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			61,63 3,90
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	0,0600	65,00	3,90
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolații	kg	1,7000	28,00	47,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	21,00	7,14
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	0,71
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1300	1,20	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	68,00	0,88
		Total	lei			1 355,950
		1.3. Construcția caminului				
11	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulară (inelare) cu diametrul 1,5 m, în teren fără apă subterană	m3			1 814,03 626,61
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	6,7500	65,00	438,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	65,00	187,86
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 550,00	312,87
	2010102915572	Cofraje din scindură 40 mm grosime	m2	0,1200	250,00	30,40
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 100,00	10,86
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,2660	310,00	83,62
	2664102101126	Var	kg	0,1100	25,00	2,79
	2874145893787	Cuie de construcții	kg	0,0800	26,00	2,12
	2010102906951	Bară de lemn	m3	0,0040	1 100,00	4,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	400,00	740,00
		Total	lei			2 938,732
12	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel prefabricat pt. camine KIŁ-15-9	buc			1 050,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KIŁ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			2 100,000
13	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat Placi prefabricat pt. camine KIŁ-7-9	buc			632,00 0,00
	2661126433091123	Placi prefabricat pt. camine KIŁ-7-9	buc	1,0000	632,00	632,00
		Total	lei			632,000
14	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel de reazem KIŁO-1	buc			180,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIŁO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	180,00	180,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			180,000
15	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1	buc			1 650,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		Total	lei			1 650,000
16	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KIIII-15	buc			1 050,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			1 050,000
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	buc			1 226,12
						45,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	65,00	45,50
	2875274200000125	Capac cu rama L	buc	1,0000	1 125,00	1 158,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,90	12,66
	1421102200525	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	350,00	9,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	16,00	0,11
		Total	lei			1 226,124
18	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 114*5 mm	buc			159,96
						42,25
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	65,00	42,25
	272210331000018	Teava instalatie d=114*5 mm	m	0,3000	349,00	104,70
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1200	23,00	2,76
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0700	21,00	1,47
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	47,00	2,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,90	1,22
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	350,00	1,22
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	16,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	7 000,00	3,50
		Total	lei			319,922
19	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,47
						13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	23,00	0,35
		Total	lei			186,139
		1.4. Conductele				
20	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de -100 mm	m			257,36
						32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	2521216701000100	Teava din otel d=100	m	1,0100	190,32	201,83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	23,00	2,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	21,00	4,41
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	28,00	2,06
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	32,00	0,67
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	20,00	0,42
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	18,00	2,65
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	lei			1 029,445
21	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de -80 mm	m			173,77
						32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	2521216701000080	Teava din otel d=80	m	1,0100	111,50	118,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	23,00	2,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	21,00	4,41
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	28,00	2,06
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	32,00	0,67
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	20,00	0,42
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	18,00	2,65
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			695,091
22	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de -50 mm	m			208,66 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	252121670100050	Teava din otel d=50	m	1,0100	144,40	153,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	23,00	2,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	21,00	4,41
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	28,00	2,06
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	32,00	0,67
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	20,00	0,42
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	18,00	2,65
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	lei			5 842,570
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de -15 mm	m			87,51 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	252121670100015	Teava din otel d=15	m	1,0100	30,16	31,98
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0900	23,00	2,17
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,2000	21,00	4,41
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	28,00	2,06
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	32,00	0,67
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	20,00	0,42
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	18,00	2,65
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	5,00	0,00
		Total	lei			525,070
24	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			23,30 6,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	65,00	6,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	16,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	180,00	14,40
		Total	lei			186,400
25	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			15,15 4,55
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	65,00	4,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	16,00	1,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	180,00	9,00
		Total	lei			515,100
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm, Teu d-100*50	buc			1 259,25 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015010050	Teu otel d-100*50 mm	buc	1,0000	1 150,00	1 173,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			1 259,250
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm, Teu d-100*15	buc			1 259,25 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015010015	Teu otel d-100*15 mm	buc	1,0000	1 150,00	1 173,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			1 259,250
28	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm, Teu d-50*50	buc			800,25 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	28752741101505050	Teu otel d-50*50 mm	buc	1,0000	700,00	714,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			800,250
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm, Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm	buc			503,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000029	Robinet antiincendiar cu mufa si	buc	1,0000	450,00	468,00

1	2	3	4	5	6	7
		racord D50mm				
		Total	lei			1 007,500
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm,Cap mufa conexiune D50mm	buc			222,93 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015050	Головкамуфтовая д=50 мм (Cap mufa conexiune D50mm)	buc	1,0000	134,00	136,68
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			445,860
31	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm. Vana D=100mm	buc			1 595,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000031	Vana D=100 mm fonta	buc	1,0000	1 500,00	1 560,00
		Total	lei			1 595,750
32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm. Vana D=80 mm fonta	buc			1 280,63 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000032	Vana D=80 mm fonta	buc	1,0000	1 197,00	1 244,88
		Total	lei			1 280,630
33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm. Vana D=50 mm fonta	buc			902,07 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000033	Vana D=50 mm fonta	buc	1,0000	833,00	866,32
		Total	lei			902,070
34	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa libera D 110 mm	buc			286,05 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	287527442820034	Flansa libera D 110 mm	buc	1,0000	213,00	219,39
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,48
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,00	16,48
		Total	lei			1 716,324
35	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa libera D 90 mm	buc			278,84 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	287527442820035	Flansa libera D 90 mm	buc	1,0000	206,00	212,18
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,48
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,00	16,48
		Total	lei			1 115,372
36	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm, Flansa libera D 90 mm	buc			278,84 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	287527442820035	Flansa libera D 90 mm	buc	1,0000	206,00	212,18
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,48
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,00	16,48
		Total	lei			1 115,372
37	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teyii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 45*	buc			840,95 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	65,00	78,00
	252315671381137	Cot PE D110 45*	buc	1,0100	595,00	600,95
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	75,00	81,00
		Total	lei			1 681,900
38	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teyii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 90 45 gr.	buc			365,79 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381138	Cot PE, D 90 45 gr.	buc	1,0100	179,00	180,79

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	75,00	60,00
		Total	lei			731,580
39	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Cot PE, D 63 45 gr.	buc			224,82 52,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252315671381139	Cot PE, D 63 45 gr.	buc	1,0100	82,00	82,82
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	75,00	45,00
		Total	lei			449,640
40	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa D 110 mm	buc			341,00 78,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	65,00	78,00
	252315671381140	Capat flansa D 110 mm	buc	1,0100	100,00	101,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	75,00	81,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	75,00	81,00
		Total	lei			341,000
41	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa D 90 mm	buc			574,86 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381141	Capat flansa D 90 mm	buc	1,0100	386,00	389,86
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	75,00	60,00
		Total	lei			574,860
42	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Capat flansa D 63 mm	buc			182,40 52,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252315671381142	Capat flansa D 63 mm	buc	1,0100	40,00	40,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	75,00	45,00
		Total	lei			182,400
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm, Cot D 50 mm 45 gr	buc			99,51 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015043	Cot D 50 mm 45 gr	buc	1,0000	13,00	13,26
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			199,020
44	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm, Pilnie de varsare D50 mm	buc			167,85 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015044	Pilnie de varsare otel D50 mm	buc	1,0000	80,00	81,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			167,850
45	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm, Cot D 50 mm 90 gr	buc			190,29 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015045	Cot otel D 50 mm 90 gr	buc	1,0000	102,00	104,04
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			190,290
		2. Montarea castelului de apa				
46	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone	t			4 823,19 4 342,65
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	65,00	195,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100	65,00	3 757,65
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	65,00	390,00
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	4 550,00	22,58

1	2	3	4	5	6	7
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500	26,00	115,70
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,9000	32,00	28,80
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500	4,00	26,20
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500	1,00	6,55
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100	45,00	49,95
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1900	23,00	4,37
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	20,00	10,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200	3,10	15,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	10,00	2,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1500	21,00	3,15
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900	400,00	195,99
		Total	lei			22 355,490
		3. Costul utilajului				
47	M1A02E	Costul turnului complet asamblat, vopsit, V=50 m3 H=15 m	set			269 000,00
	0000000047	TURN BR 50 m3 H=15.0 m. vopsit	set	1,0000	269 000,00	269 000,00
		Total	lei			269 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06-20-A-1-SAC.TH-3-1-1
Sonda arteziana Nr. 399. TH+SAC

Valoarea de deviz 331 685,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Montarea retelelor				
1	AcA31C	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm , Оголовок герметизированный ОГ-51	buc	1,000	1 291,30 313,30	1 291,300 313,300
2	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm, Вантуз для выпуска и выпуска воздуха д=50	buc	1,000	2 938,17 57,85	2 938,170 57,850
3	IA18B	Armaturi fine - manometru-ОБМ1-100	buc	1,000	268,53 26,00	268,526 26,000
4	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi, Трехходовой кран 50 мм	buc	1,000	1 265,88 35,75	1 265,876 35,750
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка д-50 mm	buc	2,000	638,95 35,75	1 277,900 71,500
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка д-50 mm	buc	1,000	638,95 35,75	638,950 35,750
7		Труба водоподъемная д=60*5	m	164,800	280,00 0,00	46 144,000 0,000
8		Муфта соединительная д=60*5	buc	19,000	280,00 0,00	5 320,000 0,000
9	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica,	m	1,000	174,70	174,696

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 57 * 3.5 mm			32,50	32,500
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- mm, Головка соединительная муфтовая ГМ д=50	buc	1,000	1 283,75 35,75	1 283,750 35,750
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm, Тройник стальной д=57*57	buc	1,000	331,05 68,25	331,050 68,250
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	276,85 57,85	2 214,800 462,800
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 63 mm. Capat flansa D 63 mm	buc	1,000	404,60 52,00	404,600 52,000
14	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm	buc	1,000	154,41 37,70	154,410 37,700
15	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica	ora	72,000	1 005,00 325,00	72 360,000 23 400,000
		<i>Total</i>	lei			136 068,028
		Total Montarea retelelor Inclusiv salariu				136 068,028 24 629,150
		1.2. Constructia caminului				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,250	860,16 0,00	215,040 0,000
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,900	133,90 133,90	120,510 120,510
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30	m3	25,000	20,15 20,15	503,750 503,750

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
19	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	8,000	56,55 56,55	452,400 452,400
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,170	997,47 573,15	169,570 97,435
21	RpAcF37A	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	1,450	1 262,21 1 222,04	1 830,205 1 771,965
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 200mm	m3	1,420	446,04 64,36	633,380 91,390
23	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	6,030	227,47 130,00	1 371,654 783,900
24	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15	m3	0,900	1 918,72 256,75	1 726,850 231,075
25	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	3,620	1 919,32 256,75	6 947,955 929,435
26	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,900	1 931,56 574,60	3 669,958 1 091,740
27	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9	buc	1,000	1 050,00 0,00	1 050,000 0,000
28	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6	buc	2,000	1 050,00 0,00	2 100,000 0,000
29	AcE12A1	Inel de reazem KIQO-1	buc	1,000	180,00 0,00	180,000 0,000
30	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
31	AcE12A1	Capacul cu rama din fonta* L	buc	1,000	<u>1 125,00</u> 0,00	<u>1 125,000</u> 0,000
32	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	<u>16,25</u> 16,25	<u>97,500</u> 97,500
33		А/цементная труба д=100 L=600	buc	1,000	<u>120,00</u> 0,00	<u>120,000</u> 0,000
34		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2 CX	kg	34,600	<u>26,00</u> 0,00	<u>899,600</u> 0,000
35	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,035	<u>785,43</u> 404,86	<u>27,490</u> 14,170
36	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Сальник д=50	buc	1,000	<u>69,01</u> 32,50	<u>69,013</u> 32,500
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,140	<u>87,14</u> 45,50	<u>273,634</u> 142,870
38	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-3,140	<u>29,19</u> 15,61	<u>-91,667</u> -49,010
		Total	lei			25 141,842
		Total Constructia caminului Inclusiv salariu				25 141,842 6 311,630
		1.3. Ventilarea				
39	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,000	<u>32,50</u> 32,50	<u>32,500</u> 32,500
40	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,000	<u>40,09</u> 37,70	<u>40,086</u> 37,700
41	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul	m	2,000	<u>311,10</u> 84,50	<u>622,200</u> 169,000

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunii de 150 - 700 mm, Воздуховод из асбоцементной трубы d=200				
42	AcA32A	Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din fonta, la conductele din presiune, de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 150 mm, Муфта d=200	buc	1,000	251,53 26,65	251,532 26,650
43	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 630 mm	m2	0,720	635,56 526,50	457,601 379,080
44	VB28B	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR II, d=200	buc	1,000	827,76 598,00	827,756 598,000
45	VB08A	Sibar inclinat la 45, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/321), cu perimetrul 800 - 1600 mm, Заслонка	buc	1,000	418,90 223,60	418,902 223,600
46	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv, сетка 20*20	m2	0,050	127,16 67,60	6,358 3,380
47	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2	1,000	67,07 22,75	67,074 22,750
		<i>Total</i>	lei			2 724,009
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				2 724,009 1 492,660
		<i>Total</i>	lei			163 933,879
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			7 784,026
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			3 205,961
		<i>Total</i>				174 923,866
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			25 363,961
		<i>Total</i>				200 287,827
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			12 017,270
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				212 305,097 32 433,440
		2. Montarea utilajului				

1	2	3	4	5	6	7
48	07-04-030-07	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-10-235"	buc	1,000	19 461,00 8 125,00	19 461,000 8 125,000
49	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Станция управления насосом	buc	1,000	165,19 154,05	165,190 154,050
50	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	111,80 111,80	111,800 111,800
		<i>Total</i>	lei			19 737,990
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			2 013,804
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			0,164
		<i>Total</i>				21 751,958
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			6 377,046
		<i>Total</i>				28 129,004
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 687,740
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				29 816,744 8 390,850
		3. Utilaj				
51		Pompa FS-98 E 38 , H=207 m Q=7.01 m3/h P2=7,5 kW- 1 buc Panou XTREME1-T/15Hp (16-24A)- 1 buc, 11kW PIF - 1 buc	set	1,000	24 500,00 0,00	24 500,000 0,000
52		Contor de apa cu flansa D 50 mm	buc	1,000	6 583,00 0,00	6 583,000 0,000
53		Насос дренажный	set	1,000	3 200,00 0,00	3 200,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			34 283,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				34 283,000

		Total	lei	276 404,88
		TVA	20 %	55 280,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		331 685,86 40 824,31

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06-20-A-1-SAC.TH-3-1-1
Sonda arteziana Nr. 399. TH+SAC

Valoarea de deviz 331 685,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06-20-A-1-SAC.TH-3-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	127,370	65,00	8 279,050
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,640	65,00	41,600
3.	7123010010200	Betonist	h-om	16,046	65,00	1 042,990
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,052	65,00	3,380
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,653	65,00	42,445
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,975	65,00	713,375
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,256	65,00	81,640
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030	65,00	1,950
9.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,320	65,00	20,800
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,450	65,00	94,250
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	30,690	65,00	1 994,850
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,072	65,00	1 369,680
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,218	65,00	14,170
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,800	65,00	52,000
15.	8113020070100	Sondor	h-om	360,000	65,00	23 400,000
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,469	65,00	1 265,485
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,021	65,00	326,365
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,004	65,00	2 080,260
		Total manopera				40 824,31

Materiale:

1.	0000000007	Труба водоподъемная д=60*5	m	164,800	280,00	46 144,000
2.	0000000008	Муфта соединительная д=60*5	buc	19,000	280,00	5 320,000
3.	0000000034	Confectii metalice inglobate in beton	kg	34,600	26,00	899,600
4.	0000000036	Сальник д=50	buc	1,000	35,00	35,000
5.	0000000033	А/цементная труба д=100 L=600	buc	1,000	120,00	120,000
6.	000000100	Насос дренажный	set	1,000	3 200,00	3 200,000
7.	000000098	Pompa FS-98 E 38 , H=207 m Q=7.01 m3/h P2=7,5 kW- 1 buc Panou XTREME1-T/15Hp (16-24A)- 1 buc, 11kW PIF - 1 buc	set	1,000	24 500,00	24 500,000
8.	000000099	Contor de apa cu flansa D 50 mm	buc	1,000	6 583,00	6 583,000
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	32,00	3,200
10.	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,900
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,497	310,00	154,070
12.	14211022000684070	Pietris 40-70	m3	1,633	310,00	506,230
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,089	350,00	31,150
14.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,002	350,00	0,700
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	10,00	0,300
16.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	21,00	0,252
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,018	4 550,00	81,900
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,096	4 550,00	436,800
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006	4 550,00	27,300
20.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,008	1 100,00	8,800

21.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,403	250,00	100,750
22.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,142	18,00	20,556
23.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,046	36,00	1,656
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,020	36,00	0,720
25.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,178	28,00	4,984
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,508	21,00	10,668
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,500	23,00	34,500
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,280	45,00	12,600
29.	243011610329445	Vopsea de orice culoare	kg	0,153	45,00	6,885
30.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,050	32,00	65,600
31.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	2,101	32,00	67,232
32.	25212167010009	Teava din otel 57 * 3.5 mm	m	1,060	120,00	127,200
33.	252130573400741	Воздуховод из асбоцементной трубы д=200	m	2,060	220,00	453,200
34.	252315671381113	Capat flansa D 63 mm	buc	1,010	260,00	262,600
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,040	7,50	7,800
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,428	1,90	0,813
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,668	1,90	52,569
38.	2661126433091129	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,000	180,00	180,000
39.	2661126433201230	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1	buc	1,000	1 650,00	1 650,000
40.	2661126433202128	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6	buc	2,000	1 050,00	2 100,000
41.	2661126433202227	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9	buc	1,000	1 050,00	1 050,000
42.	2663102100001125	Beton B12.5	m3	3,766	1 550,00	5 837,300
43.	266310210000115	Beton B15	m3	0,936	1 550,00	1 450,800
44.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,545	1 550,00	844,750
45.	2664102101126	Var	kg	0,282	25,00	7,050
46.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,165	1 100,00	181,500
47.	266410210201038	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) nu se foloseste	m3	0,069	0,00	0,000
48.	266512270160042	Mufa de azbociment d=200 mm	buc	1,051	150,00	157,650
49.	271040360247044	Tabla u zincata	kg	12,484	26,00	324,584
50.	271040364200043	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,800	26,00	72,800
51.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,573	26,00	14,898
52.	2710403700132	Banda din otel laminata la cald 2 x 40 mm	kg	0,286	26,00	7,436
53.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,160	16,00	2,560
54.	2710603417424	Otel rotund calibrat D = 10,5 mm	kg	0,442	16,00	7,072
55.	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,530	16,00	8,480
56.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,603	22,00	13,266
57.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,732	22,00	16,104
58.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,019	22,00	0,418
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,724	26,00	18,824
60.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,136	45,00	6,120
61.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,240	1,00	8,240
62.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,000	12,00	48,000
63.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,005	0,30	0,302
64.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,040	1,00	2,040
65.	287411730000010	Головка соединительная муфтовая ГМ д=50	buc	1,040	1 200,00	1 248,000
66.	28741173000005	Задвижка д-50 mm	buc	3,120	580,00	1 809,600
67.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,173	26,00	4,498
68.	28752741101002	Вантуз для впуска и выпуска воздуха д=50	buc	1,000	2 800,00	2 800,000
69.	287527411015011	Тройник стальной д=57*57	buc	1,020	240,00	244,800
70.	287527420000131	Capacul cu rama din fonta* L	buc	1,000	1 125,00	1 125,000
71.	287527440010001	Оголовок герметизированный ОГ-51	buc	1,050	800,00	840,000
72.	287527440010012	Flansa din otel pentru sudura д=50 мм	buc	8,400	180,00	1 512,000
73.	287527442820014	Flansa libera D50 mm	buc	1,030	73,00	75,190
74.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,302	32,00	9,664
75.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,144	6,00	0,864
76.	29131345010904	Трехходовой кран 50 мм	buc	1,000	1 230,00	1 230,000
77.	332050000000003	Манометр пружинного типа ОБМ1-100	buc	1,010	240,00	242,400

78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024	16,00	0,384
		Total materiale de construcții				114 436,13

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	28,340	400,00	11 336,000
2.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	32,00	7,040
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,596	60,00	35,760
4.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,362	2,10	0,760
5.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	72,000	30,00	2 160,000
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	45,00	0,675
7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	75,00	45,000
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,075	45,00	3,375
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,512	420,00	215,040
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,081	410,00	33,210
11.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	72,000	650,00	46 800,000
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,712	65,00	176,280
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,257	65,00	16,705
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,039	60,00	2,340
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,603	45,00	72,135
16.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,150	74,00	11,100
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,479	120,00	57,480
18.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,330	75,00	399,750
19.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,600	75,00	45,000
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,192	400,00	1 276,800
		Total utilaje de construcții				62 694,46

Total	lei	276 404,88
TVA	20 %	55 280,98

Total deviz:

331 685,86

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Montarea rețelilor				
1	AcA31C	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm , Оголовок герметизированный ОГ-51	buc			1 291,30 313,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,8200	65,00	313,30
	287527440010001	Оголовок герметизированный ОГ-51	buc	1,0000	800,00	840,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,8400	75,00	138,00
		Total	lei			1 291,300
2	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm, Вантуз для впуска и выпуска воздуха д=50	buc			2 938,17 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	28752741101002	Вантуз для впуска и выпуска воздуха д=50	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	32,32
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	12,00	48,00
		Total	lei			2 938,170
3	IA18B	Armaturi fine - manometru-ОБМ1-100	buc			268,53 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	332050000000003	Манометр пружинного типа ОБМ1-100	buc	1,0100	240,00	242,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,00	0,13
		Total	lei			268,526
4	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi, Трехходовой кран 50 мм	buc			1 265,88 35,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	65,00	35,75
	29131345010904	Трехходовой кран 50 мм	buc	1,0000	1 230,00	1 230,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,00	0,13
		Total	lei			1 265,876
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка д-50 mm	buc			638,95 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741173000005	Задвижка д-50 mm	buc	1,0000	580,00	603,20
		Total	lei			1 277,900
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка д-50 mm	buc			638,95 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741173000005	Задвижка д-50 mm	buc	1,0000	580,00	603,20
		Total	lei			638,950
7		Труба водоподъемная д=60*5	m			280,00 0,00
	0000000007	Труба водоподъемная д=60*5	m	1,0000	280,00	280,00
		Total	lei			46 144,000
8		Муфта соединительная д=60*5	buc			280,00 0,00
	0000000008	Муфта соединительная д=60*5	buc	1,0000	280,00	280,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			5 320,000
9	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 * 3.5 mm	m			174,70 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	25212167010009	Teava din otel 57 * 3.5 mm	m	1,0100	120,00	127,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	21,00	1,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	23,00	4,83
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,12
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	28,00	2,07
		Total	lei			174,696
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- mm, Головка соединительная муфтовая ГМ д=50	buc			1 283,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000010	Головка соединительная муфтовая ГМ д=50	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
		Total	lei			1 283,750
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm, Тройник стальной д=57*57	buc			331,05 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015011	Тройник стальной д=57*57	buc	1,0000	240,00	244,80
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			331,050
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc			276,85 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527440010012	Flansa din otel pentru sudura д=50 мм	buc	1,0000	180,00	189,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	75,00	30,00
		Total	lei			2 214,800
13	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Capat flansa D 63 mm	buc			404,60 52,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252315671381113	Capat flansa D 63 mm	buc	1,0100	260,00	262,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	75,00	45,00
		Total	lei			404,600
14	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm	buc			154,41 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	287527442820014	Flansa libera D50 mm	buc	1,0000	73,00	75,19
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	33,28
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,00	8,24
		Total	lei			154,410
15	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica	ora			1 005,00 325,00
	8113020070100	Sondor	h-om	5,0000	65,00	325,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	1,0000	650,00	650,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			72 360,000
		1.2. Constructia caminului				
16	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			860,16 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	860,16
		Total	lei			215,040
17	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			120,510
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		Total	lei			503,750
19	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			56,55 56,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	65,00	56,55
		Total	lei			452,400
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			997,47 573,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,15
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,32
		Total	lei			169,570
21	RpAcF37A	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			1 262,21 1 222,04
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4500	65,00	29,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,3500	65,00	1 192,77
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3300	120,00	39,64
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	2,10	0,52
		Total	lei			1 830,205
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 200mm	m3			446,04 64,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,36
	14211022000684070	Pietris 40-70	m3	1,1500	310,00	356,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,18
		Total	lei			633,380
23	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru tumarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			227,47 130,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	65,00	118,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	26,00	3,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 550,00	13,58
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 550,00	72,44
		Total	lei			1 371,654
24	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15	m3			1 918,72 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000115	Beton B15	m3	1,0250	1 550,00	1 612,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	65,00	3,68
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	410,00	7,29
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			1 726,850
25	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1 919,32 256,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2663102100001125	Beton B12.5	m3	1,0250	1 550,00	1 612,51
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	65,00	3,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	410,00	7,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			6 947,955
26	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara	m3			1 931,56 574,60

1	2	3	4	5	6	7
		apa subterana				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	65,00	390,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	65,00	184,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 550,00	444,61
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	250,00	53,03
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 100,00	95,53
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	310,00	81,09
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	26,00	2,37
	2664102101126	Var	kg	0,1470	25,00	3,71
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	1 100,00	4,63
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	400,00	672,00
		Total	lei			3 669,958
27	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9	buc			1 050,00
						0,00
	2661126433202227	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			1 050,000
28	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6	buc			1 050,00
						0,00
	2661126433202128	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			2 100,000
29	AcE12A1	Inel de reazem KIIQ-1	buc			180,00
						0,00
	2661126433091129	Inel de reazem KIIQ-1	buc	1,0000	180,00	180,00
		Total	lei			180,000
30	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-20-1	buc			1 650,00
						0,00
	2661126433201230	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-20-1	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		Total	lei			1 650,000
31	AcE12A1	Capacul cu rama din fonta* L	buc			1 125,00
						0,00
	287527420000131	Capacul cu rama din fonta* L	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
		Total	lei			1 125,000
32	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,25
						16,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,00	14,30
		Total	lei			97,500
33		A/цементная труба д=100 L=600	buc			120,00
						0,00
	000000033	A/цементная труба д=100 L=600	buc	1,0000	120,00	120,00
		Total	lei			120,000
34		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2 CX	kg			26,00
						0,00
	0000000034	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
		Total	lei			899,600
35	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			785,43
						404,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,86
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	360,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	36,00	20,57
		Total	lei			27,490
36	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Сальник д=50	buc			69,01
						32,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,90	0,81
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,70
	0000000036	Сальник д=50	buc	1,0000	35,00	35,00
		Total	lei			69,013
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar	m2			87,14

1	2	3	4	5	6	7
		din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	266410210201038	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) nu se foloseste	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,90	24,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,73
		Total	lei			273,634
38	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			29,19 15,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,61
	266410210201038	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) nu se foloseste	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,90	8,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,17
		Total	lei			-91,667
		1.3. Ventilarea				
39	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			32,50 32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	65,00	30,55
		Total	lei			32,500
40	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			40,09 37,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	65,00	27,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,90	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	60,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			40,086
41	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, Воздуховод из асбоциментной трубы d=200	m			311,10 84,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	65,00	84,50
	252130573400741	Воздуховод из асбоциментной трубы d=200	m	1,0100	220,00	226,60
		Total	lei			622,200
42	AcA32A	Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din fonta, la conductele din presiune, de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 150 mm, Муфта d=200	buc			251,53 26,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4100	65,00	26,65
	266512270160042	Mufa de azbociment d=200 mm	buc	1,0300	150,00	157,65
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	2,0600	32,00	67,23
		Total	lei			251,532
43	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 630 mm	m2			635,56 526,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	6,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	21,00	0,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364200043	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,8888	26,00	101,11
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0700	75,00	5,21
		Total	lei			457,601
44	VB28B	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR II, d=200	buc			827,76 598,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,2000	65,00	598,00
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	26,00	14,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,00	3,93

1	2	3	4	5	6	7
	2710603417424	Otel rotund calibat D = 10,5 mm	kg	0,4400	16,00	7,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	21,00	0,94
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,00	6,64
	271040360247044	Tabla u zincata	kg	7,49999	26,00	195,96
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
		Total	lei			827,756
45	VB08A	Sibar inclinat la 45, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/321), cu perimetrul 800 - 1600 mm, Заслонка	buc			418,90 223,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2710403700132	Banda din otel laminata la cald 2 x 40 mm	kg	0,2800	26,00	7,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0900	23,00	25,58
	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,5200	16,00	8,48
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3400	21,00	7,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	8,98
	271040360247044	Tabla u zincata	kg	4,8499	26,00	128,62
	243011610329445	Vopsea de orice culoare	kg	0,1500	45,00	6,88
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	1,00	2,04
		Total	lei			418,902
46	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv, сетка 20*20	m2			127,16 67,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	65,00	67,60
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	22,00	8,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	16,00	51,20
		Total	lei			6,358
47	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2			67,07 22,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	65,00	1,95
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3200	65,00	20,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	28,00	2,91
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0400	7,50	7,80
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	36,00	1,66
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,1420	18,00	20,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1500	74,00	11,10
		Total	lei			67,074
		2. Montarea utilajului				
48	07-04-030-07	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦБ6-10-235"	buc			19 461,00 8 125,00
	1	Muncitor	h-om	125,0000	65,00	8 125,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	28,3400	400,00	11 336,00
		Total	lei			19 461,000
49	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Станция управления насосом	buc			165,19 154,05
	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,00	154,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	32,00	7,04
		Total	lei			165,190
50	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm	buc			111,80 111,80
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7200	65,00	111,80
		Total	lei			111,800
		3. Utilaj				
51		Pompa FS-98 E 38 , H=207 m Q=7.01 m3/h P2=7,5 kW- 1 buc Panou XTREME1-T/15Hp (16-24A)- 1 buc, 11kW PIF - 1 buc	set			24 500,00 0,00
	00000098	Pompa FS-98 E 38 , H=207 m Q=7.01 m3/h P2=7,5 kW- 1 buc Panou XTREME1-T/15Hp (16-24A)- 1 buc, 11kW PIF - 1 buc	set	1,0000	24 500,00	24 500,00
		Total	lei			24 500,000
52		Contor de apa cu flansa D 50 mm	buc			6 583,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	00000099	Contor de apa cu flansa D 50 mm	buc	1,0000	6 583,00	6 583,00
		Total	lei			6 583,000
53		Насос дренажный	set			3 200,00
						0,00
	000000100	Насос дренажный	set	1,0000	3 200,00	3 200,00
		Total	lei			3 200,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare
a apei la sondele arteziene din s. Fundurii
Vechi, raionul Glodeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 06-20-A-2-TH-3-2-1
Statia de dezinfectare poz.3. Tehnologia

Valoarea de deviz 20 336,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistema A1				
1	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.Capat flansa D 90mm	buc	2,000	255,70 65,00	511,400 130,000
2	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d90 mm	buc	2,000	308,70 37,70	617,390 75,400
3	IC06A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57 x 3,0 mm	m	12,000	146,11 32,50	1 753,320 390,000
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm,Cot d 57 mm 90 gr	buc	5,000	1 301,85 68,25	6 509,250 341,250
5	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	2,000	40,95 14,95	81,900 29,900
		<i>Total</i>	lei			9 473,260
		Total Sistema A1 Inclusiv salariu				9 473,260 966,550
		1.2. Sistema C1				
6	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm	buc	1,000	68,95 20,80	68,950 20,800
7	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	2,000	154,77 68,25	309,550 136,500

1	2	3	4	5	6	7
8	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie egala 45* D 110 mm	buc	4,000	93,45 20,80	373,800 83,200
9	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP 45* D50 mm	buc	2,000	192,19 14,30	384,380 28,600
10	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP 45* D110 mm	buc	4,000	147,77 18,20	591,100 72,800
11	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000	185,84 20,80	1 858,450 208,000
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	2,000	40,95 14,95	81,900 29,900
		<i>Total</i>	lei			3 668,130
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				3 668,130 579,800
		<i>Total</i>	lei			13 141,390
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 141,390 1 546,350

		Total	lei	13 141,39
		Asigurari sociale	24 %	371,12
		Transportarea materialelor	4 %	450,65
		Total		13 963,16
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 024,66
		Total		15 987,82
		Beneficiu de deviz	6 %	959,27
		Total		16 947,09
		TVA	20 %	3 389,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		20 336,51 1 546,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 06-20-A-2-TH-3-2-1
Statia de dezinfectare poz.3. Tehnologia**

Valoarea de deviz 20 336,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 06-20-A-2-TH-3-2-1:						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,460	65,00	549,900
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,920	65,00	449,800
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,410	65,00	416,650
4.	7212030022700	Sudor	h-om	2,000	65,00	130,000
Total manopera						1 546,35

Materiale:

1.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,102	52,00	5,304
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,384	20,00	7,680
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,480	23,00	11,040
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,200	23,00	27,600
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,660	65,00	42,900
6.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,081	10,00	20,810
7.	25212167010004	Teava din otel 57 x 3,0 mm	m	12,180	108,00	1 315,440
8.	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	10,300	159,00	1 637,700
9.	252315671381190	Capat flansa D 90mm	buc	2,020	70,00	141,400
10.	25231567210156	Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm	buc	1,000	43,00	43,000
11.	25231567210158	Ramificatie egala 45* D 110 mm	buc	4,000	67,50	270,000
12.	252315672103710	Cot PP 45* D110 mm	buc	4,000	127,00	508,000
13.	25231567210379	Cot PP 45* D50 mm	buc	2,000	177,00	354,000
14.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,245	1,90	0,466
15.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	4,000	26,00	104,000
16.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,060	22,00	1,320
17.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,360	22,00	7,920
18.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	16,480	2,00	32,960
19.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100 mm	buc	2,040	82,00	167,280
20.	28752741101504	Cot d 57 mm 90 gr	buc	5,100	1 192,00	6 079,200
21.	28752744282002	Flansa rotunda libera d90 mm	buc	2,060	237,00	488,220
Total materiale de constructii						11 266,24

Utilaje de constructii:

1.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,600	75,00	120,000
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,200	74,00	88,800
3.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,600	75,00	120,000
Total utilaje de constructii						328,80

Total	lei	13 141,39
Asigurari sociale	24 %	371,12
Transportarea materialelor	4 %	450,65
Total		13 963,16
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 024,66

Total		15 987,82
Beneficiu de deviz	6 %	959,27
Total		16 947,09
TVA	20 %	3 389,42

Total deviz: **20 336,51**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistema A1				
1	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.Capat flansa D 90mm	buc			255,70 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381190	Capat flansa D 90mm	buc	1,0100	70,00	70,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	75,00	60,00
		Total	lei			511,400
2	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d90 mm	buc			308,70 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	28752744282002	Flansa rotunda libera d90 mm	buc	1,0000	237,00	244,11
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,40
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,00	16,48
		Total	lei			617,390
3	IC06A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57 x 3,0 mm	m			146,11 32,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,50
	25212167010004	Teava din otel 57 x 3,0 mm	m	1,0150	108,00	109,62
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	23,00	0,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1000	23,00	2,30
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
		Total	lei			1 753,320
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm,Cot d 57 mm 90 gr	buc			1 301,85 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	28752741101504	Cot d 57 mm 90 gr	buc	1,0000	1 192,00	1 215,84
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	74,00	17,76
		Total	lei			6 509,250
5	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			40,95 14,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,00	26,00
		Total	lei			81,900
		1.2. Sistema C1				
6	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm	buc			68,95 20,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	65,00	20,80
	25231567210156	Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm	buc	1,0000	43,00	43,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	65,00	4,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	20,00	0,60
		Total	lei			68,950
7	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu,	buc			154,77

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 100 mm				68,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100 mm	buc	1,0000	82,00	83,64
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,90	0,23
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	52,00	2,65
		<i>Total</i>	lei			309,550
8	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie egala 45* D 110 mm	buc			93,45 20,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	65,00	20,80
	25231567210158	Ramificatie egala 45* D 110 mm	buc	1,0000	67,50	67,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	65,00	4,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			373,800
9	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP 45* D50 mm	buc			192,19 14,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	65,00	14,30
	25231567210379	Cot PP 45* D50 mm	buc	1,0000	177,00	177,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	65,00	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			384,380
10	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP 45* D110 mm	buc			147,77 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	65,00	18,20
	252315672103710	Cot PP 45* D110 mm	buc	1,0000	127,00	127,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	65,00	2,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			591,100
11	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			185,84 20,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	65,00	20,80
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	159,00	163,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	65,00	0,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 858,450
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			40,95 14,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			81,900

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06-20-A-2-SAC-3-2-2
Statia de dezinfectare poz.2 Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 59 891,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma din beton armat 1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,300	861,00 0,00	258,300 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	133,90 133,90	133,900 133,900
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,300	446,90 0,00	134,070 0,000
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,250	2 002,56 0,00	500,640 0,000
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (transportarea argila)	t	47,500	37,10 0,00	1 762,250 0,000
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	0,250	4 119,32 12,48	1 029,830 3,120
		<i>Total</i>	lei			3 818,990
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				3 818,990 137,020
		1.2. Lucrari de constructie				
7	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton	m3	3,100	1 367,19 334,75	4 238,290 1 037,725

1	2	3	4	5	6	7
		simpļu klasa B3.5 t=0.2				
8	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,000	119,34 61,75	716,010 370,500
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D6 A1	kg	13,000	22,06 5,14	286,715 66,755
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D12mm AIII	kg	251,800	21,01 4,09	5 291,551 1 031,095
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu klasa B15	m3	5,600	2 003,43 250,25	11 219,188 1 401,400
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	14,000	87,19 45,50	1 220,660 637,000
13	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-14,000	29,20 15,60	-408,786 -218,400
14	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 6 mm	buc	1,000	591,11 61,75	591,112 61,750
15	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325*7 mm	buc	2,000	1 084,59 84,50	2 169,185 169,000
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,725	479,15 64,35	2 264,002 304,070
17	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	31,500	232,49 9,75	7 323,473 307,125

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			34 911,400
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				34 911,400 5 168,020
		<i>Total</i>	lei			38 730,390
		Total Platforma din beton armat Inclusiv salariu				38 730,390 5 305,040

		Total	lei	38 730,42
		Asigurari sociale	24 %	1 273,21
		Transportarea materialelor	4 %	1 118,42
		Total		41 122,05
		Cheltuieli de regie	14,5 %	5 962,70
		Total		47 084,75
		Beneficiu de deviz	6 %	2 825,08
		Total		49 909,83
		TVA	20 %	9 981,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		59 891,80
				5 305,06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06-20-A-2-SAC-3-2-2
Statia de dezinfectare poz.2 Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 59 891,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06-20-A-2-SAC-3-2-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	34,045	65,00	2 212,925
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,831	65,00	1 029,015
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,500	65,00	292,500
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,725	65,00	307,125
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,600	65,00	364,000
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,550	65,00	230,750
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,738	65,00	437,970
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,627	65,00	430,755
		Total manopera				5 305,06

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,701	1 800,00	6 661,800
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,118	1 500,00	177,000
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,434	310,00	1 684,540
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	2,281	310,00	707,110
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,392	350,00	137,200
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,473	350,00	865,550
7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,014	350,00	4,900
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,009	4 550,00	40,950
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	4 550,00	27,300
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006	4 550,00	27,300
11.	2010237318750	Distantieri	buc	39,720	2,00	79,440
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,600	250,00	150,000
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,720	36,00	25,920
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,020	23,00	23,460
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,452	23,00	10,396
16.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,310	47,00	14,570
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,354	1,90	4,473
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	710,195	1,90	1 349,370
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	7 000,00	7,000
20.	266310210000015	Beton B15	m3	5,826	1 550,00	9 030,300
21.	27106021000008	Otel beton OB 37 D8 mm A1	kg	13,325	16,00	213,200
22.	271060220000010	Otel beton OB 37 D10 mm AIII	kg	258,095	16,00	4 129,520
23.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,433	16,00	6,928
24.	272210331000014	Teava instalatie 273 x 6 mm	m	0,500	1 027,00	513,500
25.	272210331000015	Teava instalatie 325*7 mm	m	1,200	1 626,00	1 951,200
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,300	22,00	6,600
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,648	22,00	58,256
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	26,00	3,900
29.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,800	4,00	7,200
30.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,800	2,00	3,600
31.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,030	2,00	0,060

32.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,180	26,00	4,680
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,502	16,00	24,032
34.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	16,00	0,048
35.	4100126202818	Apa	m3	0,572	16,00	9,152
Total materiale de construcții						27 960,46

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,984	120,00	238,080
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,992	30,00	29,760
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,336	45,00	15,120
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,449	380,00	170,620
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,615	420,00	258,300
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,192	420,00	500,640
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,322	410,00	132,020
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,327	410,00	134,070
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,220	65,00	339,300
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,007	65,00	65,455
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,126	65,00	8,190
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,295	400,00	918,000
13.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,605	450,00	272,250
14.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,620	450,00	279,000
15.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,610	280,00	170,800
16.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,028	280,00	7,840
17.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,510	320,00	163,200
18.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,035	350,00	1 762,250
Total utilaje de construcții						5 464,90

Total	lei	38 730,42
Asigurari sociale	24 %	1 273,21
Transportarea materialelor	4 %	1 118,42
Total		41 122,05
Cheltuieli de regie	14,5 %	5 962,70
Total		47 084,75
Beneficiu de deviz	6 %	2 825,08
Total		49 909,83
TVA	20 %	9 981,97

Total deviz:

59 891,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma din beton armat				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		<i>Total</i>	lei			258,300
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Total</i>	lei			133,900
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			446,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	410,00	446,90
		<i>Total</i>	lei			134,070
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 002,56 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 002,56
		<i>Total</i>	lei			500,640
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (transportarea argila)	t			37,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		<i>Total</i>	lei			1 762,250
6	TsD32A	Executarea pemelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			4 119,32 12,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	65,00	12,48
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	16,00	6,40
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	280,00	31,36
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	280,00	683,20
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	320,00	652,80
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	450,00	1 089,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	450,00	1 116,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	410,00	528,08
		<i>Total</i>	lei			1 029,830
		1.2. Lucrari de constructie				
7	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3.5 t=0.2	m3			1 367,19 334,75
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	65,00	308,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,90	360,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	350,00	279,21
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	228,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	16,00	4,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,11
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			4 238,290
8	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			119,34 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 550,00	6,82
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		Total	lei			716,010
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D6 A1	kg			22,06 5,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	27106021000008	Otel beton OB 37 D8 mm A1	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			286,715
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D12mm AIII	kg			21,01 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060220000010	Otel beton OB 37 D10 mm AIII	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			5 291,551
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			2 003,43 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 550,00	1 612,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,00	1,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			11 219,188
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			87,19 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,90	24,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Total	lei			1 220,660
13	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			29,20 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,90	8,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
		Total	lei			-408,786
14	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de	buc			591,11

1	2	3	4	5	6	7
		protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 6 mm				61,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	65,00	61,75
	272210331000014	Teava instalatie 273 x 6 mm	m	0,5000	1 027,00	513,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	23,00	6,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	23,00	3,04
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	47,00	3,29
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,90	1,22
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	350,00	1,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	16,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	7 000,00	0,00
		Total	lei			591,112
15	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325*7 mm	buc			1 084,59
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	65,00	84,50
	272210331000015	Teava instalatie 325*7 mm	m	0,6000	1 626,00	975,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	23,00	8,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	23,00	3,68
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	47,00	5,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,90	1,63
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	350,00	1,75
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	16,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	7 000,00	3,50
		Total	lei			2 169,185
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			479,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm	m3	1,1500	310,00	356,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,39
		Total	lei			2 264,002
17	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			232,49
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	9,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 800,00	211,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 500,00	5,62
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	380,00	5,42
		Total	lei			7 323,473

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06-20-A-2 TH-3-2-3

Statia de dezinfectare poz.3-Utilaj

Valoarea de deviz 181 552,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. HALA TEHNOLOGICA				
1		Container monobloc ISO/3000*2400*2500 set 1: Sistem iluminare set 1: Sistem incalzire set 1: Sistem ventilare set 1: Panou electric set 1: Ghiuveta sanitara set 1: Sistem alarma set 1:	buc	1,000	80 000,00 0,00	80 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			80 000,000
		Total HALA TEHNOLOGICA Inklusiv salariu				80 000,000
		2. SISTEM PREFILTRARE				
2		Filtru sedimentar lavabil cu sita inox -buc 1: Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant Cintropur NW-25 - buc 2	buc	1,000	8 500,00 0,00	8 500,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			8 500,000
		Total SISTEM PREFILTRARE Inklusiv salariu				8 500,000
		3. SISTEM DEZINFECTARE APA				
3		Pompa de dozare - unit 2 (1L+1R); Rezervor de hipoclorit, 100L - unit 2; Supapa pentru picior - unit 2; Sonda de nivel - unit 2; Robinet/Reductor de presiune - unit 2; Supapa de injectie - unit 1; Celula de masurare a analizatorului de clor - unit 1; Contor/Debitmetru apa cu impulsuri unit1; Pompa de prelevare probe - unit 1; Controler pentru dozare automata de hipoclorit - unit 1	buc	1,000	50 000,00 0,00	50 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			50 000,000
		Total SISTEM DEZINFECTARE APA Inklusiv salariu				50 000,000
		4. CONSUMABILE/SERVICII				
4		Kit tubulatura apeduct/canalizare, etc. -set 1; Kit electrotehnice, masupa/control, etc. - set 1; Reagenti chimici/Consumabile - set 1; Servicii livrare/montare/punere in functie - set 1	buc	1,000	11 000,00 0,00	11 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			11 000,000
		Total CONSUMABILE/SERVICII Inklusiv salariu				11 000,000
		<i>Total</i>	lei			149 500,00
		Cheltuieli de depozitare	1,2 %			1 794,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total				151 294,00
		TVA	20 %			30 258,80
		Total deviz:				181 552,80
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06-20-A-2 TH-3-2-3
Statia de dezinfectare poz.3-Utilaj

Valoarea de deviz 181 552,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06-20-A-2 TH-3-2-3:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	00000003	Pompa de dozare - unit 2 (1L+1R); Rezervor de hipoclorit, 100L - unit 2; Supapa pentru picior - unit 2; Sonda de nivel - unit 2; Robinet/Reductor de presiune - unit 2; Supapa de injectie - unit 1; Celula de masurare a analizatorului de clor - unit 1; Contor/Debitmetru apa cu impulsuri unit 1; Pompa de prelevare probe - unit 1; Controler pentru dozare automata de hipoclorit - unit 1	buc	1,000	50 000,00	50 000,000
2.	00000002	Filtru sedimentar lavabil cu sita inox - buc 1; Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant Cintropur NW-25 - buc 2	buc	1,000	8 500,00	8 500,000
3.	00000004	Kit tubulatura apeduct/canalizare, etc. - set 1; Kit electrotehnice, masupa/control, etc. - set 1; Reagenti chimici/Consumabile - set 1; Servicii livrare/montare/punere in functie - set 1	buc	1,000	11 000,00	11 000,000
4.	00000001	Container monobloc ISO/3000*2400*2500 set 1: Sistem iluminare set 1: Sistem incalzire set 1: Sistem ventilare set 1: Panou electric set 1: Ghiuveta sanitara set 1: Sistem alarma set 1:	buc	1,000	80 000,00	80 000,000
		Total materiale de construcții				149 500,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	149 500,00
Cheltuieli de depozitare	1,2 %	1 794,00
Total		151 294,00
TVA	20 %	30 258,80

Total deviz: 181 552,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. HALA TEHNOLOGICA				
1		Container monobloc ISO/3000*2400*2500 set 1: Sistem iluminare set 1: Sistem incalzire set 1: Sistem ventilare set 1: Panou electric set 1: Ghiuveta sanitara set 1: Sistem alarma set 1:	buc			80 000,00 0,00
	0000001	Container monobloc ISO/3000*2400*2500 set 1: Sistem iluminare set 1: Sistem incalzire set 1: Sistem ventilare set 1: Panou electric set 1: Ghiuveta sanitara set 1: Sistem alarma set 1:	buc	1,0000	80 000,00	80 000,00
		<i>Total</i>	lei			80 000,000
		2. SISTEM PREFILTRARE				
2		Filtru sedimentar lavabil cu sita inox -buc 1: Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant Cintropur NW-25 - buc 2	buc			8 500,00 0,00
	00000002	Filtru sedimentar lavabil cu sita inox - buc 1: Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant Cintropur NW-25 - buc 2	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00
		<i>Total</i>	lei			8 500,000
		3. SISTEM DEZINFECTARE APA				
3		Pompa de dozare - unit 2 (1L+1R); Rezervor de hipoclorit, 100L - unit 2; Supapa pentru picior - unit 2; Sonda de nivel - unit 2; Robinet/Reductor de presiune - unit 2; Supapa de injectie - unit 1; Celula de masurare a analizatorului de clor - unit 1; Contor/Debitmetru apa cu impulsuri unit1; Pompa de prelevare probe - unit 1; Controler pentru dozare automata de hipoclorit - unit 1	buc			50 000,00 0,00
	000000003	Pompa de dozare - unit 2 (1L+1R); Rezervor de hipoclorit, 100L - unit 2; Supapa pentru picior - unit 2; Sonda de nivel - unit 2; Robinet/Reductor de presiune - unit 2; Supapa de injectie - unit 1; Celula de masurare a analizatorului de clor - unit 1; Contor/Debitmetru apa cu impulsuri unit 1; Pompa de prelevare probe - unit 1; Controler pentru dozare automata de hipoclorit - unit 1	buc	1,0000	50 000,00	50 000,00
		<i>Total</i>	lei			50 000,000
		4. CONSUMABILE/SERVICII				
4		Kit tubulatura apeduct/canalizare, etc. -set 1; Kit electrotehnice, masupa/control, etc. - set 1; Reagenti chimici/Consumabile - set 1; Servicii livrare/montare/punere in functie - set 1	buc			11 000,00 0,00
	00000004	Kit tubulatura apeduct/canalizare, etc. - set 1; Kit electrotehnice, masupa/control, etc. - set 1; Reagenti chimici/Consumabile - set 1; Servicii livrare/montare/punere in functie - set 1	buc	1,0000	11 000,00	11 000,00
		<i>Total</i>	lei			11 000,000

APROBAT:**Intocmit****Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06-20-A-4-SAC 3-3

Hazna poz. 4. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 40 737,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,740	861,00 0,00	637,140 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	133,90 133,90	133,900 133,900
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,500	20,15 20,15	392,925 392,925
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	19,500	58,15 56,55	1 133,925 1 102,725
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,460	446,54 0,00	205,410 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,460	1 040,78 573,27	478,760 263,705
7	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,060	2 128,08 443,08	127,685 26,585

1	2	3	4	5	6	7
8	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,600	1 538,38 542,75	923,027 325,650
9	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	22,100	82,39 5,20	1 820,782 114,920
10	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B	m2	20,100	201,20 135,20	4 044,120 2 717,520
11	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,930	2 018,84 523,90	5 915,197 1 535,040
12	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel prefabricat pt. camine KII-20-9	buc	3,000	1 050,00 0,00	3 150,000 0,000
13	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KII-20	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,000 0,000
14	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KIII-20-1	buc	1,000	1 550,00 0,00	1 550,000 0,000
15	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc	1,000	300,00 0,00	300,000 0,000
16	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Capacul cu rama din fonta* L	buc	1,000	1 125,00 0,00	1 125,000 0,000
17		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	44,000	26,00 0,00	1 144,000 0,000
18	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,044	785,23 404,77	34,550 17,810
19	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la	buc	1,000	180,61 61,75	180,612 61,750

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,540	479,22 64,40	258,779 34,775
21	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,400	1 539,21 542,75	615,683 217,100
		<i>Total</i>	lei			25 671,495
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				25 671,495 6 944,405

		Total	lei	25 671,52
		Asigurari sociale	24 %	1 666,66
		Transportarea materialelor	4 %	632,69
		Total		27 970,87
		Cheltuieli de regie	14,5 %	4 055,78
		Total		32 026,65
		Beneficiu de deviz	6 %	1 921,60
		Total		33 948,25
		TVA	20 %	6 789,65
		Total deviz: Inclusiv salariu		40 737,90 6 944,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 06-20-A-4-SAC 3-3
Hazna poz. 4. Lucrari de constructie**

Valoarea de deviz 40 737,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 06-20-A-4-SAC 3-3:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,700	65,00	500,500
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	35,214	65,00	2 288,910
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,950	65,00	61,750
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,525	65,00	1 074,125
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,274	65,00	17,810
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,071	65,00	1 954,615
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	65,00	42,250
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,453	65,00	1 004,445
Total manopera						6 944,43

Materiale:

1.	00000000017	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	44,000	26,00	1 144,000
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,927	310,00	287,370
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,732	310,00	226,920
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,183	350,00	414,050
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,004	350,00	1,400
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,618	250,00	154,500
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,100	1,20	26,520
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,011	1 200,00	13,200
9.	2112227324782	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B"	kg	50,250	18,00	904,500
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,025	36,00	0,900
11.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	33,150	18,00	596,700
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	23,00	6,900
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,132	23,00	3,036
14.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,352	45,00	15,840
15.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,070	47,00	3,290
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,642	1,90	1,220
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	189,880	1,90	360,772
18.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,767	1,90	3,357
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	7 000,00	0,000
20.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,630	41,00	271,830
21.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	300,00	300,000
22.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-20 (0,59 m3)	buc	1,000	1 500,00	1 500,000
23.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KII/II-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	1 550,00	1 550,000
24.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	3,000	1 050,00	3 150,000
25.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,687	1 550,00	2 614,850
26.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,203	1 100,00	223,300
27.	2682132601626	Carton bitumat	m2	24,310	32,00	777,920
28.	2722103310000200	Teava instalatie d=200 mm	m	0,500	206,00	103,000

29.	287527420000116	Capacul cu rama din fonta* L	buc	1,000	1 125,00	1 125,000
30.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,950	16,00	31,200
31.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,273	16,00	4,368
32.	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,001	16,00	0,016
33.	4100126202818	Apa	m3	0,084	16,00	1,344
Total materiale de construcții						15 817,30

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,227	120,00	27,240
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,113	30,00	3,390
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,038	45,00	1,710
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,000
5.	2940420007687	Mășină portabilă de tăiat cu disc abraziv	h-ut	2,010	120,00	241,200
6.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,517	420,00	637,140
7.	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	0,501	410,00	205,410
8.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	65,00	26,000
9.	2952270003829	Mășină de lustruit cu disc abraziv și pislă	h-ut	4,020	45,00	180,900
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,907	45,00	220,815
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,243	74,00	17,982
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,120	400,00	1 248,000
Total utilaje de construcții						2 909,79

Total	lei	25 671,52
Asigurări sociale	24 %	1 666,66
Transportarea materialelor	4 %	632,69
Total		27 970,87
Cheltuieli de regie	14,5 %	4 055,78
Total		32 026,65
Beneficiu de deviz	6 %	1 921,60
Total		33 948,25
TVA	20 %	6 789,65

Total deviz: 40 737,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		Total	lei			637,140
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		Total	lei			133,900
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		Total	lei			392,925
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			58,15 56,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	65,00	56,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	16,00	1,60
		Total	lei			1 133,925
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			446,54 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	410,00	446,54
		Total	lei			205,410
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,78 573,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,27
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,51
		Total	lei			478,760
7	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 128,08 443,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	443,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	310,00	1 581,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	16,00	8,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,00
		Total	lei			127,685
8	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 538,38 542,75
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	65,00	500,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,90	360,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	350,00	277,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	226,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	16,00	4,37

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	lei			923,027
9	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			82,39 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	18,00	27,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	35,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	41,00	12,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	74,00	0,81
		Total	lei			1 820,782
10	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B	m2			201,20 135,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	65,00	108,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	65,00	27,04
	2112227324782	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,5000	18,00	45,00
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pîsla	h-ut	0,2000	45,00	9,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Total	lei			4 044,120
11	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 018,84 523,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	65,00	366,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	65,00	157,31
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 550,00	892,44
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	250,00	52,73
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 100,00	76,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	350,00	46,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,90	1,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	400,00	425,94
		Total	lei			5 915,197
12	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel prefabricat pt. camine KII-20-9	buc			1 050,00 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			3 150,000
13	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KIII-20	buc			1 500,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total	lei			1 500,000
14	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KIII-20-1	buc			1 550,00 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIII-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 550,00	1 550,00
		Total	lei			1 550,000
15	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc			300,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			300,000
16	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Capacul cu rama din fonta* L	buc			1 125,00 0,00
	287527420000116	Capacul cu rama din fonta* L	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
		Total	lei			1 125,000
17		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,00 0,00
	00000000017	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1,0000	26,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 144,000
18	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			785,23 404,77
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,77
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	360,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	36,00	20,45
		<i>Total</i>	lei			34,550
19	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm	buc			180,61 61,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2722103310000200	Teava instalatie d=200 mm	m	0,5000	206,00	103,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	23,00	6,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	23,00	3,04
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	47,00	3,29
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,90	1,22
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	350,00	1,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	16,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	7 000,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			180,612
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			479,22 64,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,40
	1421102200068	Pietris ciuruít nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	310,00	356,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,44
		<i>Total</i>	lei			258,779
21	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 539,21 542,75
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	65,00	500,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,90	360,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	350,00	278,25
	1421102200290	Pietris ciuruít spalát de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	227,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	16,00	4,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			615,683

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din
s. Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06-20-B-5-SAC.TH-3-4-1
Sonda arteziana Nr. 833. (20 TH+SAC)

Valoarea de deviz 264 345,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Montarea retelelor				
1	AcA31C	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm , Оголовок герметизированный ОГ-51	buc	1,000	1 711,30 313,30	1 711,300 313,300
2	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm, Вантуз для выпуска и выпуска воздуха д=50	buc	1,000	1 938,17 57,85	1 938,170 57,850
3	IA18B	Armaturi fine - manometru-ОБМ1-100	buc	1,000	308,93 26,00	308,926 26,000
4	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi, Трехходовой кран 50 мм	buc	1,000	855,88 35,75	855,876 35,750
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка д-50 mm	buc	2,000	337,35 35,75	674,700 71,500
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка д-50 mm	buc	1,000	337,35 35,75	337,350 35,750
7		Труба водоподъемная д=60*5	m	88,800	280,00 0,00	24 864,000 0,000
8		Муфта соединительная д=60*5	buc	10,000	220,00 0,00	2 200,000 0,000
9	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica,	m	1,000	173,96	173,956

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 57 * 3.5 mm			32,50	32,500
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- mm, Головка соединительная муфтовая ГМ д=50	buc	1,000	165,75 35,75	165,750 35,750
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm, Тройник стальной д=57*57	buc	1,000	208,65 68,25	208,650 68,250
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	248,50 57,85	1 988,000 462,800
13	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 63 mm. Capat flansa D 63 mm	buc	1,000	224,82 52,00	224,820 52,000
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flansa D 50*40 mm	buc	2,000	223,17 57,85	446,340 115,700
15	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm	buc	1,000	154,41 37,70	154,410 37,700
16	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica	ora	72,000	1 005,00 325,00	72 360,000 23 400,000
		<i>Total</i>	lei			108 612,248
		Total Montarea retelelor Inclusiv salariu				108 612,248 24 744,850
		1.2. Constructia caminului				
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,250	860,16 0,00	215,040 0,000
18	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3	0,900	133,90 133,90	120,510 120,510

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,000	20,15 20,15	503,750 503,750
20	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	8,000	56,55 56,55	452,400 452,400
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,170	997,47 573,15	169,570 97,435
22	RpAcF37A	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	1,450	1 262,21 1 222,04	1 830,205 1 771,965
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 200mm	m3	1,420	446,04 64,36	633,380 91,390
24	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	6,030	227,47 130,00	1 371,654 783,900
25	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15	m3	0,900	2 022,72 256,75	1 820,450 231,075
26	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	3,620	2 023,36 256,75	7 324,555 929,435
27	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,900	1 960,24 574,60	3 724,458 1 091,740
28	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9	buc	1,000	1 050,00 0,00	1 050,000 0,000
29	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6	buc	2,000	1 050,00	2 100,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,000
30	AcE12A1	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,000	180,00 0,00	180,000 0,000
31	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,000 0,000
32	AcE12A1	Capacul cu rama din fonta* L	buc	1,000	1 125,00 0,00	1 125,000 0,000
33	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	6,000	16,25 16,25	97,500 97,500
34		А/цементная труба д=100 L=600	buc	1,000	120,00 0,00	120,000 0,000
35		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2 CX	kg	34,600	26,00 0,00	899,600 0,000
36	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,035	785,43 404,86	27,490 14,170
37	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Сальник д=50	buc	1,000	237,01 32,50	237,013 32,500
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,140	87,14 45,50	273,634 142,870
39	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-3,140	29,19 15,61	-91,667 -49,010
		Total	lei			25 834,542
		Total Constructia caminului Inclusiv salariu				25 834,542 6 311,630
		1.3. Ventilarea				
40	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,000	32,50 32,50	32,500 32,500
41	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu	buc	1,000	40,09	40,086

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment, dupa instalatii			37,70	37,700
42	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, Воздуховод из асбоцементной трубы д=200	m	2,000	290,50 84,50	581,000 169,000
43	AcA32A	Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din fonta, la conductele din presiune, de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 150 mm, Муфта д=200	buc	1,000	304,08 26,65	304,082 26,650
44	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 630 mm	m2	0,720	639,45 526,50	460,401 379,080
45	VB28B	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR II, d=200	buc	1,000	835,29 598,00	835,293 598,000
46	VB08A	Sibar inclinat la 45, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/321), cu perimetrul 800 - 1600 mm, Заслонка	buc	1,000	423,85 223,60	423,849 223,600
47	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv, сетка 20*20	m2	0,050	127,16 67,60	6,358 3,380
48	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2	1,000	66,03 22,75	66,034 22,750
		Total	lei			2 749,603
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				2 749,603 1 492,660
		Total	lei			137 196,393
		Asigurari sociale	24 %			7 811,794
		Transportarea materialelor	4 %			2 131,834
		Total				147 140,021
		Cheltuieli de regie	14,5 %			21 335,303
		Total				168 475,324
		Beneficiu de deviz	6 %			10 108,519
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				178 583,843 32 549,140
		2. Montarea utilajului				
49	07-04-030-03	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЗЭЦБ6-6,3-125"	buc	1,000	5 668,00 5 668,00	5 668,000 5 668,000
50	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si	buc	1,000	164,59 154,05	164,590 154,050

1	2	3	4	5	6	7
		adincime, mm, pina la 600x600x350 Станция управления насосом				
51	AcB03C	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 40 mm	buc	1,000	97,50 97,50	97,500 97,500
		<i>Total</i>	lei			5 930,090
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1 420,692
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			0,140
		<i>Total</i>				7 350,922
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 498,858
		<i>Total</i>				11 849,780
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			710,987
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				12 560,767 5 919,550
		3. Utilaj				
52		Pompa TWI_4.05-33-DM-CI, H=128.28 m Q=5.22 m3/h P2=2.69 kW- 1 buc Panou de comanda sicontrol Xtreme- 1 buc, PIF - 1 buc	set	1,000	22 560,00 0,00	22 560,000 0,000
53		Contor de apa cu flansa D 40 mm	buc	1,000	3 383,00 0,00	3 383,000 0,000
54		Насос дренажный	set	1,000	3 200,00 0,00	3 200,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			29 143,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				29 143,000

		Total	lei	220 287,65
		TVA	20 %	44 057,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		264 345,18 38 468,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06-20-B-5-SAC.TH-3-4-1
Sonda arteziana Nr. 833. (20 TH+SAC)

Valoarea de deviz 264 345,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06-20-B-5-SAC.TH-3-4-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	89,570	65,00	5 822,050
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,640	65,00	41,600
3.	7123010010200	Betonist	h-om	16,046	65,00	1 042,990
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,052	65,00	3,380
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,653	65,00	42,445
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	10,975	65,00	713,375
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,256	65,00	81,640
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,030	65,00	1,950
9.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,320	65,00	20,800
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,450	65,00	94,250
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	32,250	65,00	2 096,250
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	21,072	65,00	1 369,680
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,218	65,00	14,170
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,800	65,00	52,000
15.	8113020070100	Sondor	h-om	360,000	65,00	23 400,000
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,469	65,00	1 265,485
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,021	65,00	326,365
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	32,004	65,00	2 080,260
		Total manopera				38 468,71

Materiale:

1.	0000000007	Труба водоподъемная д=60*5	m	88,800	280,00	24 864,000
2.	0000000008	Муфта соединительная д=60*5	buc	10,000	220,00	2 200,000
3.	0000000034	Confectii metalice inglobate in beton	kg	34,600	26,00	899,600
4.	0000000036	Сальник д=50	buc	1,000	203,00	203,000
5.	0000000033	А/цементная труба д=100 L=600	buc	1,000	120,00	120,000
6.	0000001100	Насос дренажный	buc	1,000	3 200,00	3 200,000
7.	000000098	Pompa TWI_4.05-33-DM-CI, H=128.28 m Q=5.22 m3/h P2=2.69 kW- 1 buc Panou de comanda sicontrol Xtreme- 1 buc, PIF - 1 buc	set	1,000	22 560,00	22 560,000
8.	000000099	Contor de apa cu flansa D 40 mm	buc	1,000	3 383,00	3 383,000
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	26,00	2,600
10.	1019852	Vopsea	kg	0,020	45,00	0,900
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,497	310,00	154,070
12.	14211022000684070	Pietris 40-70	m3	1,633	310,00	506,230
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,089	350,00	31,150
14.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,002	350,00	0,700
15.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	10,00	0,300
16.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	21,00	0,252
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,018	4 550,00	81,900
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,096	4 550,00	436,800
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006	4 550,00	27,300
20.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,008	1 100,00	8,800

21.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,403	250,00	100,750
22.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,142	18,00	20,556
23.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,046	36,00	1,656
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,020	36,00	0,720
25.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,178	18,00	3,204
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,508	21,00	10,668
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,500	23,00	34,500
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,280	45,00	12,600
29.	243011610329445	Vopsea de orice culoare	kg	0,153	45,00	6,885
30.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,070	32,00	130,240
31.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	2,101	32,00	67,232
32.	25212167010009	Teava din otel 57 * 3.5 mm	m	1,060	120,00	127,200
33.	252130573400741	Воздуховод из асбоцементной трубы д=200	m	2,060	200,00	412,000
34.	252315671381113	Capat flansa D 63 mm	buc	1,010	82,00	82,820
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,040	7,50	7,800
36.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,428	1,90	0,813
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,668	1,90	52,569
38.	2661126433091129	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,000	180,00	180,000
39.	2661126433201230	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1	buc	1,000	1 650,00	1 650,000
40.	2661126433202128	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6	buc	2,000	1 050,00	2 100,000
41.	2661126433202227	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9	buc	1,000	1 050,00	1 050,000
42.	2663102100001125	Beton B12.5	m3	3,766	1 650,00	6 213,900
43.	266310210000115	Beton B15	m3	0,936	1 650,00	1 544,400
44.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,545	1 650,00	899,250
45.	2664102101126	Var	kg	0,282	25,00	7,050
46.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,165	1 100,00	181,500
47.	266410210201038	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) nu se foloseste	m3	0,069	0,00	0,000
48.	266512270160042	Mufa de azbociment d=200 mm	buc	1,051	200,00	210,200
49.	271040360247044	Tabla zincata	kg	12,484	27,00	337,068
50.	271040364200043	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	2,800	27,00	75,600
51.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,573	26,00	14,898
52.	2710403700132	Banda din otel laminata la cald 2 x 40 mm	kg	0,286	26,00	7,436
53.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,160	16,00	2,560
54.	2710603417424	Otel rotund calibrat D = 10,5 mm	kg	0,442	16,00	7,072
55.	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,530	16,00	8,480
56.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,603	22,00	13,266
57.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,732	22,00	16,104
58.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,019	22,00	0,418
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,724	26,00	18,824
60.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,136	45,00	6,120
61.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,240	1,00	8,240
62.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,000	12,00	144,000
63.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,005	0,30	0,302
64.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,040	1,00	2,040
65.	287411730000010	Головка соединительная муфтовая ГМ д=50	buc	1,040	125,00	130,000
66.	28741173000005	Задвижка д-50 mm	buc	3,120	290,00	904,800
67.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,173	26,00	4,498
68.	287527411010014	Reductie cu flansa D 50*40 mm	buc	2,000	85,00	170,000
69.	28752741101002	Вантуз для впуска и выпуска воздуха д=50	buc	1,000	1 800,00	1 800,000
70.	287527411015011	Тройник стальной д=57*57	buc	1,020	120,00	122,400
71.	287527420000131	Capacul cu rama din fonta* L	buc	1,000	1 125,00	1 125,000
72.	287527440010001	Оголовок герметизированный ОГ-51	buc	1,050	1 200,00	1 260,000
73.	287527440010012	Flansa din otel pentru sudura д=50 мм	buc	8,400	153,00	1 285,200
74.	287527442820015	Flansa libera D50 mm	buc	1,030	73,00	75,190
75.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,302	32,00	9,664
76.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,144	6,00	0,864
77.	29131345010904	Трехходовой кран 50 мм	buc	1,000	820,00	820,000

78.	332050000000003	Манометр пружинного типа ОБМ1-100	buc	1,010	280,00	282,800
79.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024	16,00	0,384
Total materiale de construcții						82 442,34

Utilaje de construcții:

1.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	32,00	7,040
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,596	60,00	35,760
3.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,362	2,10	0,760
4.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	72,000	30,00	2 160,000
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	45,00	0,675
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,600	75,00	45,000
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,075	45,00	3,375
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,512	420,00	215,040
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,081	410,00	33,210
10.	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	72,000	650,00	46 800,000
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,712	65,00	176,280
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,257	65,00	16,705
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,039	60,00	2,340
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,603	45,00	72,135
15.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,150	74,00	11,100
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,479	120,00	57,480
17.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	5,330	75,00	399,750
18.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,600	75,00	45,000
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,192	400,00	1 276,800
Total utilaje de construcții						51 358,46

Total	lei	220 287,65
TVA	20 %	44 057,53

Total deviz:

264 345,18

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Montarea rețelilor				
1	AcA31C	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300-400 mm , Оголовок герметизированный ОГ-51	buc			1 711,30 313,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,8200	65,00	313,30
	287527440010001	Оголовок герметизированный ОГ-51	buc	1,0000	1 200,00	1 260,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,8400	75,00	138,00
		Total	lei			1 711,300
2	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm, Вантуз для впуска и выпуска воздуха д=50	buc			1 938,17 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	28752741101002	Вантуз для впуска и выпуска воздуха д=50	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	32,32
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	12,00	48,00
		Total	lei			1 938,170
3	IA18B	Armaturi fine - manometru-ОБМ1-100	buc			308,93 26,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	65,00	26,00
	332050000000003	Манометр пружинного типа ОБМ1-100	buc	1,0100	280,00	282,80
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,00	0,13
		Total	lei			308,926
4	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi, Трехходовой кран 50 мм	buc			855,88 35,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5500	65,00	35,75
	29131345010904	Трехходовой кран 50 мм	buc	1,0000	820,00	820,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	21,00	0,13
		Total	lei			855,876
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка д-50 mm	buc			337,35 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741173000005	Задвижка д-50 mm	buc	1,0000	290,00	301,60
		Total	lei			674,700
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Задвижка д-50 mm	buc			337,35 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	28741173000005	Задвижка д-50 mm	buc	1,0000	290,00	301,60
		Total	lei			337,350
7		Труба водоподъемная д=60*5	m			280,00 0,00
	0000000007	Труба водоподъемная д=60*5	m	1,0000	280,00	280,00
		Total	lei			24 864,000
8		Муфта соединительная д=60*5	buc			220,00 0,00
	0000000008	Муфта соединительная д=60*5	buc	1,0000	220,00	220,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 200,000
9	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 * 3.5 mm	m			173,96 32,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	65,00	32,50
	25212167010009	Teava din otel 57 * 3.5 mm	m	1,0100	120,00	127,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	21,00	1,97
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	23,00	4,83
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,12
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,00	1,33
		Total	lei			173,956
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- mm, Головка соединительная муфтовая ГМ д=50	buc			165,75 35,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	65,00	35,75
	287411730000010	Головка соединительная муфтовая ГМ д=50	buc	1,0000	125,00	130,00
		Total	lei			165,750
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm, Тройник стальной д=57*57	buc			208,65 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	287527411015011	Тройник стальной д=57*57	buc	1,0000	120,00	122,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	75,00	18,00
		Total	lei			208,650
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm	buc			248,50 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527440010012	Flansa din otel pentru sudura д=50 мм	buc	1,0000	153,00	160,65
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	75,00	30,00
		Total	lei			1 988,000
13	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Capat flansa D 63 mm	buc			224,82 52,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	65,00	52,00
	252315671381113	Capat flansa D 63 mm	buc	1,0100	82,00	82,82
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	75,00	45,00
		Total	lei			224,820
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flansa D 50*40 mm	buc			223,17 57,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	65,00	57,85
	287527411010014	Reductie cu flansa D 50*40 mm	buc	1,0000	85,00	85,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	32,32
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	12,00	48,00
		Total	lei			446,340
15	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm	buc			154,41 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	287527442820015	Flansa libera D50 mm	buc	1,0000	73,00	75,19
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	32,00	33,28
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	1,00	8,24
		Total	lei			154,410
16	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie FA 20 hidraulica	ora			1 005,00 325,00
	8113020070100	Sondor	h-om	5,0000	65,00	325,00
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	1,0000	650,00	650,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			72 360,000
		1.2. Constructia caminului				
17	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			860,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	860,16
		Total	lei			215,040
18	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		Total	lei			120,510
19	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		Total	lei			503,750
20	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			56,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	65,00	56,55
		Total	lei			452,400
21	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			997,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,15
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,32
		Total	lei			169,570
22	RpAcF37A	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 2-4 m	m3			1 262,21
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4500	65,00	29,27
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,3500	65,00	1 192,77
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3300	120,00	39,64
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	2,10	0,52
		Total	lei			1 830,205
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 200mm	m3			446,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,36
	14211022000684070	Pietris 40-70	m3	1,1500	310,00	356,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,18
		Total	lei			633,380
24	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			227,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	65,00	11,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	65,00	118,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	32,00	1,60
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	22,00	2,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	26,00	3,12
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 550,00	13,58
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 550,00	72,44
		Total	lei			1 371,654
25	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B15	m3			2 022,72
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000115	Beton B15	m3	1,0250	1 650,00	1 716,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	65,00	3,68
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	410,00	7,29
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			1 820,450
26	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			2 023,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	65,00	230,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001125	Beton B12.5	m3	1,0250	1 650,00	1 716,55
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	65,00	3,70
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	410,00	7,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
		Total	lei			7 324,555
27	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 960,24 574,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	65,00	390,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	65,00	184,60
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 650,00	473,29
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	250,00	53,03
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 100,00	95,53
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	310,00	81,09
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	26,00	2,37
	2664102101126	Var	kg	0,1470	25,00	3,71
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	1 100,00	4,63
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	400,00	672,00
		Total	lei			3 724,458
28	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9	buc			1 050,00 0,00
	2661126433202227	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			1 050,000
29	AcE12A1	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6	buc			1 050,00 0,00
	2661126433202128	Inel prefabricat pt. camine KII-20-6	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			2 100,000
30	AcE12A1	Inel de reazem KIQO-1	buc			180,00 0,00
	2661126433091129	Inel de reazem KIQO-1	buc	1,0000	180,00	180,00
		Total	lei			180,000
31	AcE12A1	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-20-1	buc			1 650,00 0,00
	2661126433201230	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-20-1	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		Total	lei			1 650,000
32	AcE12A1	Capacul cu rama din fonta* L	buc			1 125,00 0,00
	287527420000131	Capacul cu rama din fonta* L	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
		Total	lei			1 125,000
33	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			16,25 16,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	65,00	14,30
		Total	lei			97,500
34		A/цементная труба д=100 L=600	buc			120,00 0,00
	000000033	A/цементная труба д=100 L=600	buc	1,0000	120,00	120,00
		Total	lei			120,000
35		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton MC-1, MC-2 CX	kg			26,00 0,00
	000000034	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
		Total	lei			899,600
36	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			785,43 404,86
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,86
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	360,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	36,00	20,57
		Total	lei			27,490
37	IC44B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de	buc			237,01

1	2	3	4	5	6	7
		protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Сальник d=50				32,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,4280	1,90	0,81
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	350,00	0,70
	0000000036	Сальник d=50	buc	1,0000	203,00	203,00
		Total	lei			237,013
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			87,14
						45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	266410210201038	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) nu se foloseste	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,90	24,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	60,00	0,73
		Total	lei			273,634
39	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			29,19
						15,61
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,61
	266410210201038	Mortar ciment 100-T(pt.informatie) nu se foloseste	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,90	8,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	60,00	0,17
		Total	lei			-91,667
		1.3. Ventilarea				
40	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			32,50
						32,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	65,00	1,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	65,00	30,55
		Total	lei			32,500
41	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			40,09
						37,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	65,00	27,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,90	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	16,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	60,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	45,00	0,68
		Total	lei			40,086
42	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, Воздуховод из асбоциментной трубы d=200	m			290,50
						84,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	65,00	84,50
	252130573400741	Воздуховод из асбоциментной трубы d=200	m	1,0100	200,00	206,00
		Total	lei			581,000
43	AcA32A	Imbinarea cu mufa de azbociment a pieselor de legatura, din fonta, la conductele din presiune, de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 150 mm, Муфта d=200	buc			304,08
						26,65
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4100	65,00	26,65
	266512270160042	Mufa de azbociment d=200 mm	buc	1,0300	200,00	210,20
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	2,0600	32,00	67,23
		Total	lei			304,082
44	VA13FG	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 630 mm	m2			639,45
						526,50
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	8,1000	65,00	526,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	23,00	0,22
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	6,00	1,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	21,00	0,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	22,00	0,67
	271040364200043	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	3,8888	27,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,0700	75,00	5,21
		<i>Total</i>	lei			460,401
45	VB28B	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR II, d=200	buc			835,29
						598,00
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	9,2000	65,00	598,00
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	26,00	14,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	23,00	3,93
	2710603417424	Otel rotund calibrat D = 10,5 mm	kg	0,4400	16,00	7,07
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	21,00	0,94
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	22,00	6,64
	271040360247044	Tabla zincata	kg	7,49999	27,00	203,50
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,30	0,30
		<i>Total</i>	lei			835,293
46	VB08A	Sibar inclinat la 45, montat pe canale rectangulare (detalii IPCT 60/321), cu perimetrul 800 - 1600 mm, Заслонка	buc			423,85
						223,60
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	65,00	223,60
	2710403700132	Banda din otel laminata la cald 2 x 40 mm	kg	0,2800	26,00	7,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,0900	23,00	25,58
	2710603419630	Otel patrat lam. cald 8 mm	kg	0,5200	16,00	8,48
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,3400	21,00	7,29
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4000	22,00	8,98
	271040360247044	Tabla zincata	kg	4,8499	27,00	133,57
	243011610329445	Vopsea de orice culoare	kg	0,1500	45,00	6,88
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	1,00	2,04
		<i>Total</i>	lei			423,849
47	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv, сетка 20*20	m2			127,16
						67,60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0500	65,00	67,60
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	22,00	8,36
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,2000	16,00	51,20
		<i>Total</i>	lei			6,358
48	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2			66,03
						22,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	65,00	1,95
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3200	65,00	20,80
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	18,00	1,87
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0400	7,50	7,80
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	36,00	1,66
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	1,1420	18,00	20,56
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	10,00	0,30
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1500	74,00	11,10
		<i>Total</i>	lei			66,034
		2. Montarea utilajului				
49	07-04-030-03	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЗЭЦБ6-6,3-125"	buc			5 668,00
						5 668,00
	1	Muncitor	h-om	87,2000	65,00	5 668,00
		<i>Total</i>	lei			5 668,000
50	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 Станция управления насосом	buc			164,59
						154,05
	1	Muncitor	h-om	2,3700	65,00	154,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,00	2,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,90
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	32,00	7,04
		<i>Total</i>	lei			164,590
51	AcB03C	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 40 mm	buc			97,50
						97,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5000	65,00	97,50
		<i>Total</i>	lei			97,500
		3. Utilaj				
52		Pompa TWI_4.05-33-DM-CI, H=128.28 m Q=5.22 m3/h P2=2.69 kW- 1 buc Panou de comanda sicontrol Xtreme- 1 buc, PIF - 1 buc	set			22 560,00
						0,00
	00000098	Pompa TWI_4.05-33-DM-CI, H=128.28 m Q=5.22 m3/h	set	1,0000	22 560,00	22 560,00

1	2	3	4	5	6	7
		P2=2.69 kW- 1 buc Panou de comanda sicontrol Xtreme- 1 buc, PIF - 1 buc				
		<i>Total</i>	lei			22 560,000
53		Contor de apa cu flansa D 40 mm	buc			3 383,00 _____ 0,00
	00000099	Contor de apa cu flansa D 40 mm	buc	1,0000	3 383,00	3 383,00
		<i>Total</i>	lei			3 383,000
54		Насос дренажный	set			3 200,00 _____ 0,00
	000000100	Насос дренажный	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
		<i>Total</i>	lei			3 200,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06-20-B-6-TH-3-5-1

Statia de dezinfectare poz.6. Tehnologia

Valoarea de deviz 20 336,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistema A1				
1	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.Capat flansa D 90mm	buc	2,000	255,70 65,00	511,400 130,000
2	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d90 mm	buc	2,000	308,70 37,70	617,390 75,400
3	IC06A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57 x 3,0 mm	m	12,000	146,11 32,50	1 753,320 390,000
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm,Cot d 57 mm 90 gr	buc	5,000	1 301,85 68,25	6 509,250 341,250
5	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	2,000	40,95 14,95	81,900 29,900
		<i>Total</i>	lei			9 473,260
		Total Sistema A1 Inclusiv salariu				9 473,260 966,550
		1.2. Sistema C1				
6	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm	buc	1,000	68,95 20,80	68,950 20,800
7	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta	buc	2,000	154,77	309,550

1	2	3	4	5	6	7
		emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm			68,25	136,500
8	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie egala 45* D 110 mm	buc	4,000	93,45 20,80	373,800 83,200
9	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP 45* D50 mm	buc	2,000	192,19 14,30	384,380 28,600
10	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP 45* D110 mm	buc	4,000	147,77 18,20	591,100 72,800
11	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	10,000	185,84 20,80	1 858,450 208,000
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	2,000	40,95 14,95	81,900 29,900
		<i>Total</i>	lei			3 668,130
		Total Sistema C1 Inclusiv salariu				3 668,130 579,800
		<i>Total</i>	lei			13 141,390
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				13 141,390 1 546,350

		Total	lei	13 141,39
		Asigurari sociale	24 %	371,12
		Transportarea materialelor	4 %	450,65
		Total		13 963,16
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 024,66
		Total		15 987,82
		Beneficiu de deviz	6 %	959,27
		Total		16 947,09
		TVA	20 %	3 389,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		20 336,51 1 546,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06-20-B-6-TH-3-5-1
Statia de dezinfectare poz.6. Tehnologia

Valoarea de deviz 20 336,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06-20-B-6-TH-3-5-1:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,460	65,00	549,900
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,920	65,00	449,800
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,410	65,00	416,650
4.	7212030022700	Sudor	h-om	2,000	65,00	130,000
		Total manopera				1 546,35

Materiale:

1.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,102	52,00	5,304
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,384	20,00	7,680
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,480	23,00	11,040
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,200	23,00	27,600
5.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,660	65,00	42,900
6.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,081	10,00	20,810
7.	25212167010004	Teava din otel 57 x 3,0 mm	m	12,180	108,00	1 315,440
8.	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	10,300	159,00	1 637,700
9.	252315671381190	Capat flansa D 90mm	buc	2,020	70,00	141,400
10.	25231567210156	Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm	buc	1,000	43,00	43,000
11.	25231567210158	Ramificatie egala 45* D 110 mm	buc	4,000	67,50	270,000
12.	252315672103710	Cot PP 45* D110 mm	buc	4,000	127,00	508,000
13.	25231567210379	Cot PP 45* D50 mm	buc	2,000	177,00	354,000
14.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,245	1,90	0,466
15.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	4,000	26,00	104,000
16.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,060	22,00	1,320
17.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,360	22,00	7,920
18.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	16,480	2,00	32,960
19.	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100 mm	buc	2,040	82,00	167,280
20.	28752741101504	Cot d 57 mm 90 gr	buc	5,100	1 192,00	6 079,200
21.	28752744282002	Flansa rotunda libera d90 mm	buc	2,060	237,00	488,220
		Total materiale de constructii				11 266,24

Utilaje de constructii:

1.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,600	75,00	120,000
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,200	74,00	88,800
3.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,600	75,00	120,000
		Total utilaje de constructii				328,80

Total	lei	13 141,39
Asigurari sociale	24 %	371,12
Transportarea materialelor	4 %	450,65
Total		13 963,16
Cheltuieli de regie	14,5 %	2 024,66

Total		15 987,82
Beneficiu de deviz	6 %	959,27
Total		16 947,09
TVA	20 %	3 389,42

Total deviz: **20 336,51**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistema A1				
1	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm.Capat flansa D 90mm	buc			255,70 65,00
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	65,00	65,00
	252315671381190	Capat flansa D 90mm	buc	1,0100	70,00	70,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	75,00	60,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	75,00	60,00
		Total	lei			511,400
2	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera d90 mm	buc			308,70 37,70
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	65,00	37,70
	28752744282002	Flansa rotunda libera d90 mm	buc	1,0000	237,00	244,11
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,40
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	2,00	16,48
		Total	lei			617,390
3	IC06A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57 x 3,0 mm	m			146,11 32,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	65,00	32,50
	25212167010004	Teava din otel 57 x 3,0 mm	m	1,0150	108,00	109,62
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0400	23,00	0,92
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1000	23,00	2,30
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	22,00	0,66
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	22,00	0,11
		Total	lei			1 753,320
4	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 57 mm,Cot d 57 mm 90 gr	buc			1 301,85 68,25
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	65,00	68,25
	28752741101504	Cot d 57 mm 90 gr	buc	1,0000	1 192,00	1 215,84
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	74,00	17,76
		Total	lei			6 509,250
5	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			40,95 14,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,00	26,00
		Total	lei			81,900
		1.2. Sistema C1				
6	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm	buc			68,95 20,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	65,00	20,80
	25231567210156	Piesa de curatare cu dop si filet D 110 mm	buc	1,0000	43,00	43,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	65,00	4,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	20,00	0,60
		Total	lei			68,950
7	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu,	buc			154,77

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 100 mm				68,25
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata 100 mm	buc	1,0000	82,00	83,64
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	1,90	0,23
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	52,00	2,65
		<i>Total</i>	lei			309,550
8	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie egala 45* D 110 mm	buc			93,45 20,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	65,00	20,80
	25231567210158	Ramificatie egala 45* D 110 mm	buc	1,0000	67,50	67,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	65,00	4,55
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	20,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			373,800
9	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP 45* D50 mm	buc			192,19 14,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	65,00	14,30
	25231567210379	Cot PP 45* D50 mm	buc	1,0000	177,00	177,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	65,00	0,65
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	20,00	0,24
		<i>Total</i>	lei			384,380
10	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Cot PP 45* D110 mm	buc			147,77 18,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	65,00	18,20
	252315672103710	Cot PP 45* D110 mm	buc	1,0000	127,00	127,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	65,00	2,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			591,100
11	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			185,84 20,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	65,00	20,80
	252121672016011	Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm	m	1,0300	159,00	163,77
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	65,00	0,98
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	20,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			1 858,450
12	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			40,95 14,95
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	65,00	14,95
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			81,900

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 06-20-B-6-SAC-3-5-2

Statia de dezinfectare poz.6 Lucrari de nostructie

Valoarea de deviz 59 935,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma din beton armat				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,300	861,00 0,00	258,300 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	133,90 133,90	133,900 133,900
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,300	446,90 0,00	134,070 0,000
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,250	2 002,56 0,00	500,640 0,000
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (transportarea argila)	t	47,500	37,10 0,00	1 762,250 0,000
6	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	0,250	4 119,32 12,48	1 029,830 3,120
		<i>Total</i>	lei			3 818,990
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				3 818,990 137,020
		1.2. Lucrari de constructie				
7	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri,	m3	3,100	1 367,19	4 238,290

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3.5 t=0.2			334,75	1 037,725
8	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	6,000	119,34 61,75	716,010 370,500
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D6 A1	kg	13,000	22,06 5,14	286,715 66,755
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D12mm AIII	kg	251,800	21,01 4,09	5 291,551 1 031,095
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	5,600	2 003,43 250,25	11 219,188 1 401,400
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	14,000	87,19 45,50	1 220,660 637,000
13	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-14,000	29,20 15,60	-408,786 -218,400
14	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 6 mm	buc	1,000	591,11 61,75	591,112 61,750
15	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325*7 mm	buc	2,000	1 084,59 84,50	2 169,185 169,000
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,725	485,45 64,35	2 293,762 304,070
17	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	31,500	232,49	7 323,473

1	2	3	4	5	6	7
	k=1.25	agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala			9,75	307,125
		<i>Total</i>	lei			34 941,160
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				34 941,160 5 168,020
		<i>Total</i>	lei			38 760,150
		Total Platforma din beton armat Inclusiv salariu				38 760,150 5 305,040

		Total	lei	38 760,18
		Asigurari sociale	24 %	1 273,21
		Transportarea materialelor	4 %	1 118,42
		Total		41 151,81
		Cheltuieli de regie	14,5 %	5 967,01
		Total		47 118,82
		Beneficiu de deviz	6 %	2 827,13
		Total		49 945,95
		TVA	20 %	9 989,19
		59 935,14		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		5 305,06		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06-20-B-6-SAC-3-5-2
Statia de dezinfectare poz.6 Lucrari de nostructie

Valoarea de deviz 59 935,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06-20-B-6-SAC-3-5-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	34,045	65,00	2 212,925
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,831	65,00	1 029,015
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,500	65,00	292,500
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,725	65,00	307,125
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,600	65,00	364,000
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,550	65,00	230,750
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,738	65,00	437,970
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,627	65,00	430,755
		Total manopera				5 305,06

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	3,701	1 800,00	6 661,800
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,118	1 500,00	177,000
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,434	310,00	1 684,540
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	2,281	310,00	707,110
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,392	350,00	137,200
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,473	350,00	865,550
7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,014	350,00	4,900
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,009	4 550,00	40,950
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	4 550,00	27,300
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,006	4 550,00	27,300
11.	2010237318750	Distantieri	buc	39,720	2,00	79,440
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,600	250,00	150,000
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,720	36,00	25,920
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,020	23,00	23,460
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,452	23,00	10,396
16.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,310	47,00	14,570
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,354	1,90	4,473
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	710,195	1,90	1 349,370
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	7 000,00	7,000
20.	266310210000015	Beton B15	m3	5,826	1 550,00	9 030,300
21.	27106021000008	Otel beton OB 37 D8 mm A1	kg	13,325	16,00	213,200
22.	271060220000010	Otel beton OB 37 D10 mm AIII	kg	258,095	16,00	4 129,520
23.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,433	16,00	6,928
24.	272210331000014	Teava instalatie 273 x 6 mm	m	0,500	1 027,00	513,500
25.	272210331000015	Teava instalatie 325*7 mm	m	1,200	1 626,00	1 951,200
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,300	22,00	6,600
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,648	22,00	58,256
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,150	26,00	3,900
29.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,800	4,00	7,200
30.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,800	2,00	3,600
31.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,030	2,00	0,060

32.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,180	26,00	4,680
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,502	16,00	24,032
34.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,003	16,00	0,048
35.	4100126202818	Apa	m3	0,572	16,00	9,152
Total materiale de construcții						27 960,46

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,984	120,00	238,080
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,992	60,00	59,520
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,336	45,00	15,120
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,449	380,00	170,620
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,615	420,00	258,300
6.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,192	420,00	500,640
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,322	410,00	132,020
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,327	410,00	134,070
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,220	65,00	339,300
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,007	65,00	65,455
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,126	65,00	8,190
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,295	400,00	918,000
13.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	0,605	450,00	272,250
14.	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	0,620	450,00	279,000
15.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	0,610	280,00	170,800
16.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,028	280,00	7,840
17.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	0,510	320,00	163,200
18.	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,035	350,00	1 762,250
Total utilaje de construcții						5 494,66

Total	lei	38 760,18
Asigurari sociale	24 %	1 273,21
Transportarea materialelor	4 %	1 118,42
Total		41 151,81
Cheltuieli de regie	14,5 %	5 967,01
Total		47 118,82
Beneficiu de deviz	6 %	2 827,13
Total		49 945,95
TVA	20 %	9 989,19

Total deviz:

59 935,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Platforma din beton armat				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		<i>Total</i>	lei			258,300
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		<i>Total</i>	lei			133,900
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			446,90 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	410,00	446,90
		<i>Total</i>	lei			134,070
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 002,56 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	420,00	2 002,56
		<i>Total</i>	lei			500,640
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (transportarea argila)	t			37,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		<i>Total</i>	lei			1 762,250
6	TsD32A	Executarea pemelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			4 119,32 12,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	65,00	12,48
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	16,00	6,40
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	280,00	31,36
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	280,00	683,20
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	320,00	652,80
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	450,00	1 089,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	450,00	1 116,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	410,00	528,08
		<i>Total</i>	lei			1 029,830
		1.2. Lucrari de constructie				
7	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B3.5 t=0.2	m3			1 367,19 334,75
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	65,00	308,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,90	360,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	350,00	279,21
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	228,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	16,00	4,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,11
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			4 238,290
8	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			119,34 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,55
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,55
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 550,00	6,82
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		Total	lei			716,010
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate D6 A1	kg			22,06 5,14
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	27106021000008	Otel beton OB 37 D8 mm A1	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			286,715
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate D12mm AIII	kg			21,01 4,09
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060220000010	Otel beton OB 37 D10 mm AIII	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			5 291,551
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3			2 003,43 250,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 550,00	1 612,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,00	1,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			11 219,188
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2			87,19 45,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	65,00	39,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	65,00	6,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,90	24,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
		Total	lei			1 220,660
13	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			29,20 15,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	65,00	13,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	65,00	2,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	1,90	8,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,20
		Total	lei			-408,786
14	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de	buc			591,11

1	2	3	4	5	6	7
		protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 273 x 6 mm				61,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	65,00	61,75
	272210331000014	Teava instalatie 273 x 6 mm	m	0,5000	1 027,00	513,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	23,00	6,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	23,00	3,04
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	47,00	3,29
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,90	1,22
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	350,00	1,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	16,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	7 000,00	0,00
		Total	lei			591,112
15	IC44E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 325*7 mm	buc			1 084,59
						84,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	65,00	84,50
	272210331000015	Teava instalatie 325*7 mm	m	0,6000	1 626,00	975,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	23,00	8,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1600	23,00	3,68
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	47,00	5,64
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	1,90	1,63
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	350,00	1,75
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	16,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	7 000,00	3,50
		Total	lei			2 169,185
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			485,45
						64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespaltat de riu 7-15mm	m3	1,1500	310,00	356,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	60,00	12,60
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,39
		Total	lei			2 293,762
17	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			232,49
						9,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	65,00	9,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 800,00	211,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 500,00	5,62
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,22
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	380,00	5,42
		Total	lei			7 323,473

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din
s. Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06-20-B-8-SAC 3-7

Hazna poz. 8. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 42 565,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,740	861,00 0,00	637,140 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,000	133,90 133,90	133,900 133,900
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	19,500	20,15 20,15	392,925 392,925
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	19,500	58,15 56,55	1 133,925 1 102,725
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,460	446,54 0,00	205,410 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,460	1 040,78 573,27	478,760 263,705
7	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,060	2 128,08 443,08	127,685 26,585

1	2	3	4	5	6	7
8	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,600	1 538,38 542,75	923,027 325,650
9	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	22,100	82,39 5,20	1 820,782 114,920
10	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizilare grupa Hidrotex-B	m2	20,100	268,70 135,20	5 400,870 2 717,520
11	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,930	2 018,84 523,90	5 915,197 1 535,040
12	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel prefabricat pt. camine KII-20-9	buc	3,000	1 050,00 0,00	3 150,000 0,000
13	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KII-20	buc	1,000	1 250,00 0,00	1 250,000 0,000
14	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KIII-20-1	buc	1,000	1 650,00 0,00	1 650,000 0,000
15	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel prefabricat pt. camine KII-7-3	buc	1,000	300,00 0,00	300,000 0,000
16	AcE15A1	Capacul cu rama din fonta* L	buc	1,000	1 125,00 0,00	1 125,000 0,000
17		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	44,000	26,00 0,00	1 144,000 0,000
18	IzD04C	Vopsirea conformatiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,044	785,23 404,77	34,550 17,810
19	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la	buc	1,000	180,61 61,75	180,612 61,750

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm				
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,540	479,22 64,40	258,779 34,775
21	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,400	1 539,21 542,75	615,683 217,100
		<i>Total</i>	lei			26 878,245
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				26 878,245 6 944,405

		Total	lei	26 878,27
		Asigurari sociale	24 %	1 666,66
		Transportarea materialelor	4 %	680,96
		Total		29 225,89
		Cheltuieli de regie	14,5 %	4 237,75
		Total		33 463,64
		Beneficiu de deviz	6 %	2 007,82
		Total		35 471,46
		TVA	20 %	7 094,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		42 565,75 6 944,43

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06-20-B-8-SAC 3-7
Hazna poz. 8. Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 42 565,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06-20-B-8-SAC 3-7:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,700	65,00	500,500
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	35,214	65,00	2 288,910
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,950	65,00	61,750
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,525	65,00	1 074,125
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,274	65,00	17,810
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,071	65,00	1 954,615
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	65,00	42,250
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,453	65,00	1 004,445
		Total manopera				6 944,43

Materiale:

1.	00000000017	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	44,000	26,00	1 144,000
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,927	310,00	287,370
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,732	310,00	226,920
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,183	350,00	414,050
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,004	350,00	1,400
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,618	250,00	154,500
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	22,100	1,20	26,520
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,011	1 200,00	13,200
9.	2112227324782	Material de hidroizilare grupa "Hidrotex-B"	kg	50,250	45,00	2 261,250
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,025	36,00	0,900
11.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	33,150	18,00	596,700
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,300	23,00	6,900
13.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,132	23,00	3,036
14.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,352	45,00	15,840
15.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,070	47,00	3,290
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,642	1,90	1,220
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	189,880	1,90	360,772
18.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,767	1,90	3,357
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,000	7 000,00	0,000
20.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	6,630	41,00	271,830
21.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	300,00	300,000
22.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KII/I-20 (0,59 m3)	buc	1,000	1 250,00	1 250,000
23.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KII/II-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	1 650,00	1 650,000
24.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	3,000	1 050,00	3 150,000
25.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,687	1 550,00	2 614,850
26.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,203	1 100,00	223,300
27.	2682132601626	Carton bitumat	m2	24,310	32,00	777,920
28.	2722103310000200	Teava instalatie d=200 mm	m	0,500	206,00	103,000

29.	287527420000116	Capacul cu rama din fonta* L	buc	1,000	1 125,00	1 125,000
30.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,950	16,00	31,200
31.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,273	16,00	4,368
32.	4100116202820	Apa potabilă	m3	0,001	16,00	0,016
33.	4100126202818	Apa	m3	0,084	16,00	1,344
Total materiale de construcții						17 024,05

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,227	120,00	27,240
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,113	30,00	3,390
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,038	45,00	1,710
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	400,00	100,000
5.	2940420007687	Mășină portabilă de tăiat cu disc abraziv	h-ut	2,010	120,00	241,200
6.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,517	420,00	637,140
7.	2952260003553	Buldozer pe șenile până la 65-80 CP	h-ut	0,501	410,00	205,410
8.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,400	65,00	26,000
9.	2952270003829	Mășină de lustruit cu disc abraziv și pislă	h-ut	4,020	45,00	180,900
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,907	45,00	220,815
11.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,243	74,00	17,982
12.	3410520001373	Automăcară 5 tf	h-ut	3,120	400,00	1 248,000
Total utilaje de construcții						2 909,79

Total	lei	26 878,27
Asigurări sociale	24 %	1 666,66
Transportarea materialelor	4 %	680,96
Total		29 225,89
Cheltuieli de regie	14,5 %	4 237,75
Total		33 463,64
Beneficiu de deviz	6 %	2 007,82
Total		35 471,46
TVA	20 %	7 094,29

Total deviz: 42 565,75

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,00
		Total	lei			637,140
2	TsA20B	Saptura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,90 133,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	65,00	133,90
		Total	lei			133,900
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		Total	lei			392,925
4	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			58,15 56,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	65,00	56,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	16,00	1,60
		Total	lei			1 133,925
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			446,54 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	410,00	446,54
		Total	lei			205,410
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 040,78 573,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,27
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,51
		Total	lei			478,760
7	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 128,08 443,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	443,08
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	310,00	1 581,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	16,00	8,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,00
		Total	lei			127,685
8	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 538,38 542,75
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	65,00	500,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,90	360,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	350,00	277,67
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	226,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	16,00	4,37

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	lei			923,027
9	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			82,39 5,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	65,00	5,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	18,00	27,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	32,00	35,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	41,00	12,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	45,00	0,08
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	74,00	0,81
		Total	lei			1 820,782
10	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B	m2			268,70 135,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	65,00	108,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	65,00	27,04
	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,5000	45,00	112,50
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pîsla	h-ut	0,2000	45,00	9,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	120,00	12,00
		Total	lei			5 400,870
11	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 018,84 523,90
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	65,00	366,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	65,00	157,31
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 550,00	892,44
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	250,00	52,73
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 100,00	76,21
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	350,00	46,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	1,90	1,15
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	400,00	425,94
		Total	lei			5 915,197
12	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel prefabricat pt. camine KI-20-9	buc			1 050,00 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KI-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
		Total	lei			3 150,000
13	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KI-20	buc			1 250,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KI-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
		Total	lei			1 250,000
14	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Placi prefabricate pt. camine KI-20-1	buc			1 650,00 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KI-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		Total	lei			1 650,000
15	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, Inel prefabricat pt. camine KI-7-3	buc			300,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			300,000
16	AcE15A1	Capacul cu rama din fonta* L	buc			1 125,00 0,00
	287527420000116	Capacul cu rama din fonta* L	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
		Total	lei			1 125,000
17		Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			26,00 0,00
	00000000017	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1,0000	26,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 144,000
18	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			785,23 404,77
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,77
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	360,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	36,00	20,45
		<i>Total</i>	lei			34,550
19	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm	buc			180,61 61,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	65,00	61,75
	2722103310000200	Teava instalatie d=200 mm	m	0,5000	206,00	103,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	23,00	6,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	23,00	3,04
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	47,00	3,29
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,90	1,22
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	350,00	1,40
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	16,00	0,02
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	7 000,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			180,612
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			479,22 64,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,40
	1421102200068	Pietris ciuruít nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	310,00	356,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,44
		<i>Total</i>	lei			258,779
21	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 539,21 542,75
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7000	65,00	500,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,90	360,77
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	350,00	278,25
	1421102200290	Pietris ciuruít spalát de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	227,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	16,00	4,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			615,683

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica Platforma A (06-20-A-AEE)

Valoarea de deviz 56 740,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos	1000 m	0,015	9 442,33 4 242,33	141,635 63,635
2		Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, de tip AVVGtr 4x25 mm2	m	15,000	39,00 0,00	585,000 0,000
3		Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	3,000	12,00 0,00	36,000 0,000
4		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	3,000	150,00 0,00	450,000 0,000
5		Pivot de ancorare de tip CA-1500	buc	3,000	32,50 0,00	97,500 0,000
6	CL26A	Rame metalice gata confectionate din teava 60x60x4.0 mm inclusiv protectia anticoroziva cu 1 strat grund GF-021 si 2 straruri de email PF-115	kg	27,080	34,78 7,80	941,919 211,250
7	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (transeu T10 L=21 m + T2 L=12 m (impamintare))	m3	11,120	137,15 137,15	1 525,095 1 525,095
8	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=63 mm	1 km	0,021	24 078,33 8 645,00	505,645 181,545

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	11,120	82,20 80,60	914,077 896,285
		<i>Total</i>	lei			5 196,871
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			690,674
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			89,642
		<i>Total</i>				5 977,187
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			866,692
		<i>Total</i>				6 843,879
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			410,633
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				7 254,512 2 877,810
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si urilajul)	buc	1,000	328,83 251,55	328,830 251,550
11	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,070	3 722,39 2 541,50	260,567 177,905
12		Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=63 mm	m	7,000	21,00 0,00	147,000 0,000
13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,050	3 767,60 2 255,50	188,380 112,775
14		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m	5,000	10,83 0,00	54,150 0,000
15	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,020	4 981,00 2 489,50	99,620 49,790
16		Conductor electric de tip ПБ -3 1x16 mm2	m	2,000	35,88 0,00	71,750 0,000
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,060	638,75 437,67	38,325 26,260
18		Cablu electric de tip ВВГнг -0,66 3*1,5 mm2	m	6,000	11,10 0,00	66,604 0,000

1	2	3	4	5	6	7
19	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,260	960,09 728,00	249,623 189,280
20		Cablu electric de tip BBГHГ -0,66 3*6 mm2	m	26,000	45,10 0,00	1 172,600 0,000
21	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,020	1 187,90 949,00	23,758 18,980
22		Cablu electric de tip BBГHГ -0,66 5*10 mm2	m	2,000	123,00 0,00	246,000 0,000
23	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	0,020	1 448,90 1 170,00	28,978 23,400
24		Cablu electric de tip BBГHГ -0,66 5*16 mm2	m	2,000	203,98 0,00	407,950 0,000
25	08-02-404-2	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 4x16 mm2 (fintini arteziene)	100 m	1,620	2 338,08 1 495,00	3 787,684 2 421,900
26		Conductor electric de tip VVP (H07RN-F) -1*10 mm2	m	648,000	26,65 0,00	17 269,200 0,000
27	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600-PD	buc	1,000	197,59 150,80	197,590 150,800
28	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc	7,000	74,24 72,80	519,680 509,600
29	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12- OHC	buc	2,000	208,25 146,25	416,500 292,500
30	08-03-575-1	Dispozitiv - priza montata pe bara DIN	buc	1,000	74,24 72,80	74,240 72,800
31		Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc	1,000	75,00 0,00	75,000 0,000
32	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular	buc	1,000	74,24 72,80	74,240 72,800
33	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara	buc	1,000	136,08	136,084

1	2	3	4	5	6	7
		cladirilor, cu modul LED			118,95	118,950
34		Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	1,000	450,00 0,00	450,000 0,000
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	307,94 221,65	307,940 221,650
36		Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc	1,000	220,00 0,00	220,000 0,000
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m	10 buc	0,300	2 219,97 538,85	665,991 161,655
38	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25*4 mm)	100 m	0,120	6 645,83 1 235,00	797,499 148,200
		<i>Total</i>	lei			28 375,783
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1 204,991
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			912,979
		<i>Total</i>				30 493,753
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 815,804
		<i>Total</i>				34 309,557
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 058,573
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				36 368,130 5 020,795
		3. Utilaj				
39		Cofret metalic de tip IIIMII-3-0 74 Y2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN, N si PE	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,000 0,000
40		Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	2,000	77,60 0,00	155,200 0,000
41		Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,000	69,00 0,00	69,000 0,000
42		Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,000	69,00 0,00	69,000 0,000
43		Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	2,000	87,00 0,00	174,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
44		Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc	1,000	92,00 0,00	92,000 0,000
45		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OHC1 -B (3 pol)	buc	1,000	365,75 0,00	365,750 0,000
46		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OHC1-C (3 pol)	buc	1,000	365,75 0,00	365,750 0,000
47		Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc	1,000	570,00 0,00	570,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 660,700
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 660,700

		Total	lei	47 283,41
		TVA	20 %	9 456,68
		Total deviz: Inclusiv salariu		56 740,09 7 898,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din
s. Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica Platforma A (06-20-A-AEE)

Valoarea de deviz 56 740,09 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-1-1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	81,015	65,00	5 265,975
2.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,979	65,00	193,635
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,252	65,00	2 421,380
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,271	65,00	17,615
Total manopera						7 898,64

Materiale:

1.	00000000034	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	1,000	450,00	450,000
2.	00000000036	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc	1,000	220,00	220,000
3.	000000001120	Cablu electric de tip BBГHГ -0,66 3*6 mm2	m	26,650	44,00	1 172,600
4.	000000001122	Cablu electric de tip BBГHГ -0,66 5*10 mm2	m	2,050	120,00	246,000
5.	000000001124	Cablu electric de tip BBГHГ -0,66 5*16 mm2	m	2,050	199,00	407,950
6.	00000000118	Cablu electric de tip BBГHГ -0,66 3*1,5 mm2	m	6,150	10,83	66,604
7.	0000000012	Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=63 mm	m	7,000	21,00	147,000
8.	00000000126	Conductor electric de tip VVP (H07RN-F) - 1*10 mm2	m	664,200	26,00	17 269,200
9.	00000000169	Conductor electric de tip ПБ -3 1x16 mm2	m	2,050	35,00	71,750
10.	000000002	Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, de tip AVVGTr 4x25 mm2	m	15,000	39,00	585,000
11.	000000002563	Pivot de ancorare de tip CA-1500	buc	3,000	32,50	97,500
12.	000000003	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	3,000	12,00	36,000
13.	0000000031	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc	1,000	75,00	75,000
14.	0000000014	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m	5,000	10,83	54,150
15.	0000000100	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,000	69,00	69,000
16.	000000010010	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,000	69,00	69,000
17.	0000000100110	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	2,000	87,00	174,000
18.	000000010011032	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc	1,000	92,00	92,000
19.	00000001011	Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc	1,000	570,00	570,000
20.	0000000106	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПІС1	buc	1,000	365,75	365,750

		-B (3 pol)				
21.	00000010641	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1 -C (3 pol)	buc	1,000	365,75	365,750
22.	0000004	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	3,000	150,00	450,000
23.	00000098	Cofret metalic de tip ИММ-3-0 74 У2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN, N si PE	buc	1,000	1 800,00	1 800,000
24.	00000099	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	2,000	77,60	155,200
25.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,000	26 000,00	0,000
26.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,542	23,00	12,466
27.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,005	22 000,00	110,000
28.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	16 000,00	384,000
29.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000	16 000,00	0,000
30.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	45 000,00	45,000
31.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,367	45,00	16,515
32.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,450	32,00	14,400
33.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,922	10,00	19,220
34.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,012	25,00	75,300
35.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,010	16 000,00	160,000
36.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,012	32,00	0,384
37.	1019852	Vopsea	kg	1,424	45,00	64,080
38.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,002	4 550,00	9,100
39.	103-903126	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=63 mm	m	21,000	15,00	315,000
40.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,500	10,00	5,000
41.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,039	98,00	3,822
42.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	27,080	26,00	704,080
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,135	47,00	6,345
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,542	1,90	1,030
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,135	45,00	6,075
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,217	3,10	0,673
47.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,112	16,00	17,792
48.	5009031	Scoabe	10 buc	1,899	25,00	47,475
49.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,112	250,00	28,000
50.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	8,226	25,00	205,650
51.	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,152	5,00	30,760
52.	5009070	Racordari	10 buc	0,176	25,00	4,400
53.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	0,250	2,50	0,625
54.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,608	250,00	402,000
55.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,018	250,00	4,500
56.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010	21,00	0,210
57.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,672	1 000,00	672,000
58.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,044	1 000,00	44,000
59.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,240	250,00	60,000
60.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,194	1 000,00	194,000
61.	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	1,345	32,00	43,040
62.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,378	26,00	9,828
		Total materiale de constructii				28 726,22

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor	h-ut	0,816	400,00	326,400
----	--------	---	------	-------	--------	---------

		principale), 10 t				
2.	031002	Autohidroascensor	h-ut	0,366	200,00	73,200
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,690	23,00	38,870
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,165	63,00	73,395
5.	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,840	42,00	77,280
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,122	15,00	1,830
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,850	15,00	12,750
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,012	400,00	4,800
		Total utilaje de constructii				608,53

Total	lei	47 283,41
TVA	20 %	9 456,68

Total deviz: 56 740,09

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos	1000 m			9 442,33 4 242,33
	1	Muncitor	h-om	65,2400	65,00	4 242,33
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	400,00	320,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	200,00	4 880,00
		<i>Total</i>	lei			141,635
2		Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, de tip AVVGtr 4x25 mm2	m			39,00 0,00
	000000002	Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, de tip AVVGtr 4x25 mm2	m	1,0000	39,00	39,00
		<i>Total</i>	lei			585,000
3		Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m			12,00 0,00
	000000003	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			36,000
4		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc			150,00 0,00
	0000004	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			450,000
5		Pivot de ancorare de tip CA-1500	buc			32,50 0,00
	000000002563	Pivot de ancorare de tip CA-1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		<i>Total</i>	lei			97,500
6	CL26A	Rame metalice gata confectionate din teava 60x60x4.0 mm inclusiv protectia anticoroziva cu 1 strat grund GF-021 si 2 straruri de email PF-115	kg			34,78 7,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	47,00	0,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,90	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	23,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			941,919
7	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (transeu T10 L=21 m + T2 L=12 m (impamintare))	m3			137,15 137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	65,00	137,15
		<i>Total</i>	lei			1 525,095
8	34-02-004-1	Executarea conductelor din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=63 mm	1 km			24 078,33 8 645,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	65,00	8 645,00

1	2	3	4	5	6	7
	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 550,00	433,33
	103-903126	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=63 mm	m	1 000,0000	15,00	15 000,00
		Total	lei			505,645
9	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3			82,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	65,00	80,60
	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	16,00	1,60
		Total	lei			914,077
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si urilajul)	buc			328,83
						251,55
	1	Muncitor	h-om	3,8700	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8400	42,00	77,28
		Total	lei			328,830
11	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m			3 722,39
						2 541,50
	1	Muncitor	h-om	39,1000	65,00	2 541,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	45,00	43,07
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,5500	98,00	54,60
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4400	400,00	177,14
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700	15,00	134,57
		Total	lei			260,567
12		Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=63 mm	m			21,00
						0,00
	000000012	Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=63 mm	m	1,0000	21,00	21,00
		Total	lei			147,000
13	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 767,60
						2 255,50
	1	Muncitor	h-om	34,7000	65,00	2 255,50
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	26 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	22 000,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	25,00	545,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	10,00	100,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	25,00	625,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,0000	2,50	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	400,00	88,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,60
		Total	lei			188,380
14		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m			10,83
						0,00
	000000014	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m	1,0000	10,83	10,83
		Total	lei			54,150
15	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			4 981,00
						2 489,50
	1	Muncitor	h-om	38,3000	65,00	2 489,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	1 000,00	100,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	1 000,00	2 200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	15,00	91,50
		Total	lei			99,620
16		Conductor electric de tip IIB -3 1x16 mm2	m			35,88
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	00000000169	Conductor electric de tip ПІВ -3 1x16 mm2	m	1,0250	35,00	35,88
		Total	lei			71,750
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			638,75 437,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	65,00	437,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,75
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	250,00	79,17
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	250,00	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 000,00	16,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	26,00	4,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	6,67
		Total	lei			38,325
18		Cablu electric de tip ВВГнг -0,66 3*1,5 mm2	m			11,10 0,00
	00000000118	Cablu electric de tip ВВГнг -0,66 3*1,5 mm2	m	1,0250	10,83	11,10
		Total	lei			66,604
19	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			960,09 728,00
	1	Muncitor	h-om	11,2000	65,00	728,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,87
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	250,00	77,88
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	250,00	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 000,00	19,23
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	26,00	8,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	400,00	32,31
		Total	lei			249,623
20		Cablu electric de tip ВВГнг -0,66 3*6 mm2	m			45,10 0,00
	000000001120	Cablu electric de tip ВВГнг -0,66 3*6 mm2	m	1,0250	44,00	45,10
		Total	lei			1 172,600
21	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 187,90 949,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	250,00	75,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	250,00	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛІ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	26,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	60,00
		Total	lei			23,758
22		Cablu electric de tip ВВГнг -0,66 5*10 mm2	m			123,00 0,00
	000000001122	Cablu electric de tip ВВГнг -0,66 5*10 mm2	m	1,0250	120,00	123,00
		Total	lei			246,000
23	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m			1 448,90 1 170,00
	1	Muncitor	h-om	18,0000	65,00	1 170,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	250,00	75,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	250,00	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	26,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			28,978
24		Cablu electric de tip BBГнr -0,66 5*16 mm2	m			203,98
						0,00
	000000001124	Cablu electric de tip BBГнr -0,66 5*16 mm2	m	1,0250	199,00	203,98
		Total	lei			407,950
25	08-02-404-2	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 4x16 mm2 (fintini arteziene)	100 m			2 338,08
						1 495,00
	1	Muncitor	h-om	23,0000	65,00	1 495,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	22 000,00	54,32
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	45,00	18,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	25,00	122,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	1 000,00	409,88
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	1 000,00	119,75
	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,8300	32,00	26,57
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	26,00	4,16
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	400,00	87,90
		Total	lei			3 787,684
26		Conductor electric de tip VVP (H07RN-F) -1*10 mm2	m			26,65
						0,00
	00000000126	Conductor electric de tip VVP (H07RN-F) -1*10 mm2	m	1,0250	26,00	26,65
		Total	lei			17 269,200
27	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600-PD	buc			197,59
						150,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	32,00	5,44
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		Total	lei			197,590
28	08-03-575-1	Dispozitiv - intreruptoare automate, separatoare de sarcina	buc			74,24
						72,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		Total	lei			519,680
29	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12- OIIC	buc			208,25
						146,25
	1	Muncitor	h-om	2,2500	65,00	146,25
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1200	250,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	400,00	32,00
		Total	lei			416,500
30	08-03-575-1	Dispozitiv - priza montata pe bara DIN	buc			74,24
						72,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		Total	lei			74,240
31		Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc			75,00
						0,00
	0000000031	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0000	75,00	75,00
		Total	lei			75,000

1	2	3	4	5	6	7
32	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare crepuscular	buc			74,24
						72,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	32,00	0,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		Total	lei			74,240
33	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc			136,08
						118,95
	1	Muncitor	h-om	1,8300	65,00	118,95
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	32,00	0,38
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	21,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	26,00	0,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	23,00	8,28
		Total	lei			136,084
34		Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc			450,00
						0,00
	00000000034	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	1,0000	450,00	450,00
		Total	lei			450,000
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			307,94
						221,65
	1	Muncitor	h-om	3,4100	65,00	221,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	22 000,00	22,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	32,00	3,20
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	45,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	23,00	30,59
		Total	lei			307,940
36		Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc			220,00
						0,00
	00000000036	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc	1,0000	220,00	220,00
		Total	lei			220,000
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m	10 buc			2 219,97
						538,85
	1	Muncitor	h-om	8,2900	65,00	538,85
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	16 000,00	1 280,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	45 000,00	150,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,7800	45,00	35,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	63,00	160,02
		Total	lei			665,991
38	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25*4 mm)	100 m			6 645,83
						1 235,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	65,00	1 235,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	16 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,5500	45,00	24,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	25,00	205,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	16 000,00	1 333,33
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	45,00	90,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	250,00	3 350,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	400,00	76,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	63,00	211,58
		Total	lei			797,499
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
39		Cofret metalic de tip IIIMII-3-0 74 Y2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN, N si PE	buc			1 800,00 0,00
	00000098	Cofret metalic de tip IIIMII-3-0 74 Y2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN, N si PE	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		Total	lei			1 800,000
40		Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc			77,60 0,00
	00000099	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,0000	77,60	77,60
		Total	lei			155,200
41		Intreupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			69,00 0,00
	000000100	Intreupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,0000	69,00	69,00
		Total	lei			69,000
42		Intreupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc			69,00 0,00
	00000010010	Intreupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,0000	69,00	69,00
		Total	lei			69,000
43		Intreupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc			87,00 0,00
	000000100110	Intreupator automat tripolar, caracteristica C, In=20A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,0000	87,00	87,00
		Total	lei			174,000
44		Intreupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc			92,00 0,00
	00000010011032	Intreupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc	1,0000	92,00	92,00
		Total	lei			92,000
45		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1 -B (3 pol)	buc			365,75 0,00
	000000106	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1 -B (3 pol)	buc	1,0000	365,75	365,75
		Total	lei			365,750
46		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1-C (3 pol)	buc			365,75 0,00
	00000010641	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1 -C (3 pol)	buc	1,0000	365,75	365,75
		Total	lei			365,750
47		Intreupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc			570,00 0,00
	0000001011	Intreupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc	1,0000	570,00	570,00
		Total	lei			570,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare
a apei la sondele arteziene din s. Fundurii
Vechi, raionul Glodeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 4-2-1
Alimentarea cu energie electrica Platforma B (06-20-A-AEE)

Valoarea de deviz 46 447,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (transeu T10 L=20 m + T2 L=12 m (impamintare))	m3	10,740	137,15 137,15	1 472,965 1 472,965
2	34-02-004-1	Executarea conductelor din din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=63 mm	1 km	0,020	35 100,00 8 645,00	702,000 172,900
3	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	10,740	82,20 80,60	882,854 865,670
4	CL26A	Rame metalice gata confectionate din teava 60x60x4.0 mm inclusiv protectia anticoroziva cu 1 strat grund GF-021 si 2 straruri de email PF-115	kg	36,960	34,78 7,80	1 285,639 288,340
		<i>Total</i>	lei			4 343,458
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			671,970
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			61,743
		<i>Total</i>				5 077,171
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			736,190
		<i>Total</i>				5 813,361
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			348,802
		Total Lucrari de constructii				6 162,163

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 799,875
		2. Lucrari de montare				
5	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si urilajul)	buc	1,000	336,19 251,55	336,190 251,550
6		Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	3,000	12,00 0,00	36,000 0,000
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	3,000	150,00 0,00	450,000 0,000
8		Pivot de ancorare de tip A-1500	buc	3,000	32,50 0,00	97,500 0,000
9	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,150	3 677,17 2 541,50	551,576 381,225
10		Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=63 mm	m	15,000	26,00 0,00	390,000 0,000
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,030	3 772,83 2 255,50	113,185 67,665
12		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m	3,000	10,83 0,00	32,490 0,000
13	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,030	3 262,33 2 327,00	97,870 69,810
14		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m	3,000	26,60 0,00	79,800 0,000
15	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,020	4 981,00 2 489,50	99,620 49,790
16		Conductor electric de tip ПБ -3 1x16 mm2	m	2,000	35,88 0,00	71,750 0,000
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,060	638,75 437,67	38,325 26,260
18		Cablu electric de tip ВВГнг -0,66 3*1,5 mm2	m	6,000	11,10 0,00	66,604 0,000
19	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in	100 m	0,240	960,36 728,00	230,487 174,720

1	2	3	4	5	6	7
		impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2				
20		Cablu electric de tip BBГHГ -0,66 3*6 mm2	m	24,000	45,10 0,00	1 082,400 0,000
21	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,020	1 187,90 949,00	23,758 18,980
22		Cablu electric de tip BBГHГ -0,66 5*10 mm2	m	2,000	123,00 0,00	246,000 0,000
23	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m	0,020	1 448,90 1 170,00	28,978 23,400
24		Cablu electric de tip BBГHГ -0,66 5*16 mm2	m	2,000	203,98 0,00	407,950 0,000
25	08-02-404-2	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 4x16 mm2 (fintini arteziene)	100 m	1,060	2 256,75 1 495,00	2 392,160 1 584,700
26		Conductor electric de tip VVP (H07RN-F) -1*10 mm2	m	424,000	26,65 0,00	11 299,600 0,000
27	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600-PD	buc	1,000	196,57 150,80	196,570 150,800
28	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc	7,000	74,12 72,80	518,840 509,600
29	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12- OHC	buc	2,000	208,25 146,25	416,500 292,500
30	08-03-575-1	Dispozitiv - priza montata pe bara DIN	buc	1,000	74,12 72,80	74,120 72,800
31		Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc	1,000	75,00 0,00	75,000 0,000
32	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular	buc	1,000	74,12 72,80	74,120 72,800
33	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc	1,000	143,28 118,95	143,284 118,950
34		Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W,	buc	1,000	450,00	450,000

1	2	3	4	5	6	7
		230V			0,00	0,000
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,000	333,94 221,65	333,940 221,650
36		Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc	1,000	220,00 0,00	220,000 0,000
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m	10 buc	0,300	2 275,85 538,85	682,755 161,655
38	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (25*4 mm)	100 m	0,120	6 719,71 1 235,00	806,365 148,200
		<i>Total</i>	lei			22 163,737
		<i>Asigurari Sociale</i>	24 %			1 055,293
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			687,658
		<i>Total</i>				23 906,688
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			3 341,762
		<i>Total</i>				27 248,450
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 634,907
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				28 883,357 4 397,055
		3. Utilaj				
39		Cofret metalic de tip IIIМПІ-3-0 74 Y2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN, N si PE	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,000 0,000
40		Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	2,000	77,60 0,00	155,200 0,000
41		Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,000	69,00 0,00	69,000 0,000
42		Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=230V, Icu=4.5kA	buc	1,000	69,00 0,00	69,000 0,000
43		Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,000	87,00 0,00	87,000 0,000
44		Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,000	87,00 0,00	87,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
45		Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc	1,000	92,00 0,00	92,000 0,000
46		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OHC1 -B (3 pol)	buc	1,000	365,75 0,00	365,750 0,000
47		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OHC1-C (3 pol)	buc	1,000	365,75 0,00	365,750 0,000
48		Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc	1,000	570,00 0,00	570,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			3 660,700
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 660,700

		Total	lei	38 706,28
		TVA	20 %	7 741,26
		Total deviz: Inclusiv salariu		46 447,54 7 196,95

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 4-2-1
Alimentarea cu energie electrica Platforma B (06-20-A-AEE)

Valoarea de deviz 46 447,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-2-1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	70,307	65,00	4 569,955
2.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,066	65,00	264,290
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,979	65,00	2 338,635
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,370	65,00	24,050
Total manopera						7 196,95

Materiale:

1.	00000000008	Pivot de ancorare de tip A-1500	buc	3,000	32,50	97,500
2.	00000000034	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	1,000	450,00	450,000
3.	00000000036	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc	1,000	220,00	220,000
4.	000000001120	Cablu electric de tip BBГНr -0,66 3*6 mm2	m	24,600	44,00	1 082,400
5.	000000001122	Cablu electric de tip BBГНr -0,66 5*10 mm2	m	2,050	120,00	246,000
6.	000000001124	Cablu electric de tip BBГНr -0,66 5*16 mm2	m	2,050	199,00	407,950
7.	00000000118	Cablu electric de tip BBГНr -0,66 3*1,5 mm2	m	6,150	10,83	66,604
8.	0000000012	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=63 mm	m	15,000	26,00	390,000
9.	00000000126	Conductor electric de tip VVP (H07RN-F) - 1*10 mm2	m	434,600	26,00	11 299,600
10.	00000000169	Conductor electric de tip PIB -3 1x16 mm2	m	2,050	35,00	71,750
11.	0000000031	Priza cu contact de protecție, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc	1,000	75,00	75,000
12.	000000007	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	3,000	150,00	450,000
13.	00000001142	Tub metalic flexibil cu izolație PVC D=51 mm	m	3,000	26,60	79,800
14.	000000014	Tub metalic flexibil cu izolație PVC D=25 mm	m	3,000	10,83	32,490
15.	00000006	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	3,000	12,00	36,000
16.	000000100	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,000	69,00	69,000
17.	00000010010	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=230V, Icu=4.5kA	buc	1,000	69,00	69,000
18.	000000100110	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,000	87,00	87,000
19.	00000010011032	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc	1,000	92,00	92,000
20.	0000001001144	Intrerupator automat tripolar,	buc	1,000	87,00	87,000

		caracteristica B, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA				
21.	0000001011	Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc	1,000	570,00	570,000
22.	000000106	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1 -B (3 pol)	buc	1,000	365,75	365,750
23.	00000010641	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip ОПС1 -C (3 pol)	buc	1,000	365,75	365,750
24.	00000098	Cofret metalic de tip ПЧМП-3-0 74 Y2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN, N si PE	buc	1,000	1 800,00	1 800,000
25.	00000099	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	2,000	77,60	155,200
26.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,739	23,00	16,997
27.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	22 000,00	88,000
28.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	16 000,00	384,000
29.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,000	16 000,00	0,000
30.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	45 000,00	45,000
31.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,300	45,00	13,500
32.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,450	26,00	11,700
33.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,994	10,00	29,940
34.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,302	25,00	107,550
35.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,010	16 000,00	160,000
36.	1019460	Banda "ПXB-304"	kg	0,012	32,00	0,384
37.	1019852	Vopsea	kg	1,200	45,00	54,000
38.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,002	4 550,00	9,100
39.	103-9036214	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=63 mm	m	20,000	26,00	520,000
40.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,600	10,00	6,000
41.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,082	98,00	8,036
42.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	36,960	26,00	960,960
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,185	47,00	8,695
44.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,739	1,90	1,404
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,185	45,00	8,325
46.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,296	3,10	0,918
47.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,074	16,00	17,184
48.	5009031	Scoabe	10 buc	1,935	25,00	48,375
49.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,105	250,00	26,250
50.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	5,466	25,00	136,650
51.	5009061	Fisa de izolatie	buc	7,448	5,00	37,240
52.	5009070	Racordari	10 buc	0,330	25,00	8,250
53.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	0,300	2,50	0,750
54.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	1,608	250,00	402,000
55.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,017	250,00	4,250
56.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010	21,00	0,210
57.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,443	1 000,00	443,000
58.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,044	1 000,00	44,000
59.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,240	250,00	60,000
60.	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,127	250,00	31,750
61.	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,880	32,00	28,160
62.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПCПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,283	26,00	7,358
		Total materiale de construcții				22 395,74

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,732	400,00	292,800
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,690	43,00	72,670
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,165	85,00	99,025
4.	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,840	46,00	84,640
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,122	15,00	1,830
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,618	15,00	24,270
		Total utilaje de construcții				575,25

Total	lei	38 706,28
TVA	20 %	7 741,26

Total deviz:**46 447,54**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (transeu T10 L=20 m + T2 L=12 m (impamintare))	m3			137,15 137,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	65,00	137,15
		<i>Total</i>	lei			1 472,965
2	34-02-004-1	Executarea conductelor din din Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=63 mm	1 km			35 100,00 8 645,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	65,00	8 645,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	4 550,00	455,00
	103-9036214	Tuburi flexibile cu perete dublu 450N d=63 mm	m	1 000,0000	26,00	26 000,00
		<i>Total</i>	lei			702,000
3	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3			82,20 80,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2400	65,00	80,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	16,00	1,60
		<i>Total</i>	lei			882,854
4	CL26A	Rame metalice gata confectionate din teava 60x60x4.0 mm inclusiv protectia anticoroziva cu 1 strat grund GF-021 si 2 straruri de email PF-115	kg			34,78 7,80
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	65,00	7,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	47,00	0,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,90	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	23,00	0,46
		<i>Total</i>	lei			1 285,639
		2. Lucrari de montare				
5	08-02-376-24	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: bransament de abonat de la stilp intermediar (numai manopera si urilajul)	buc			336,19 251,55

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,8700	65,00	251,55
	31001	Autoascensor hidraulic, inaltimea de ridicare 12m	h-ut	1,8400	46,00	84,64
		<i>Total</i>	lei			336,190
6		Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m			12,00 0,00
	00000006	Banda metalica inoxidabila, pentru fixarea pivotului de ancorare sau furniturii complete de sustinere intermediara pe pilon, 20x0,7 mm de tip F 2007	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			36,000
7		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc			150,00 0,00
	000000007	Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip A 200	buc	1,0000	150,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			450,000
8		Pivot de ancorare de tip A-1500	buc			32,50 0,00
	00000000008	Pivot de ancorare de tip A-1500	buc	1,0000	32,50	32,50
		<i>Total</i>	lei			97,500
9	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m			3 677,17 2 541,50
	1	Muncitor	h-om	39,1000	65,00	2 541,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	22 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,5500	98,00	53,57
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	25,00	167,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4400	400,00	176,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700	15,00	134,60
		<i>Total</i>	lei			551,576
10		Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=63 mm	m			26,00 0,00
	0000000012	Tuburi flexiile cu perete dublu 450N d=63 mm	m	1,0000	26,00	26,00
		<i>Total</i>	lei			390,000
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 772,83 2 255,50
	1	Muncitor	h-om	34,7000	65,00	2 255,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	22 000,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	25,00	545,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	10,00	100,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	25,00	625,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIFC-50"	buc	5,0000	2,50	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	400,00	93,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			113,185
12		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m			10,83
						0,00
	000000014	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=25 mm	m	1,0000	10,83	10,83
		<i>Total</i>	lei			32,490
13	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			3 262,33
						2 327,00
	1	Muncitor	h-om	35,8000	65,00	2 327,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	22 000,00	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	25,00	545,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	10,00	100,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	5,00	50,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	25,00	25,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"	buc	5,0000	2,50	12,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	400,00	133,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	15,00	69,50
		<i>Total</i>	lei			97,870
14		Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m			26,60
						0,00
	00000001142	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=51 mm	m	1,0000	26,60	26,60
		<i>Total</i>	lei			79,800
15	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			4 981,00
						2 489,50
	1	Muncitor	h-om	38,3000	65,00	2 489,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	1 000,00	100,00
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	1 000,00	2 200,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	15,00	91,50
		<i>Total</i>	lei			99,620
16		Conductor electric de tip IIB -3 1x16 mm2	m			35,88
						0,00
	00000000169	Conductor electric de tip IIB -3 1x16 mm2	m	1,0250	35,00	35,88
		<i>Total</i>	lei			71,750
17	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			638,75
						437,67
	1	Muncitor	h-om	6,7400	65,00	437,67
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,75
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	250,00	79,17
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	250,00	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 000,00	16,67
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	26,00	4,33
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	6,67
		<i>Total</i>	lei			38,325

1	2	3	4	5	6	7
18		Cablu electric de tip BBГнг -0,66 3*1,5 mm2	m			11,10 0,00
	00000000118	Cablu electric de tip BBГнг -0,66 3*1,5 mm2	m	1,0250	10,83	11,10
		Total	lei			66,604
19	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			960,36 728,00
	1	Muncitor	h-om	11,2000	65,00	728,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,94
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	250,00	77,08
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	250,00	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 000,00	20,83
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	26,00	8,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	400,00	31,67
		Total	lei			230,487
20		Cablu electric de tip BBГнг -0,66 3*6 mm2	m			45,10 0,00
	000000001120	Cablu electric de tip BBГнг -0,66 3*6 mm2	m	1,0250	44,00	45,10
		Total	lei			1 082,400
21	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m			1 187,90 949,00
	1	Muncitor	h-om	14,6000	65,00	949,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	250,00	75,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	250,00	12,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	26,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	60,00
		Total	lei			23,758
22		Cablu electric de tip BBГнг -0,66 5*10 mm2	m			123,00 0,00
	000000001122	Cablu electric de tip BBГнг -0,66 5*10 mm2	m	1,0250	120,00	123,00
		Total	lei			246,000
23	08-02-412-6	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2	100 m			1 448,90 1 170,00
	1	Muncitor	h-om	18,0000	65,00	1 170,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,00
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	250,00	75,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	25,00	20,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	250,00	12,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1 000,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4000	26,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			28,978
24		Cablu electric de tip ВВГнг -0,66 5*16 mm2	m			203,98
						0,00
	000000001124	Cablu electric de tip ВВГнг -0,66 5*16 mm2	m	1,0250	199,00	203,98
		<i>Total</i>	lei			407,950
25	08-02-404-2	Conductor al magistralelor, coloanelor si retelelor de forta, in canale executate sau in tevi din azbociment, cantitate si sectiune pina la 4x16 mm2 (fintini arteziene)	100 m			2 256,75
						1 495,00
	1	Muncitor	h-om	23,0000	65,00	1 495,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0025	22 000,00	62,26
	1019852	Vopsea	kg	0,4000	45,00	18,00
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,9000	25,00	122,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	1 000,00	410,38
	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,1200	250,00	29,95
	5309015	Tub de polivinilclorura "ХВТ"	kg	0,8300	32,00	26,57
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	26,00	4,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	400,00	87,92
		<i>Total</i>	lei			2 392,160
26		Conductor electric de tip VVP (H07RN-F) - 1*10 mm2	m			26,65
						0,00
	00000000126	Conductor electric de tip VVP (H07RN-F) - 1*10 mm2	m	1,0250	26,00	26,65
		<i>Total</i>	lei			11 299,600
27	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600-PD	buc			196,57
						150,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	65,00	150,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	26,00	4,42
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	45,00	1,35
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	400,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			196,570
28	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina	buc			74,12
						72,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	26,00	0,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			518,840
29	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12- OPIС	buc			208,25
						146,25
	1	Muncitor	h-om	2,2500	65,00	146,25
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1200	250,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0800	400,00	32,00
		<i>Total</i>	lei			416,500
30	08-03-575-1	Dispozitiv - priza montata pe bara DIN	buc			74,12
						72,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	26,00	0,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			74,120
31		Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc			75,00
						0,00
	0000000031	Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, IP 20, Inom 16A, Unom 250V	buc	1,0000	75,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			75,000
32	08-03-575-1	Dispozitiv - intrerupatoar crepuscular	buc			74,12
						72,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	65,00	72,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	26,00	0,52
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	400,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			74,120
33	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED	buc			143,28
						118,95
	1	Muncitor	h-om	1,8300	65,00	118,95
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	32,00	0,38
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	21,00	0,21
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	26,00	0,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	43,00	15,48
		<i>Total</i>	lei			143,284
34		Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc			450,00
						0,00
	00000000034	Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V	buc	1,0000	450,00	450,00
		<i>Total</i>	lei			450,000
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			333,94
						221,65
	1	Muncitor	h-om	3,4100	65,00	221,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	22 000,00	22,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,00	2,60
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	45,00	22,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	400,00	8,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	43,00	57,19
		<i>Total</i>	lei			333,940
36		Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc			220,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	00000000036	Consola pentru montarea corpurilor de iluminat pe piloni din beton armat de tip KPCT (KP-4) protejat anticoroziv	buc	1,0000	220,00	220,00
		<i>Total</i>	lei			220,000
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=3 m	10 buc			2 275,85 538,85
	1	Muncitor	h-om	8,2900	65,00	538,85
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	16 000,00	1 280,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	45 000,00	150,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	45,00	35,10
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	400,00	56,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	85,00	215,90
		<i>Total</i>	lei			682,755
38	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25*4 mm)	100 m			6 719,71 1 235,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	65,00	1 235,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	16 000,00	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,5500	45,00	24,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	10,00	82,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	25,00	205,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	16 000,00	1 333,33
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	45,00	90,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	25,00	37,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	250,00	3 350,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	400,00	76,67
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	85,00	285,46
		<i>Total</i>	lei			806,365
		3. Utilaj				
39		Cofret metalic de tip III MPI-3-0 74 Y2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN, N si PE	buc			1 800,00 0,00
	00000098	Cofret metalic de tip III MPI-3-0 74 Y2, IP54, dimensiuni 650 x 500 x 220 mm dotat cu bare DIN, N si PE	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
		<i>Total</i>	lei			1 800,000
40		Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc			77,60 0,00
	00000099	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,0000	77,60	77,60
		<i>Total</i>	lei			155,200
41		Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc			69,00 0,00
	000000100	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA	buc	1,0000	69,00	69,00
		<i>Total</i>	lei			69,000
42		Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=230V, Icu=4.5kA	buc			69,00 0,00
	00000010010	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=230V,	buc	1,0000	69,00	69,00

1	2	3	4	5	6	7
		Icu=4.5kA				
		<i>Total</i>	lei			69,000
43		Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc			87,00 0,00
	000000100110	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,0000	87,00	87,00
		<i>Total</i>	lei			87,000
44		Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc			87,00 0,00
	0000001001144	Intrerupator automat tripolar, caracteristica B, In=16A, Un=400V, Icu=4.5kA	buc	1,0000	87,00	87,00
		<i>Total</i>	lei			87,000
45		Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc			92,00 0,00
	0000001001103 2	Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=10A, 30mA, Un=230V	buc	1,0000	92,00	92,00
		<i>Total</i>	lei			92,000
46		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1 -B (3 pol)	buc			365,75 0,00
	000000106	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1 -B (3 pol)	buc	1,0000	365,75	365,75
		<i>Total</i>	lei			365,750
47		Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1-C (3 pol)	buc			365,75 0,00
	00000010641	Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom = 400V de tip OIIC1 -C (3 pol)	buc	1,0000	365,75	365,75
		<i>Total</i>	lei			365,750
48		Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc			570,00 0,00
	0000001011	Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65	buc	1,0000	570,00	570,00
		<i>Total</i>	lei			570,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare
a apei la sondele arteziene din s. Fundurii
Vechi, raionul Glodeni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 06-20-B-6 TH-5-3
Statia de dezinfectare poz.6-Utilaj

Valoarea de deviz 181 552,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. HALA TEHNOLOGICA				
1		Container monobloc ISO/3000*2400*2500 set 1: Sistem iluminare set 1: Sistem incalzire set 1: Sistem ventilare set 1: Panou electric set 1: Ghiuveta sanitara set 1: Sistem alarma set 1:	buc	1,000	80 000,00 0,00	80 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			80 000,000
		Total HALA TEHNOLOGICA Inclusiv salariu				80 000,000
		2. SISTEM PREFILTRARE				
2		Filtru sedimentar lavabil cu sita inox -buc 1: Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant Cintropur NW-25 - buc 2	buc	1,000	8 500,00 0,00	8 500,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			8 500,000
		Total SISTEM PREFILTRARE Inclusiv salariu				8 500,000
		3. SISTEM DEZINFECTARE APA				
3		Pompa de dozare - unit 2 (1L+1R); Rezervor de hipoclorit, 100L - unit 2; Supapa pentru picior - unit 2; Sonda de nivel - unit 2; Robinet/Reductor de presiune - unit 2; Supapa de injectie - unit 1; Celula de masurare a analizatorului de clor - unit 1; Contor/Debitmetru apa cu impulsuri unit1; Pompa de prelevare probe - unit 1; Controler pentru dozare automata de hipoclorit - unit 1	buc	1,000	50 000,00 0,00	50 000,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			50 000,000
		Total SISTEM DEZINFECTARE				50 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		APA Inclusiv salariu				
		4. CONSUMABILE/SERVICII				
4		Kit tubulatura apeduct/canalizare, etc. - set 1; Kit electrotehnice, masupa/control, etc. - set 1; Reagenti chimici/Consumabile - set 1; Servicii livrare/montare/punere in functie - set 1	buc	1,000	<u>11 000,00</u> 0,00	<u>11 000,000</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			11 000,000
		Total CONSUMABILE/SERVICII Inclusiv salariu				11 000,000

		Total	lei	149 500,00
		Depozitarea materialelor	1,2 %	1 794,00
		Total		151 294,00
		TVA	20 %	30 258,80
		Total deviz: Inclusiv salariu		<u>181 552,80</u>

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 06-20-B-6 TH-5-3
Statia de dezinfectare poz.6-Utilaj

Valoarea de deviz 181 552,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06-20-B-6 TH-5-3:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	00000003	Pompa de dozare - unit 2 (1L+1R); Rezervor de hipoclorit, 100L - unit 2; Supapa pentru picior - unit 2; Sonda de nivel - unit 2; Robinet/Reductor de presiune - unit 2; Supapa de injectie - unit 1; Celula de masurare a analizatorului de clor - unit 1; Contor/Debitmetru apa cu impulsuri unit 1; Pompa de prelevare probe - unit 1; Controler pentru dozare automata de hipoclorit - unit 1	buc	1,000	50 000,00	50 000,000
2.	00000002	Filtru sedimentar lavabil cu sita inox - buc 1; Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant Cintropur NW-25 - buc 2	buc	1,000	8 500,00	8 500,000
3.	00000004	Kit tubulatura apeduct/canalizare, etc. - set 1; Kit electrotehnice, masupa/control, etc. - set 1; Reagenti chimici/Consumabile - set 1; Servicii livrare/montare/punere in functie - set 1	buc	1,000	11 000,00	11 000,000
4.	00000001	Container monobloc ISO/3000*2400*2500 set 1: Sistem iluminare set 1: Sistem incalzire set 1: Sistem ventilare set 1: Panou electric set 1: Ghiuveta sanitara set 1: Sistem alarma set 1:	buc	1,000	80 000,00	80 000,000
		Total materiale de construcții				149 500,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	lei	149 500,00
Depozitarea materialelor	1,2 %	1 794,00
Total		151 294,00
TVA	20 %	30 258,80

Total deviz:

181 552,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a apei Investitor
la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi, raionul
Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. HALA TEHNOLOGICA				
1		Container monobloc ISO/3000*2400*2500 set 1: Sistem iluminare set 1: Sistem incalzire set 1: Sistem ventilare set 1: Panou electric set 1: Ghiuveta sanitara set 1: Sistem alarma set 1:	buc			80 000,00 0,00
	0000001	Container monobloc ISO/3000*2400*2500 set 1: Sistem iluminare set 1: Sistem incalzire set 1: Sistem ventilare set 1: Panou electric set 1: Ghiuveta sanitara set 1: Sistem alarma set 1:	buc	1,0000	80 000,00	80 000,00
		Total	lei			80 000,000
		2. SISTEM PREFILTRARE				
2		Filtru sedimentar lavabil cu sita inox -buc 1: Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant Cintropur NW-25 - buc 2	buc			8 500,00 0,00
	00000002	Filtru sedimentar lavabil cu sita inox - buc 1: Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant Cintropur NW-25 - buc 2	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00
		Total	lei			8 500,000
		3. SISTEM DEZINFECTARE APA				
3		Pompa de dozare - unit 2 (1L+1R); Rezervor de hipoclorit, 100L - unit 2; Supapa pentru picior - unit 2; Sonda de nivel - unit 2; Robinet/Reductor de presiune - unit 2; Supapa de injectie - unit 1; Celula de masurare a analizatorului de clor - unit 1; Contor/Debitmetru apa cu impulsuri unit1; Pompa de prelevare probe - unit 1; Controler pentru dozare automata de hipoclorit - unit 1	buc			50 000,00 0,00
	000000003	Pompa de dozare - unit 2 (1L+1R); Rezervor de hipoclorit, 100L - unit 2; Supapa pentru picior - unit 2; Sonda de nivel - unit 2; Robinet/Reductor de presiune - unit 2; Supapa de injectie - unit 1; Celula de masurare a analizatorului de clor - unit 1; Contor/Debitmetru apa cu impulsuri unit 1; Pompa de prelevare probe - unit 1; Controler pentru dozare automata de hipoclorit - unit 1	buc	1,0000	50 000,00	50 000,00
		Total	lei			50 000,000
		4. CONSUMABILE/SERVICII				
4		Kit tubulatura apeduct/canalizare, etc. - set 1; Kit electrotehnice, masupa/control, etc. - set 1; Reagenti chimici/Consumabile - set 1; Servicii livrare/montare/punere in functie - set 1	buc			11 000,00 0,00
	00000004	Kit tubulatura apeduct/canalizare, etc. - set 1; Kit electrotehnice, masupa/control, etc. - set 1; Reagenti chimici/Consumabile - set 1; Servicii livrare/montare/punere in functie - set 1	buc	1,0000	11 000,00	11 000,00
		Total	lei			11 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06-20-A-PG-7-1
Amenajarea teritoriului Platforma A

Valoarea de deviz 511 296,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol)	100 m3	1,220	<u>1 150,87</u> 0,00	<u>1 404,060</u> 0,000
2	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,220	<u>1 352,26</u> 0,00	<u>1 649,760</u> 0,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,140	<u>840,50</u> 0,00	<u>958,170</u> 0,000
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	182,400	<u>15,32</u> 0,00	<u>2 794,400</u> 0,000
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (nivelarea terenului)	100 m3	2,360	<u>1 150,73</u> 0,00	<u>2 715,720</u> 0,000
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,360	<u>1 454,42</u> 0,00	<u>3 432,420</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 954,530
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				12 954,530
		1.2. Imbracamionte rutiera				

1	2	3	4	5	6	7
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	52,200	601,90 74,75	31 418,950 3 901,950
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,900	8 929,00 321,10	25 894,100 931,190
9	DI134A1 k=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	2,900	3 515,40 0,00	10 194,660 0,000
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,240	8 927,92 321,21	2 142,700 77,090
11	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	0,240	1 953,00 0,00	468,720 0,000
		<i>Total</i>	lei			70 119,130
		Total Imbracamionte rutiera Inclusiv salariu				70 119,130 4 910,230
		1.3. Rigole de scurgere				
12	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2	1,760	2 127,95 442,66	3 745,200 779,090
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,800	552,65 64,35	4 863,320 566,280
14	CA02A2	Rigole de scurgere	m3	14,080	1 389,27 377,00	19 560,987 5 308,160
		<i>Total</i>	lei			28 169,507
		Total Rigole de scurgere Inclusiv salariu				28 169,507 6 653,530
		1.4. Inverzirea				
15	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	21,100	788,50 313,30	16 637,350 6 610,630
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Consolidarea pantelor cu iarba)	100m2	0,900	788,50 313,30	709,650 281,970
17	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,450	714,28 714,28	321,425 321,425
18	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,450	52,00 52,00	23,400 23,400

1	2	3	4	5	6	7
19	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	45,000	162,98 51,35	7 334,190 2 310,750
20	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,450	915,49 138,38	411,970 62,270
		<i>Total</i>	lei			25 437,985
		Total Inverzirea Inclusiv salariu				25 437,985 9 610,445
		1.5. Imprejmuiiri				
21	CO06A3	Imprejmuiiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 142- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.5 m2 141 buc	m	346,000	432,79 59,15	149 745,470 20 465,900
22	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu, калитки и ворот	m3	0,256	85,82 85,82	21,970 21,970
23	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	0,288	1 690,49 500,36	486,862 144,105
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (GARDLINE)	m2	6,300	3 052,51 111,15	19 230,835 700,245
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	414,30 162,50	828,600 325,000
26	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	2,000	263,30 62,40	526,600 124,800
		<i>Total</i>	lei			170 840,337
		Total Imprejmuiiri Inclusiv salariu				170 840,337 21 782,020
		1.6. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
27	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm	m2	10,500	$\frac{117,98}{27,30}$	$\frac{1\,238,762}{286,650}$
28	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	22,100	$\frac{119,32}{61,75}$	$\frac{2\,637,023}{1\,364,675}$
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	50,590	$\frac{22,05}{5,13}$	$\frac{1\,115,728}{259,740}$
30	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	196,440	$\frac{21,02}{4,10}$	$\frac{4\,128,196}{804,440}$
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3	3,650	$\frac{2\,000,25}{250,26}$	$\frac{7\,300,915}{913,445}$
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,200	$\frac{40,46}{13,65}$	$\frac{1\,100,644}{371,280}$
33	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	100,340	$\frac{40,87}{13,65}$	$\frac{4\,100,649}{1\,369,615}$
34	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri)	t	0,100	$\frac{426,85}{264,55}$	$\frac{42,685}{26,455}$
35	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,128	$\frac{784,47}{404,22}$	$\frac{100,412}{51,740}$
		Total	lei			21 765,014
		Total Diverse Inclusiv salariu				21 765,014 5 448,040
		Total	lei			329 286,503
		Total Lucrari de constructie				329 286,503

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				48 404,265
		Total	lei			329 286,54
		Asigurari sociale	24 %			11 617,03
		Transportarea materialelor	4 %			10 155,73
		Total				351 059,30
		Cheltuieli de regie	14,5 %			50 903,60
		Total				401 962,90
		Beneficiu de deviz	6 %			24 117,77
		Total				426 080,67
		TVA	20 %			85 216,13
		Total deviz:				511 296,80
		Inclusiv salariu				48 404,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 06-20-A-PG-7-1
Amenajarea teritoriului Platforma A**

Valoarea de deviz 511 296,80 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 06-20-A-PG-7-1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4,945	65,00	321,425
2.	7123010010200	Betonist	h-om	139,107	65,00	9 041,955
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,384	65,00	999,960
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	214,520	65,00	13 943,800
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,575	65,00	1 077,375
6.	7129020012800	Pavator	h-om	64,440	65,00	4 188,600
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	139,790	65,00	9 086,350
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,134	65,00	73,710
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,035	65,00	67,275
10.	7212030022700	Sudor	h-om	2,472	65,00	160,680
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,868	65,00	511,420
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,168	65,00	10,920
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,233	65,00	1 575,145
14.	7422010060100	Timplar	h-om	4,840	65,00	314,600
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,154	65,00	1 570,010
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,504	65,00	4 452,760
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,512	65,00	1 008,280
Total manopera						48 404,30

Materiale:

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	18,000	10,00	180,000
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	87,120	120,00	10 454,400
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,415	23,00	55,545
4.	111100010000112	Puieti arbori foioase fara balot-кустарники	buc	46,800	100,00	4 680,000
5.	11202062010361	Savura	m3	3,140	200,00	628,000
6.	1212121212121	apa	m3	0,900	16,00	14,400
7.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,140	310,00	973,400
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	93,744	310,00	29 060,640
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,344	310,00	416,640
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,096	310,00	5 919,760
11.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,710	310,00	1 460,100
12.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	14,214	310,00	4 406,340
13.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	10,516	310,00	3 259,960
14.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,025	350,00	8,750
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	80,960	350,00	28 336,000
16.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	15,280	350,00	5 348,000
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	10,00	0,080
18.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,800	25,00	45,000
19.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,033	4 550,00	150,150
20.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,022	4 550,00	100,100
21.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,022	4 550,00	100,100
22.	2010237318750	Distantieri	buc	37,054	2,00	74,108
23.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,210	250,00	552,500
24.	2030112930150352	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari,	m2	6,300	2 900,00	18 270,000

		praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5*1.6				
25.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,800	65,00	117,000
26.	2320166200676	White spirit	kg	0,095	36,00	3,420
27.	2320187315789	Decofrol	kg	2,652	35,00	92,820
28.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,024	45,00	46,080
29.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,329	47,00	62,463
30.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,670	45,00	30,150
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 264,139	1,90	11 901,863
32.	266310210000015	Beton B15	m3	3,797	1 550,00	5 885,350
33.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	23,097	1 550,00	35 800,350
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	51,855	16,00	829,680
35.	271060220000010	Otel beton OB37 D10 AIII	kg	201,351	16,00	3 221,616
36.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	85,282	16,00	1 364,512
37.	273210364625021	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	634,500	60,00	38 070,000
38.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,272	22,00	5,984
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,105	22,00	24,310
40.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,470	22,00	54,340
41.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	27,200	26,00	707,200
42.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 421,368	26,00	36 955,568
43.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	100,340	26,00	2 608,840
44.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000	250,00	500,000
45.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	2,000	200,00	400,000
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,552	26,00	14,352
47.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,362	45,00	61,290
48.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	25,200	0,80	20,160
49.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,630	2,00	13,260
50.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,000	0,30	3,600
51.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,630	4,00	26,520
52.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	25,200	2,00	50,400
53.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	25,200	2,00	50,400
54.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,110	2,00	0,220
55.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,663	32,00	21,216
56.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,470	3,10	7,657
57.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,977	16,00	351,632
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,301	16,00	68,816
59.	4100126202818	Apa	m3	1,760	16,00	28,160
		Total materiale de construcții				253 893,20

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,126	400,00	50,400
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,696	120,00	443,520
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,848	380,00	702,240
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,520	400,00	1 408,000
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	570,00	75,240
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,336	380,00	127,680
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,987	380,00	3 035,060
8.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,509	380,00	3 233,420
9.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,517	380,00	1 336,460
10.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,813	380,00	1 068,940
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,337	410,00	958,170
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,562	420,00	1 916,040
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,737	420,00	5 769,540
14.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,632	65,00	366,080
15.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,363	60,00	141,780
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	10,380	64,00	664,320

17.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,576	56,00	256,256
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,766	45,00	169,470
19.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,332	210,00	69,720
20.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,813	280,00	787,640
21.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,958	350,00	335,300
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,426	400,00	570,400
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,986	400,00	2 794,400
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,532	280,00	708,960
Total utilaje de construcții						26 989,04

Total	lei	329 286,54
Asigurari sociale	24 %	11 617,03
Transportarea materialelor	4 %	10 155,73
Total		351 059,30
Cheltuieli de regie	14,5 %	50 903,60
Total		401 962,90
Beneficiu de deviz	6 %	24 117,77
Total		426 080,67
TVA	20 %	85 216,13

Total deviz: 511 296,80

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Surplusul de sol)	100 m3			1 150,87 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	420,00	1 150,87
		Total	lei			1 404,060
2	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 352,26 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	420,00	1 352,26
		Total	lei			1 649,760
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			840,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	410,00	840,50
		Total	lei			958,170
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,32 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,32
		Total	lei			2 794,400
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (nivelarea terenului)	100 m3			1 150,73 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	420,00	1 150,73
		Total	lei			2 715,720
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 454,42 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	380,00	452,94
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	420,00	667,73
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,75
		Total	lei			3 432,420
		1.2. Imbracamionte rutiera				
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			601,90 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	380,00	58,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	6,44
		Total	lei			31 418,950
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 929,00 321,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,00	465,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,00	310,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	570,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,33
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	380,00	425,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,96
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	210,00	22,23
		Total	lei			25 894,100
9	DI134A1 k=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2			3 515,40 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	3 515,40
		Total	lei			10 194,660
10	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 927,92 321,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,21
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	310,00	465,00
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	310,00	310,00
	11202062010361	Săvura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	570,00	23,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	420,00	108,50
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	380,00	425,92
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	380,00	1 029,17
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,50
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	210,00	21,88
		Total	lei			2 142,700
11	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		Total	lei			468,720
		1.3. Rigole de scurgere				
12	TsC53B	Compactarea pămîntului	100m2			2 127,95 442,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	442,66
	1411122201752	Piatră spartă	m3	5,1000	310,00	1 581,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	16,00	8,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,29
		Total	lei			3 745,200
13	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3			552,65 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatră spartă	m3	1,1500	310,00	356,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	16,00	1,60
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	380,00	79,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	lei			4 863,320
14	CA02A2	Rigole de scurgere	m3			1 389,27 377,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	65,00	334,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,90	358,85
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	350,00	277,86
	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	227,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2700	16,00	4,36
	29522700037002	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	56,00	18,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	lei			19 560,987
		1.4. Inverzirea				
15	TsH09A	Sămăntarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2			788,50 313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	65,00	313,30
	0221107204435	Săminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20
		Total	lei			16 637,350
16	TsH09A	Sămăntarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30% (Consolidarea pantelor cu iarbă)	100m2			788,50

1	2	3	4	5	6	7
						313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20
		Total	lei			709,650
17	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc			714,28 714,28
	1	Muncitor	h-om	10,9900	65,00	714,28
		Total	lei			321,425
18	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc			52,00 52,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	65,00	52,00
		Total	lei			23,400
19	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc			162,98 51,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	65,00	2,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	65,00	48,75
	111100010000112	Puieti arbori foioase fara balot-кустарники	buc	1,0400	100,00	104,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	16,00	0,03
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	10,00	4,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	25,00	1,00
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	65,00	2,60
		Total	lei			7 334,190
20	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			915,49 138,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	65,00	138,38
	1212121212121	apa	m3	2,0000	16,00	32,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	350,00	745,11
		Total	lei			411,970
		1.5. Imprejmuiiri				
21	CO06A3	Imprejmuiiri din plasa de sirma cu panouri gata confectionat de gard euro zincat pe stilpi metalici montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,8 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Stilpi din otel 60x60x2400 142- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.5 m2 141 buc	m			432,79 59,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	65,00	40,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	65,00	9,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0650	1 550,00	103,47
	273210364625021	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,785605	60,00	110,03
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	16,00	3,94
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	310,00	12,74
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	4,0000	26,00	106,81
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	350,00	15,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	1,90	19,28
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	64,00	1,92
		Total	lei			149 745,470
22	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu, калитки и ворот	m3			85,82 85,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	65,00	85,82
		Total	lei			21,970
23	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1 690,49 500,36
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	65,00	474,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	25,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,90	555,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	272,22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	310,00	221,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	16,00	4,72
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,04
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			486,862

1	2	3	4	5	6	7
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (GARDLINE)	m2			3 052,51 111,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	2030112930150352	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5*1.6	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	45,00	4,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,10	0,71
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,90	2,37
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	16,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		Total	lei			19 230,835
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			414,30 162,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			828,600
26	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc			263,30 62,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	200,00	200,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	45,00	0,90
		Total	lei			526,600
		1.6. Diverse				
27	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm	m2			117,98 27,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4200	65,00	27,30
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1070	350,00	37,47
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,1280	310,00	39,68
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	0,0340	16,00	0,54
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0320	380,00	12,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0030	280,00	0,83
		Total	lei			1 238,762
28	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			119,32 61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	4,00	1,20
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 550,00	6,79
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		Total	lei			2 637,023
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,05 5,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			1 115,728
30	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8	kg			21,02

1	2	3	4	5	6	7
		mm inclusiv in fundatii izolate				4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	271060220000010	Otel beton OB37 D10 AIII	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			4 128,196
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3			2 000,25 250,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 550,00	1 612,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,00	1,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	60,00	36,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	99,95
		Total	lei			7 300,915
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,46 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	23,00	0,35
		Total	lei			1 100,644
33	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			40,87 13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	47,00	0,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,90	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	23,00	0,46
		Total	lei			4 100,649
34	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri)	t			426,85 264,55
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	65,00	109,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	65,00	155,35
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	47,00	153,22
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	36,00	8,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	10,00	0,80
		Total	lei			42,685
35	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			784,47 404,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,22
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	360,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	36,00	20,25
		Total	lei			100,412

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 06-20-B-PG-7-2
Amenajarea teritoriului Platforma B

Valoarea de deviz 385 730,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	1,220	<u>1 123,47</u> 0,00	<u>1 370,630</u> 0,000
2	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	1,220	<u>1 320,07</u> 0,00	<u>1 610,480</u> 0,000
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,990	<u>861,21</u> 0,00	<u>852,600</u> 0,000
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	158,400	<u>13,41</u> 0,00	<u>2 123,450</u> 0,000
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (nivelarea terenului)	100 m3	2,210	<u>1 123,33</u> 0,00	<u>2 482,550</u> 0,000
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,210	<u>1 438,54</u> 0,00	<u>3 179,180</u> 0,000
		<i>Total</i>	lei			11 618,890
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				11 618,890
		1.2. Imbracaminte rutiera				
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta,	m3	52,200	<u>601,90</u>	<u>31 418,950</u>

1	2	3	4	5	6	7
		izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip			74,75	3 901,950
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	2,900	8 938,07 321,10	25 920,390 931,190
9	DI134A1 k=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	2,900	3 515,40 0,00	10 194,660 0,000
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,240	8 936,79 321,21	2 144,830 77,090
11	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmasor de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	0,240	1 953,00 0,00	468,720 0,000
		<i>Total</i>	lei			70 147,550
		Total Imbracaminte rutiera Inclusiv salariu				70 147,550 4 910,230
		1.3. Rigole de scurgere				
12	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2	1,640	538,95 442,63	883,870 725,920
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	8,200	471,25 64,35	3 864,250 527,670
14	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	13,120	1 392,18 377,00	18 265,339 4 946,240
		<i>Total</i>	lei			23 013,459
		Total Rigole de scurgere Inclusiv salariu				23 013,459 6 199,830
		1.4. Inverzirea				
15	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	11,000	788,50 313,30	8 673,500 3 446,300
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (consolidarea pantelor cu iarba)	100m2	0,900	788,50 313,30	709,650 281,970
17	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc	0,300	714,35 714,35	214,305 214,305
18	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc	0,300	52,00 52,00	15,600 15,600

1	2	3	4	5	6	7
19	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc	30,000	155,49 51,35	4 664,730 1 540,500
20	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc	0,300	915,95 138,45	274,785 41,535
		<i>Total</i>	lei			14 552,570
		Total Inverzirea Inclusiv salariu				14 552,570 5 540,210
		1.5. Imprejmuiuri				
21	CO06A3	Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier. r Stilpi din otel 60x60x2400 59- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.5 m2 58 buc	m	144,000	600,79 59,15	86 513,131 8 517,600
22	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu, для опор калитки и ворот	m3	0,256	85,82 85,82	21,970 21,970
23	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3	0,288	1 693,50 500,36	487,727 144,105
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal	m2	6,300	3 021,02 111,15	19 032,435 700,245
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,000	414,30 162,50	828,600 325,000
26	CK33B	Miner	buc	2,000	213,34 62,40	426,680 124,800
		<i>Total</i>	lei			107 310,543
		Total Imprejmuiuri Inclusiv salariu				107 310,543 9 833,720
		1.6. Diverse				

1	2	3	4	5	6	7
27	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	10,500	$\frac{161,06}{27,30}$	$\frac{1\ 691,130}{286,650}$
28	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	22,100	$\frac{118,78}{61,75}$	$\frac{2\ 625,077}{1\ 364,675}$
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	50,590	$\frac{22,05}{5,13}$	$\frac{1\ 115,728}{259,740}$
30	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	196,440	$\frac{21,02}{4,10}$	$\frac{4\ 128,196}{804,440}$
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	3,650	$\frac{2\ 003,25}{250,26}$	$\frac{7\ 311,865}{913,445}$
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,200	$\frac{40,46}{13,65}$	$\frac{1\ 100,644}{371,280}$
33	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	100,340	$\frac{46,87}{13,65}$	$\frac{4\ 702,689}{1\ 369,615}$
34	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri)	t	0,100	$\frac{427,65}{264,55}$	$\frac{42,765}{26,455}$
35	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,128	$\frac{784,47}{404,22}$	$\frac{100,412}{51,740}$
		Total	lei			22 818,506
		Total Diverse Inclusiv salariu				22 818,506 5 448,040
		Total	lei			249 461,518
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				249 461,518 31 932,030

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	249 461,56
		Asigurari sociale	24 %	7 663,70
		Transportarea materialelor	4 %	7 719,69
		Total		264 844,95
		Cheltuieli de regie	14,5 %	38 402,52
		Total		303 247,47
		Beneficiu de deviz	6 %	18 194,85
		Total		321 442,32
		TVA	20 %	64 288,46
				385 730,78
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		31 932,07

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 06-20-B-PG-7-2
Amenajarea teritoriului Platforma B**

Valoarea de deviz 385 730,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06-20-B-PG-7-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	3,297	65,00	214,305
2.	7123010010200	Betonist	h-om	103,863	65,00	6 751,095
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,384	65,00	999,960
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	89,280	65,00	5 803,200
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,575	65,00	1 077,375
6.	7129020012800	Pavator	h-om	64,440	65,00	4 188,600
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	79,858	65,00	5 190,770
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,134	65,00	73,710
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,035	65,00	67,275
10.	7212030022700	Sudor	h-om	2,472	65,00	160,680
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,868	65,00	511,420
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,168	65,00	10,920
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,233	65,00	1 575,145
14.	7422010060100	Timplar	h-om	4,840	65,00	314,600
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,703	65,00	1 410,695
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,600	65,00	2 574,000
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,512	65,00	1 008,280
		Total manopera				31 932,07

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	47,124	120,00	5 654,880
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,415	23,00	55,545
3.	111100010000119	Puieti arbori foioase fara balot(кустарники)	buc	31,200	100,00	3 120,000
4.	11202062010361	Savura	m3	3,140	200,00	628,000
5.	1212121212121	apa	m3	0,600	16,00	9,600
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	3,140	310,00	973,400
7.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	93,744	310,00	29 060,640
8.	141112220167227	Piatra but	m3	1,344	950,00	1 276,800
9.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,430	310,00	2 923,300
10.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	4,710	310,00	1 460,100
11.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	5,916	310,00	1 833,960
12.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	9,813	310,00	3 042,030
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	79,073	350,00	27 675,550
14.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	6,359	350,00	2 225,650
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	20,00	0,160
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,033	4 550,00	150,150
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,022	4 550,00	100,100
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,022	4 550,00	100,100
19.	2010237318750	Distantieri	buc	37,054	2,00	74,108
20.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,210	250,00	552,500
21.	203011293015024	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6	m2	6,300	2 900,00	18 270,000
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,095	36,00	3,420

23.	2320187315789	Decofrol	kg	2,652	36,00	95,472
24.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,024	45,00	46,080
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,329	47,00	62,463
26.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,670	47,00	31,490
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 025,302	1,90	7 648,074
28.	266310210000015	Beton B15	m3	3,797	1 550,00	5 885,350
29.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,613	1 550,00	14 900,150
30.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	51,855	16,00	829,680
31.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	201,351	16,00	3 221,616
32.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	35,493	26,00	922,818
33.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	261,000	60,00	15 660,000
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,272	22,00	5,984
35.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,105	22,00	24,310
36.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,470	22,00	54,340
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	27,200	26,00	707,200
38.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	1 223,700	32,00	39 158,400
39.	281123630980033	Confectii metalice diverse-balustrada	kg	100,340	32,00	3 210,880
40.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000	250,00	500,000
41.	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	2,000	150,00	300,000
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,552	26,00	14,352
43.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,362	45,00	61,290
44.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,630	2,00	13,260
45.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,000	0,30	3,600
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,630	2,00	13,260
47.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,110	26,00	2,860
48.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,663	26,00	17,238
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,021	3,10	3,165
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,530	16,00	344,480
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,033	16,00	64,528
		Total materiale de constructii				192 992,33

Utilaje de constructii:

1.	12542225	Cisterna	h-ut	0,090	47,00	4,230
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,444	120,00	413,280
3.	2922140007000	Macara	h-ut	3,280	400,00	1 312,000
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	570,00	75,240
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,336	380,00	127,680
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,987	380,00	3 035,060
7.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	8,509	380,00	3 233,420
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,517	380,00	1 336,460
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,634	380,00	1 000,920
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,030	420,00	852,600
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,324	410,00	1 772,840
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,326	410,00	5 463,660
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	5,248	65,00	341,120
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,363	65,00	153,595
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,320	120,00	518,400
16.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,264	65,00	277,160
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,510	45,00	157,950
18.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,332	320,00	106,240
19.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,634	280,00	737,520
20.	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	0,639	350,00	223,650
21.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,426	400,00	570,400
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,067	350,00	2 123,450

23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,501	280,00	700,280
		Total utilaje de construcții				24 537,16

Total	lei	249 461,56
Asigurari sociale	24 %	7 663,70
Transportarea materialelor	4 %	7 719,69
Total		264 844,95
Cheltuieli de regie	14,5 %	38 402,52
Total		303 247,47
Beneficiu de deviz	6 %	18 194,85
Total		321 442,32
TVA	20 %	64 288,46

Total deviz: 385 730,78

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Lucrări de terasament				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 123,47 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	410,00	1 123,47
		Total	lei			1 370,630
2	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1 320,07 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	410,00	1 320,07
		Total	lei			1 610,480
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,21 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	420,00	861,21
		Total	lei			852,600
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,41
		Total	lei			2 123,450
5	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (nivelarea terenului)	100 m3			1 123,33 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	410,00	1 123,33
		Total	lei			2 482,550
6	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 438,54 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	380,00	452,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	410,00	651,92
	29522400005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	280,00	333,72
		Total	lei			3 179,180
		1.2. Imbracaminte rutiera				
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			601,90 74,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	65,00	74,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	16,00	3,71
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	380,00	58,14
	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	280,00	6,44
		Total	lei			31 418,950
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 938,07 321,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,10

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,00	465,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,00	310,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	570,00	23,98
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	410,00	105,75
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	380,00	425,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	380,00	1 029,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,96
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	320,00	33,88
		Total	lei			25 920,390
9	DI134A1 k=9	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			3 515,40 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	3 515,40
		Total	lei			10 194,660
10	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			8 936,79 321,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,21
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	310,00	5 859,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	310,00	465,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	310,00	310,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	200,00	200,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	16,00	48,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	570,00	23,75
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	410,00	105,92
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	380,00	425,92
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	380,00	1 029,17
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	280,00	115,50
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	320,00	33,33
		Total	lei			2 144,830
11	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 953,00 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	310,00	1 953,00
		Total	lei			468,720
		1.3. Rigole de scurgere				
12	TsC53B	Compactarea pamintului	100m2			538,95 442,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	65,00	442,63
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,31
		Total	lei			883,870
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			471,25 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	310,00	356,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
		Total	lei			3 864,250
14	CA02A2	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 392,18 377,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	65,00	334,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,90	358,85
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	350,00	277,84
	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	226,99
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,2700	16,00	4,36
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	65,00	21,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	400,00	100,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	65,00	26,00
		Total	lei			18 265,339
		1.4. Inverzirea				
15	TsH09A	Semănarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în panta sub 30%	100m2			788,50 313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	65,00	313,30
	0221107204435	Semințe de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20
		Total	lei			8 673,500

1	2	3	4	5	6	7
16	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (consolidarea pantelor cu iarba)	100m2			788,50 313,30
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	65,00	313,30
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20
		Total	lei			709,650
17	47-02-040-3	Saparea manuala a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 pe soluri usoare	100 buc			714,35 714,35
	1	Muncitor	h-om	10,9900	65,00	714,35
		Total	lei			214,305
18	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m	100 buc			52,00 52,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8000	65,00	52,00
		Total	lei			15,600
19	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (кустарники)	buc			155,49 51,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	65,00	2,60
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	65,00	48,75
	111100010000119	Puieti arbori foioase fara balot(кустарники)	buc	1,0400	100,00	104,00
	12542225	Cisterna	h-ut	0,0030	47,00	0,14
		Total	lei			4 664,730
20	TsH94A	Udarea prin ajutoraj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani	100 buc			915,95 138,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1300	65,00	138,45
	1212121212121	apa	m3	2,0000	16,00	32,00
	3110320003013	GAZ-53 OG	h-ut	2,1300	350,00	745,50
		Total	lei			274,785
		1.5. Imprejmuiuri				
21	CO06A3	Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier. r Stilpi din otel 60x60x2400 59- buc cu capac, Panouri gata confectionate - 4.5 m2 58 buc	m			600,79 59,15
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6200	65,00	40,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400	65,00	9,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0650	1 550,00	103,47
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,764849	60,00	108,75
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	26,00	6,41
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0400	310,00	12,74
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	8,274508	32,00	271,93
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0430	350,00	15,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,8800	1,90	19,28
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0300	120,00	3,60
		Total	lei			86 513,131
22	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu, для опор калитки и ворот	m3			85,82 85,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	65,00	85,82
		Total	lei			21,970
23	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12.5	m3			1 693,50 500,36
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	65,00	474,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	25,95
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,90	555,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	350,00	272,22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	310,00	221,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	16,00	4,72
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,05
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		Total	lei			487,727
24	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun	m2			3 021,02

1	2	3	4	5	6	7
		gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din metal				111,15
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	65,00	12,35
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	65,00	62,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	65,00	11,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	65,00	24,70
	203011293015024	Porti metalice inclusiv accesoriiile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) 3.5x1.6	m2	1,0000	2 900,00	2 900,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	47,00	4,70
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,17
		Total	lei			19 032,435
25	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc			414,30
						162,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	65,00	5,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4200	65,00	157,30
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
		Total	lei			828,600
26	CK33B	Miner	buc			213,34
						62,40
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9100	65,00	59,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	65,00	3,25
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,0000	150,00	150,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	47,00	0,94
		Total	lei			426,680
		1.6. Diverse				
27	DE01A	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			161,06
						27,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4200	65,00	27,30
	141112220167227	Piatra but	m3	0,1280	950,00	121,60
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0320	380,00	12,16
		Total	lei			1 691,130
28	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			118,78
						61,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	26,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	26,00	0,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	26,00	0,65
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	250,00	25,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,53
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 550,00	4,53
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 550,00	6,79
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	36,00	4,32
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00
		Total	lei			2 625,077
29	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,05
						5,13
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	65,00	4,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			1 115,728
30	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			21,02
						4,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	65,00	3,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	65,00	0,26
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	2,00	0,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
		Total	lei			4 128,196
31	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in	m3			2 003,25

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15				250,26
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	65,00	224,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000015	Beton B15	m3	1,0250	1 550,00	1 612,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,00	1,62
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	65,00	39,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	99,95
		Total	lei			7 311,865
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,46
						13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	26,00	26,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	23,00	0,35
		Total	lei			1 100,644
33	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			46,87
						13,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	65,00	12,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	65,00	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	65,00	0,65
	281123630980033	Confectii metalice diverse-balustrada	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	47,00	0,47
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,90	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	23,00	0,46
		Total	lei			4 702,689
34	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri)	t			427,65
						264,55
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	65,00	109,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	65,00	155,35
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	47,00	153,22
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	36,00	8,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	20,00	1,60
		Total	lei			42,765
35	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			784,47
						404,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	65,00	404,22
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	45,00	360,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	36,00	20,25
		Total	lei			100,412

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Curatirea sondei nr.399

Valoarea de deviz 136 823,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Curatirea sondei nr. 399				
1	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,000	27 699,75 11 115,00	27 699,750 11 115,000
2	07-04-030-01	Demontarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil	buc	1,000	9 327,50 5 739,50	9 327,500 5 739,500
3	FjB03A	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa I d=151 mm	m	32,000	109,35 35,10	3 499,200 1 123,200
4	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	49,000	642,00 130,00	31 458,000 6 370,000
5	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	243,000	57,20 15,60	13 899,600 3 790,800
		Total	lei			85 884,050
		Total Curatirea sondei nr. 399 Inclusiv salariu				85 884,050 28 138,500

	Total	lei	85 884,05
	Asigurari sociale	24 %	6 753,24
	Transportarea materialelor	4 %	1 306,56
	Total		93 943,85
	Cheltuieli de regie	14,5 %	13 621,86
	Total		107 565,71
	Beneficiu de deviz	6 %	6 453,94
	Total		114 019,65
	TVA	20 %	22 803,93
	Total deviz: Inclusiv salariu		136 823,58 28 138,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Curatirea sondei nr.399**

Valoarea de deviz 136 823,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	88,300	65,00	5 739,500
2.	8113020070100	Sondor	h-om	344,600	65,00	22 399,000
		Total manopera				28 138,50

Materiale:

1.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,005	18 000,00	90,000
2.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,000	32,00	96,000
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,000	26,00	130,000
4.	1212121212121	Apa	m3	953,700	16,00	15 259,200
5.	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,525	4 550,00	2 388,750
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,890	4 550,00	8 599,500
7.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,050	4 550,00	4 777,500
8.	2873145887002	Cuie	kg	31,500	26,00	819,000
9.	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,084	6 000,00	504,000
		Total materiale de construcții				32 663,95

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	8,180	400,00	3 272,000
2.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	29,320	30,00	879,600
3.	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	29,320	650,00	19 058,000
4.	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	2,880	650,00	1 872,000
		Total utilaje de construcții				25 081,60

Total	lei	85 884,05
Asigurari sociale	24 %	6 753,24
Transportarea materialelor	4 %	1 306,56
Total		93 943,85
Cheltuieli de regie	14,5 %	13 621,86
Total		107 565,71
Beneficiu de deviz	6 %	6 453,94
Total		114 019,65
TVA	20 %	22 803,93

Total deviz:

136 823,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a Investitor
apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi,
raionul Glodeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Curatirea sondei nr. 399				
1	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc			27 699,75
						11 115,00
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	65,00	11 115,00
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0000	4 550,00	4 777,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8000	4 550,00	8 599,50
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5000	4 550,00	2 388,75
	2873145887002	Cuie	kg	30,0000	26,00	819,00
		<i>Total</i>	lei			27 699,750
2	07-04-030-01	Demontarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil	buc			9 327,50
						5 739,50
	1	Muncitor	h-om	88,3000	65,00	5 739,50
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	18 000,00	90,00
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	32,00	96,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	26,00	130,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	8,1800	400,00	3 272,00
		<i>Total</i>	lei			9 327,500
3	FjB03A	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa I d=151 mm	m			109,35
						35,10
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	65,00	35,10
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0025	6 000,00	15,75
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,0900	650,00	58,50
		<i>Total</i>	lei			3 499,200
4	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			642,00
						130,00
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000	65,00	130,00
	1212121212121	Apa	m3	15,0000	16,00	240,00
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,4000	650,00	260,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,4000	30,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			31 458,000
5	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			57,20
						15,60
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	65,00	15,60
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	16,00	14,40
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			13 899,600

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s.
Fundurii Vechi, raionul Glodeni

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Curatirea sondei nr.399

Valoarea de deviz 128 007,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Curatirea sondei nr. 833 (2)				
1	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,000	27 699,75 11 115,00	27 699,750 11 115,000
2	07-04-030-01	Demontarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil	buc	1,000	9 382,50 5 739,50	9 382,500 5 739,500
3	FjB03A	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa I d=151 mm	m	46,000	109,38 35,10	5 031,600 1 614,600
4	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	46,000	642,00 130,00	29 532,000 5 980,000
5	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	150,000	57,20 15,60	8 580,000 2 340,000
		Total	lei			80 225,850
		Total Curatirea sondei nr. 833 (2)				80 225,850
		Inclusiv salariu				26 789,100

	Total	lei	80 225,85
	Asigurari sociale	24 %	6 429,38
	Transportarea materialelor	4 %	1 235,27
	Total		87 890,50
	Cheltuieli de regie	14,5 %	12 744,12
	Total		100 634,62
	Beneficiu de deviz	6 %	6 038,08
	Total		106 672,70
	TVA	20 %	21 334,54
	Total deviz:		128 007,24
	Inclusiv salariu		26 789,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s. Fundurii
Vechi, raionul Glodeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Curatirea sondei nr.399

Valoarea de deviz 128 007,24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	88,300	65,00	5 739,500
2.	8113020070100	Sondor	h-om	323,840	65,00	21 049,600
Total manopera						26 789,10

Materiale:

1.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,005	20 000,00	100,000
2.	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,001	45 000,00	45,000
3.	1010628	Ulei siccativat combinat "K-3"	t	0,000	36 000,00	0,000
4.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,000	32,00	96,000
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,000	26,00	130,000
6.	1212121212121	Apa	m3	825,000	16,00	13 200,000
7.	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,525	4 550,00	2 388,750
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,890	4 550,00	8 599,500
9.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,050	4 550,00	4 777,500
10.	2873145887002	Cuie	kg	31,500	26,00	819,000
11.	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,121	6 000,00	726,000
Total materiale de construcții						30 881,75

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	8,180	400,00	3 272,000
2.	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	24,400	30,00	732,000
3.	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	24,400	650,00	15 860,000
4.	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	4,140	650,00	2 691,000
Total utilaje de construcții						22 555,00

Total	lei	80 225,85
Asigurari sociale	24 %	6 429,38
Transportarea materialelor	4 %	1 235,27
Total		87 890,50
Cheltuieli de regie	14,5 %	12 744,12
Total		100 634,62
Beneficiu de deviz	6 %	6 038,08
Total		106 672,70
TVA	20 %	21 334,54

Total deviz:

128 007,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia a doua castele de inmagazinare a apei la sondele arteziene din s. Fundurii Vechi, raionul Glodeni **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Curatirea sondei nr. 833 (2)				
1	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc			27 699,75
						11 115,00
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000	65,00	11 115,00
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	1,0000	4 550,00	4 777,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,8000	4 550,00	8 599,50
	2010102903831	Scind de rasinoase sau foioase	m3	0,5000	4 550,00	2 388,75
	2873145887002	Cuie	kg	30,0000	26,00	819,00
		Total	lei			27 699,750
2	07-04-030-01	Demontarea pompa arteziana, cu motor electric submersibil	buc			9 382,50
						5 739,50
	1	Muncitor	h-om	88,3000	65,00	5 739,50
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	20 000,00	100,00
	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	45 000,00	45,00
	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	36 000,00	0,00
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	32,00	96,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	26,00	130,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	8,1800	400,00	3 272,00
		Total	lei			9 382,500
3	FjB03A	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa I d=151 mm	m			109,38
						35,10
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400	65,00	35,10
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia	buc	0,0025	6 000,00	15,78
	2952270003793	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa FA 50	h-ut	0,0900	650,00	58,50
		Total	lei			5 031,600
4	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			642,00
						130,00
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000	65,00	130,00
	1212121212121	Apa	m3	15,0000	16,00	240,00
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,4000	650,00	260,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,4000	30,00	12,00
		Total	lei			29 532,000
5	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m			57,20
						15,60
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400	65,00	15,60
	1212121212121	Apa	m3	0,9000	16,00	14,40
	2952270002719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,0400	650,00	26,00
	2912340002510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	0,0400	30,00	1,20
		Total	lei			8 580,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

PROCES-VERBAL

privind vizita la amplasamentul lucrărilor pentru obiectul:
**Construcția a două castele de înmagazinare a apei la sondele arteziene din
satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni**

06 februarie 2025

s.Fundurii Vechi, rl Glodeni

Primăria satului Fundurii Vechi, raionul Glodeni, reprezentat prin Primarul satului Fundurii Vechi, domnul Anatolie Gnatiuc și Operatorul economic SRL „Profact Construct,, IDNO 1010600024992, reprezentat prin Costiș Ion, au procedat astăzi 06.02.2025, ora 11.40 la amplasamentul lucrării pentru obiectul: **Construcția a două castele de înmagazinare a apei la sondele arteziene din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni**, pentru fixarea obligatorie a vizitei OE la fața locului viitoarelor lucrări, conform cerințelor stabilite în Anuțul de participare publicat în SIA RSAP MTender nr. ocds-b3wdp1-MD-1738305818241 din 31.01.2025.

S-a constatat:

Reprezentantul din partea Operatorului economic Costiș Ion a efectuat vizita la fața locului viitoarelor **Construcția a două castele de înmagazinare a apei la sondele arteziene din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni**, la data de 06.02.2025, ora 11:40;

1. Prezentul proces verbal este întocmit în 2(două) exemplare pentru fiecare parte contrasemnat bilateral și va face parte din documentația obligatorie pentru participarea la concurs.

Semnăturile reprezentanților la locul amplasării lucrărilor:

Anatolie Gnatiuc



Costiș Ion

BC ”Moldindconbank” S.A.
Republica Moldova, MD 2012
mun. Chișinău, str. Armenească, 38
Tel.: (373) 22 576 741
Fax: (373) 22 576 714
info@micb.com

Data _20.02.2025_

Nr. M1576100-25-77

BC ”Moldindconbank” S.A.
Республика Молдова, MD 2012
мун. Кишинэу, ул. Армянскэ, 38
Тел. (373) 22 576 741
Факс: (373) 22 576 714
-info@micb.com

Beneficiar: Primaria Fundurii Vechi
Codul fiscal/IDNO 1007601002441

Garanție bancară

1. **BC „Moldindconbank” S.A.**, sucursala **Calea Ieșilor**, cu adresa juridică mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 43/3 a fost informată că SRL „Profact Construct”, IDNO **1010600024992**, cu adresa juridică **MD-2071, str. Alba-Iulia 75/V et. 9, (of.) 913, mun. Chișinău** (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de **12.02.2025** (numită în continuare „ofertă” privind achiziționarea Lucrărilor de Construcția a două castele de înmagazinare a apei la sondele arteziene din satul Fundurii Vechi, raionul Glodeni conform invitației la licitația nr. **MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1738305818241** din **21.02.2025**.
2. La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala **Calea Ieșilor**, IDNO 1002600028096, cu adresa juridică mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 43/3, în persoana directorului sucursalei **dl Veaceslav Nicoară**, care activează în baza procurii nr. 2-967 din 19.03.2024, denumită în continuare „**GARANT**”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **60000 MDL (Șaizeci mii) LEI** la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:
3. și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
4. fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.
5. Această garanție va expira în cazul în care Ofertantul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului.
6. Prezenta garanție este valabilă până la data de **22.04.2025**. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.
7. Prezenta garanție se eliberează în original Ofertantului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei

Digitally signed by Nicoară Veaceslav
Date: 2025.02.20 13:27:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

**Veaceslav Nicoară**

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600024992, denumire: PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2023

Data prezentarii: 21.03.2024

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 21.03.2024 14:33:57

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUIÎO: 40704260

Cod IDNO: 1010600024992

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Alba-Iulia nr.75 bl.V et.9 of.913

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322589170

WEB:

E-mail: larisa_pielart@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popusoi Larisa Tel. 069733400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Costis Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		

3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	428890	3413864
3. Mijloace fixe, total	080	5223976	5804507
din care:			
3.1. clădiri	081	769963	728155
3.2. construcții speciale	082	680989	600379
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2139083	1829729
3.4. mijloace de transport	084	1536465	2520638
3.5. inventar și mobilier	085	13600	8500
3.6. alte mijloace fixe	086	83876	117106
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5652866	9218371
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		

	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5652866	9218371
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	2041195	1830770
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	616550	
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	2657745	1830770
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1640488	12986579
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	1152	163420
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	740828	1098578
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	2382468	14248577
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	821009	3200666
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5861222	19280013
	TOTAL ACTIVE	430	11514088	28498384

	(rd.230 + rd.420)			
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	367645	367645
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	367645	367645
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-70801
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3035071	3035071
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	7638642
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3035071	10602912
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3402716	10970557
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	2029464	1163905
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1773603	1934103
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1773603	1934103
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		3369850

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		677245
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		1056480
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	3803067	8201583
E.	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	0	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	3751286	8487943
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	6910	37240
	6. Datorii față de personal	760	350380	203525
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	52334	55771
	8. Datorii față de buget	780	147395	541765
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	4308305	9326244
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	11514088	28498384

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	32573502	46326576
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1323059	2164941
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	534130	323396
venituri din contracte de construcție	013	30716313	43838239
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	30549937	37026720
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	726519	1017607
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	29823418	36009113
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2023565	9299856
Alte venituri din activitatea operațională	040	1145772	2917845
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	954167	1310194
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	870118	2081833
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1345052	8825674
Venituri financiare, total	090	5320	1127
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093	5004	
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	316	1127

Cheltuieli financiare, total	100	299986	300932
din care:	101	298200	297945
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	1366	2987
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-294666	-299805
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	100000	207478
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	16619	38225
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	83381	169253
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-211285	-130552
Profit (pierdere) până la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1133767	8695122
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	155914	1056480
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	977853	7638642

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	367645			367645
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	367645			367645
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		70801	-70801
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3035071			3035071
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	7638642		7638642
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3035071	7638642	70801	10602912
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3402716	7638642	70801	10970557

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	38584735	45574671
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	35570126	35201462
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2455282	2935197
Dobânzi plătite	040	298200	297945
Plata impozitului pe venit	050	105272	244550
Alte încasări	060	680354	441017
Alte plăți	070	1338648	4250813
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-502439	3085721
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3293600	4804886
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2426773	5509945
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190	5006	
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	871833	-705059
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	369394	2380662
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-1445	-1005
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	453060	821009
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	821009	3200666

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

Informatii generale despre ofertant.

1. Denumirea/numele: SRL "Profact Construct".
2. Codul fiscal: 1010600024992.
3. Adresa juridică: mun. Chișinău str.Alba Iulia 75 bl.V et.9
4. Adresa fizică: s. Nimoreni r-nul Ialoveni
4. Telefon: 079985999.
- Fax __022 58 91 70_____
- E-mail: profactconstruct@mail.ru.
- WWW profactconstruct.srl
5. Certificatul de înregistrare: MD0104106, din 20.07.2010 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
7. Licența: Seria A MM II NR.044112 din 10 august 2010, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
9. Principala piață de afaceri: Instituții de stat.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2021	17 127 579	894.021,74
2	2022	32 573 502	1.700.264,75
3	2023	46 326 576	2 594 948
Valoarea totală: 32009219 lei			

Lichiditatea generală 2023 – 200% (18412747/9169818)

Număr mediu de angajați 2021-2023= 43



Nr. 4496/24 din 15.08. 2024

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "Profact Construct" IDNO 1010600024992 conform cererilor 8963/24 din 12.08.2024 în urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A,B.
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,G.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

Șef adjunct interimar Inspectorat

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.08.15 08:31:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU

Ex: P. Vasilica
Tel: 0068302334

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, et. 4, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md



ISOTRANS

Servicii complete în certificări ISO



International Management
Accreditation Board

Accreditation Certificate
No: I.RO.2021.0141

CERTIFICAT Nr. S438

ISOTRANS

Certifica organizatia

PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cu sediul in Chisinau, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V, et. 9, (of.) 913,
Republica Moldova, CUI: 1010600024992

Care are documentat un

Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale

conform cerintelor standardului

ISO 45001 : 2018

pentru urmatoarele domenii de activitate:

- Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucii, consolidari, restaurari
- Lucrari de finisare a constructiilor

Data emiterii : 14.08.2024

Valabil pana la urmatoarea viza anuala din data de 13.08.2025



Director General

Pruna Radu



Pentru verificarea autenticitatii certificatului, va rugam accesati isotrans.ro/certificate

ISO 45001:2018



ISOTRANS

Servicii complete în certificări ISO



imab

International Management
Accreditation Board

Accreditation Certificate

No: I.RO.2021.0141

CERTIFICAT Nr. M821

ISOTRANS

Certifica organizatia

PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cu sediul in Chisinau, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V, et. 9, (of.) 913,

Republica Moldova, CUI: 1010600024992

**Care are documentat un
Sistem de Management de Mediu**

conform cerintelor standardului

ISO 14001 : 2015

pentru urmatoarele domenii de activitate:

- Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucii, consolidari, restaurari
- Lucrari de finisare a constructiilor

Data emiterii : 14.08.2024

Valabil pana la urmatoarea viza anuala din data de 13.08.2025



Director General

Pruna Radu



Pentru verificarea autenticitatii certificatului, va rugam accesati isotrans.ro/certificate

ISO 14001:2015



ISOTRANS

Servicii complete în certificări ISO



imab

International Management
Accreditation Board

Accreditation Certificate

No: I.RO.2021.0141

CERTIFICAT Nr. C1424

ISOTRANS

Certifica organizatia

PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

Cu sediul in Chisinau, MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V, et. 9, (of.) 913,

Republica Moldova, CUI: 1010600024992

**Care are documentat un
Sistem de Management al Calitatii**

conform cerintelor standardului

ISO 9001 : 2015

pentru urmatoarele domenii de activitate:

- Constructii de cladiri si (sau) constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidari, restaurari
- Lucrari de finisare a constructiilor

Data emiterii : 14.08.2024

Valabil pana la urmatoarea viza anuala din data de 13.08.2025



Director General

Pruna Radu



Pentru verificarea autenticitatii certificatului, va rugam accesati isotrans.ro/certificate

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2023-DȘ

Numărul 1927

Eliberat domnului (doamnei): **Guja Vitalie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1) Terasamente și lucrări de teren:

a) lucrări de terasiere;

b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor.

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

f) construcții rutiere.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 decembrie 2023**


Valabil pînă la **22 decembrie 2028**



Veaceslav ȘIPITCA

Secretar de stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



LEGITIMAȚIE Seria 2023-DȘ Nr. 1927



Numele **Guja**
prenumele **Vitalie**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la

22 decembrie 2023

Valabilă până la **22 decembrie 2028**

Văcărescu ȘIPITCA

Secretar de stat

Domeniile:

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b.**
- 2) Executarea/destinarea construcțiilor: **f.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F. G.

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr · d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechi mea în munca în speciali tate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificat ului de atestare Data eliberării
	1	2018	3	4	
1.	Diriginți de șantier Costiș Ion	Construcții civile, industriale și agricole Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	15	1) Alimentare cu apă și canalizare a s.Calinesti, r-nul Falesti 2) Constructia cimitirului cu drum de acces s.Calinesti 3) Reparatia sistemului de alimentare cu apă s.Ciuciulea, r-nul Glodeni 4) altele	Nr.2814 Seria 2015-DȘ
2.	Costiș Ion	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	5	1) Alimentarea cu apă a or. Falesti din Raul Prut lucrarile de reabilitare 2. 1) Alimentare cu apă și canalizare a s.Calinesti, r-nul Falesti 2) Constructia cimitirului cu drum de acces s.Calinesti 3) Reparatia sistemului de alimentare cu apă s.Ciuciulea, r-nul Glodeni 4) altele	Nr.1161 seria 2015-DLS
3.	Costiș Ion	Construcții rutiere	20	1 Constructia cimitirului cu drum de acces din or. Falesti. 2. Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or.Cimislia (str. Dosoftei și Marinescu) Obiectele companiei	
4	Ion Costiș Ostafii Ion Zbanț Nicolae Tomșa Andrei Durnea Vadim	Certificat de calificare profesională privind protecția muncii	5	Obiectele companiei	

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autotractor		4	
2.	Semiremorca Trailor GDR		1	
3.	Semiremorca Swarzmuller		1	
4.	Semiremorca Koegel		2	
5.	Camion Mercedes 316		1	
6.	Greider O&K 156F		1	
7.	Schele metalice		200 m ²	
8.	Felinar HL 183		2	
9.	Capsator pneumo DTA 25/2		1	
10.	Arzator/ gaze+fix+furtun 280 BT		2	
11.	Masina pentru tencuit		3	
12.	Mixer 1050 wt		1	
13.	Mixer si mortar		1	
14.	Pulverizator vopsea		2	
15.	Macara pe pneuri		1	1
16.	Macara de fereastră		1	
17.	Mașină de sudură PE cu toate accesoriile		1	
18.	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune		1	1
19.	Autogreder pîna la 175 cp		1	1
20.	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1 - 16tf.		1	
21.	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf.		1	1
22.	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor termic 92cp.		1	1
23.	Excavator JCB 3CX 4TA		2	
24.	Excavator Caterpiler 428C		1	
25.	Excavator cu lanț pe roți (MTZ-82-ЭТЦ-165)			1
26.	Buldozer pe șenile pîna la 65-80 cp			1
27.	Buldozer 79kw (108 cp)			1
28.	Vibrator de suprafață		1	
29.	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m ³ /min		1	
30.	Vibrator de interior pentru beton 0,90-1,5 kw		1	
31.	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)		1	
32.	Mai pneumatic		1	
33.	Topitor bitum de 500 l			1
34.	Tirfor 1,5 tf			1
35.	Grup termic de sudură de 1-14 kw		1	
36.	Aparat de sudură 28-35 kw		1	
37.	Convertizor de sudură		1	

38.	Generator tip diesel		1	
39.	Compresor aer		1	
40.	Automacara Scania 5-8t		1	
41.	Autocamion Kamaz		1	
42.	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire		1	
43.	Electropompă de apa 4-6 kw		2	
44.	Fierăstrău mecanic		3	
45.	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t			1
46.	Cabestane electrice			1
47.	Instalatie pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)		1	
48.	Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare		1	
49.	Mașini de găurit electrice		2	
50.	Perforatoare electrice		2	
51.	Mașină cu disc de tăiat		3	
52.	Mașină de șlefuit		3	
53.	Teodolit		1	
54.	Nivela optica		1	
55.	Foarfece de tăiat metal		3	
56.	Set de instrumente mecanice		3	
57.	Set de unelte manuale		3	
58.	Placă nivelatoare		1	
59.	Autobasculanta		2	4
60.	Uzină de producere a betonului		1	

Semnat: _____

Nume: Costiș Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE

Nr. crt .	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Alimentarea cu apa a or. Falesti din riul Prut (lucrari de reabilitare II)	Consiliul raional Falesti	Contract unic	405 944,91	3	03/21din 20.05.2021
2	Lucrari de constructie a unor sectoare de strazi din or.Cimislia	Primaria or.Cimislia	Contract unic	1 663 805,32	2	Nr.4 din 25.08.2021
3	Lucrări de reconstrucție la Casa de Cultura din s.Gheltoșu r-nul Cantemir	Primaria com.Tiganca r-nul Cantemir	Contract unic	7 842 547.22	5	2019
4	Reparația unor sectoare de străzi din s. Tomai, r-nul Leova cu lungimea de 1,070 km	Primăria s. Tomai	Contract unic	13 930 006,61	5	Nr. 1 din 15 noiembrie 2022
5	Reparația capitală a Casei de cultură din satul Țipala, raionul Ialoveni	Primăria Țipala	Contract unic	4 741 939,50	10	Nr. 1 din 11.12.2023
6	Lucrări de reparație a str. Arhimandrit Augustin și str. D. Cantemir din s. Malcoci r-nul Ialoveni	Primăria Malcoci	Contract unic	659799,15	1	12 din 15 august 2023
7	Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinari Vechi, r-nul Soroca	Căinari Vechi	Contract unic	5 018 467,18	10	1 din 05.10.2023
8	Construcția acoperișului la Sala de Sport și a două blocuri de Studii la Liceul Teoretic Balatina, com Balatina	Com Balatina	Contract unic	1 753 724,27	90	30.10.2023
9	Lucrări de amenajare a spațiului public din strada Chișinăului microraionul Gara Fălești	Primăria Fălești	Contract unic	6 216 265,52	6	1 din 26.12.2023
10	Reconstrucția acoperișului și reparația capitală a casei de cultură r-nul Ialoveni s. Suruceni	Primăria Suruceni	Contract unic	4 267 922,12	10	1 din 27.12.2023



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Vatra”

Republica Moldova, MD-2055

mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă, 9

Tel.: (373 22) 59-66-63

Data 09. NOV. 2018

Nr. _____

Nr. 358/14-12

Республика Молдова, MD-2055

мун. Кишинэу, г. Ватра, ул. Стефан Водэ, 9

Тел.: (373 22) 59-66-63

Certificat

Prin prezenta, **BC„MOLDINDCONBANK,, S.A** sucursala „Vatra” codul băncii MOLDMD2X304, confirmă că "Profact Construct" SRL (IDNO1010600024992) dispune de cont bancar nr. MD46ML000000000225130486 în MDL.

Certificatul este întocmit într-un singur exemplar fără drept de a fi multiplicat.

Cu respect,
Director al sucursalei „Vatra”
BC „Moldindconbank” SA



Nicoara Veaceslav

Ex.Chiriac Tatiana
Tel.022-31-615692

Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Costiș Ion**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil pînă la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Ostafii Ion**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Zbanț Nicolae**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Tomșa Andrei**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil pînă la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Durnea Vadim**, care la 02.06.2022, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 02.06.2022

Certificatul este valabil până la 02.06.2025

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 128026 din 09.02.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"PROFACT CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1010600024992**

Data înregistrării de stat: **20.07.2010**

Sediu: **MD-2071, strada Alba-Iulia 75/V et.9, of. 913, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2. Lucrări de finisare a construcțiilor;**
- 3. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii;**
- 4. Închirierea bunurilor imobiliare proprii;**
- 5. Fabricarea articolelor din lemn;**
- 6. Fabricarea de structuri și tîmplării metalice pentru construcții;**
- 7. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 8. Transporturi rutiere de mărfuri;**
- 9. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 10. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
- 11. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții;**
- 12. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile;**
- 13. Reparații de articole de confecții, acoperăminte pentru cap și articole de galanterie textilă;**

Capitalul social: **367645 Lei**

Administrator(i): **COSTIȘ ION**

Asociați:

- 1. COSTIȘ ION, partea socială 367645 Lei, ce constituie 100%**

Beneficiari efectivi: **COSTIȘ ION.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 09.02.2024

Specialist coordonator

Aliona Lazari

tel. 022-207840

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinari Vechi, r-nul Soroca
2. Numărul și data contractului 31 din 22 iulie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului s. Căinari Vechi, r-nul Soroca
4. Adresa beneficiarului Primăria s. Căinari Vechi, r-nul Soroca
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 5018467,18 lei exprimată în moneda
 - a) inițială (la data semnării contractului) 5018467,18 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 5018467,18 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ---
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 10 luni
 - b) efectiv realizată 10 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 05.10.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 19 martie 2024

Semnat: _____

Nume: Ion Costiș

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: Profact Construct SRL

Digitally signed by Costiș Ion
Date: 2024.03.19 23:02:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 31

privind achiziția prin licitație deschisă

08.07.2022

Primaria com. Căinari Vechi raionul Soroca

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654005762299> din 20.06.2022, între Primaria s. Căinari Vechi raionul Soroca, cu sediul în MD-, s. Căinari Vechi raionul Soroca, telefon: , mobil 023075236, IDNO 1007601001499 reprezentat prin Terentii Veaceslav primarul comunei, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Profact Construct, cu sediul mun. Chișinău Str. Alba Iulia 75 bloc.V et.9 oficiul 913, telefon: 079985999, IDNO 1010600024992 autorizat pentru activitatea în construcții: reprezentat prin Costis Ion administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrările de construcție a apeductului magistral spre s. Căinari Vechi, r. Soroca**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate **perioada de îndeplinire a lucrărilor până 31.05.2023**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract (Anexa 10)

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 an.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **5018467,18 lei MD**, (Cinci milioane optsprezece mii patru sute șase zeci și șapte lei 18 bani MD).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție de 5% se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. •

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de

execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, toate defectele vor fi înlăturate din contul antreprenorului –executor de contract cu condiția exploatării corecte și cu excepția cazului de forță majoră.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături 08.07.2022 de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITAT

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

SRL Profact Construct

Adresa poștală: mun. Chișinău Str. Alba Iulia
75 bloc.V et.9 oficiul 913

Telefon:

Cod fiscal: 1010600024992

Banca:BC MOLDINDCONBANK SA

Cod:MOLDMD2X

IBAN: MD46ML000000000225130486



ANTREPRENORUL

SRL Profact Construct

BENEFICIARUL

Primaria com. Căinari Vechi raionul Soroca

Adresa poștală: s. Căinari Vechi raionul Soroca

Telefon:

cod fiscal: **1007601001499**

Banca:MF TREZORERIA DE STAT

Cod:TREZMD2X

• IBAN: MD02TRPDAI313110B10997AC



BENEFICIARUL

Primaria comunei Căinari Vechi raion Soroca

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

PROCES – VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din „ 05 ” octombrie 2022

Privind lucrarea „**Lucrari de constructie a apeductului magistral spre s. Cainarii Vechi, r. Soroca,**” în cadrul contractului nr. 31 din 08 iulie 2022, încheiat între Primăria com. Cainarii Vechi cu sediul în Republica Moldova, MD-3015, c/f- 1007601001499, reprezentat prin primar Terentii Veaceslav, pe deoparte și SRL „Profact Construct” c/f-1010600024992, cu sediul în MD-2071, or. Chișinău, str. Alba Iulia 75, bl. V, et.9, of.913, reprezentat prin Costiș Ion Antreprenor .

1. Lucrările au fost executate în baza contractului nr. 31 din 08 iulie 2022, încheiate între Primăria com. Căinarii Vechi și S.R.L. „Profact Construct.
2. Comisia de recepție a fost instituită în baza Dispoziției Primarului comunei Căinarii Vechi cu **nr. 117 din 04.10.2023** în componența:

Președintele comisiei

Terentii Veaceslav – Primar – invistitor /Primăria comunei Căinarii Vechi

Membrii comisiei:

Bîrnaz Nicolai – responsabil tehnic
Vasilian Lilia - secretara comisiei
Misac Tatiana - membru
Jaruc Alexandru - membru
Coadă Iulia – membru
Vasilian Tudor - membru

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „Profact Construct”SRL – Costis Ion – Antreprenor.

Lucrările au fost receptionate la data de **05.10.2023**

4. Comisia de recepție a precautat documentația contractuală, de execuție, procesele-verbale re recepție a lucrărilor, a examinat lucrările executate și a stabilit:

1) Lucrari de construcție a apeductului magistral spre s. Căinarii Vechi sunt executate calitativ și corespund proiectului de execuție și documentației contractuale.

5. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1; / **Nu sunt obiecții**
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 au fost executate: / **Nu sunt obiecții**
- 3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului: / **Nu sunt obiecții**

6. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a recepționa Lucrari de constructie a apeductului magestral spre s. Cainarii Vechi

7. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

8. **Lucrari de constructie a apeductului magestral spre s. Cainarii Vechi sunt indeplinite integral.**

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:
exploatarea conform destinației.

10. Procesul-verbal, conținând 2 file și 3 anexe, numerotate cu un total de 5 file, a fost încheiat
la 05.10.2023 în 5 exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

Președintele comisiei

Terentii Veaceslav

Digitally signed by Terentii Veaceslav
Date: 2023.10.05 12:41:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membrii comisiei:

Vasilian Lilia

Digitally signed by Vasilian Lilia
Date: 2023.10.05 13:01:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Jaruc Alexandru

Digitally signed by Jaruc Alexandru
Date: 2023.10.05 12:55:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Coadă Iulia

Digitally signed by Coadă Iulia
Date: 2023.10.05 12:59:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Vasilian Tudor
Date: 2023.10.05 12:57:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Misac Tatiana

Digitally signed by Misac Tatiana
Date: 2023.10.05 12:52:50 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



– Responsabil Tehnic Bîrnaz Nicolai

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:**

„ 05.10.2023 „

L.Ș.

Digitally signed by (semnătură)
Date: 2023.10.05 13:16:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**PRIMITĂ:
INVESTITORUL :**

„ 05.10.2023 „

L.Ș.

Digitally signed by Terentii Veaceslav
Date: 2023.10.05 12:43:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



la proceul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr.1 din 05.10.2023

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sînt lipsă sau incomplete.**

Digitally signed by Terentii Veaceslav
Date: 2023.10.05 12:45:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Terentii Veaceslav - Primar _____

-Responsabil Tehnic _____

Anexa nr.2

**la proceul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr.2 din 05.10.2023**

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Digitally signed by Terentii Veaceslav
Date: 2023.10.05 12:51:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Terentii Veaceslav - Primar _____

-Responsabil Tehnic _____

**la proceul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 1 din 05.10.2023**

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-au respectat prevederile
proiectului.**

Digitally signed by Terentii Veaceslav
Date: 2023.10.05 17:56:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Terentii Veaceslav- Primar _____

-Responsabil Tehnic _____



REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL SOROCA
CONSILIUL COMUNAL CĂINARII VECHI
PRIMĂRIA COMUNEI CĂINARII VECHI

MD-3015, s. Căinari Vechi raionul Soroca
Tel/fax (0230)75-236, 75-238 E-mail: cainariivechi.primaria@gmail.com



Recomandare

Din 09februarie 2024

Prin prezenta, Primăria s. Căinari Vechi din r-nul Soroca, recomandă compania *"Profact Construct" SRL* în calitate de Antreprenor general, precum că a realizat *„Lucrările de construcție a apeductului magistral spre s. Căinari Vechi, r. Soroca”*, în baza Contractului de Antrepriză nr. 1 din data de 22 iunie 2023, care au fost efectuate în termenii stabiliți în contract.

Putem confirma satisfacția noastră ca beneficiar pentru lucrările care au fost îndeplinite de echipa profesionalista, competentă, cu seriozitatea oferită și promptitudinea experienței în domeniul construcțiilor de care au dat dovadă. Lucrările de construcție a apeductului magistral au fost executate conform prevederilor proiectului, reglementărilor tehnice în vigoare și prevederilor contractului. Compania a avut o abordare serioasă și o atitudine responsabilă față de executarea volumului de lucru.

Din aceste considerente Primăria satului Căinari Vechi, r-nul Soroca recomandă cu mare încredere întreprinderea *"Profact Construct" SRL* ca fiind un colaborator cu experiență în domeniu pentru orice companie sau autoritate cu care va relaționa pe viitor.

Digitally signed by Terentii Veaceslav
Date: 2024.02.11 13:20:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar – Terentii Veaceslav

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1010600024992, denumire: PROFACT CONSTRUCT S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscală: A/2022

Data prezentării: 10.03.2023

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 10.03.2023 13:23:49

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022

Entitatea: PROFACT CONSTRUCT S.R.L.
Cod CUIO: 40704260
Cod IDNO: 1010600024992

Sediul:
MD:
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Alba-Iulia nr.75 bl.V et.9 of.913

Activitatea principală: F4399, Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: +37322589170
WEB:
E-mail: larisa_pielart@yahoo.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popusoi Larisa Tel. 069733400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Costis Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2022

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	16511	
	din care:	021	16511	
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	16511	
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		
	2. Terenuri	070	428890	428890
	3. Mijloace fixe, total	080	4848046	5223976
	din care:	081	811770	769963
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		680989
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	2144313	2139083
	3.4. mijloace de transport	084	1830936	1536465

A.	3.5. inventar și mobilier	085	18700	13600
	3.6. alte mijloace fixe	086	42327	83876
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	5276936	5652866
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	5293447	5652866
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	998766	2041195
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		616550
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	998766	2657745
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	345307	1640488
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	9541	1152
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	610507	740828
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	965355	2382468
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	453060	821009
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2417181	5861222
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	7710628	11514088
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	367645	367645
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	367645	367645
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	2057218	2057218
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	977853
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	2057218	3035071
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	2424863	3402716
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630	1389875	2029464
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	1492003	1773603
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	1492003	1773603
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	2881878	3803067
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	54362	
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	1964921	3751286
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	57243	6910
	6. Datorii față de personal	760	234118	350380
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	36713	52334
	8. Datorii față de buget	780	56530	147395
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2403887	4308305
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	7710628	11514088

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	17127579	32573502
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	113089	1323059
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	600146	534130
venituri din contracte de construcție	013	16414344	30716313
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	15904624	30549937
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	85243	726519
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	15819381	29823418
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1222955	2023565
Alte venituri din activitatea operațională	040	618662	1145772
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	696196	954167
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	369402	870118
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	776019	1345052

Venituri financiare, total	090	7584	5320
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		5004
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	7584	316
Cheltuieli financiare, total	100	136532	299986
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101	127212	298200
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	9320	1366
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-128948	-294666
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	20833	100000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	8333	16619
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	12500	83381
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-116448	-211285
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	659571	1133767
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	83295	155914
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	576276	977853

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	367645			367645
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	367645			367645
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	2057218			2057218
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	977853		977853
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	2057218	977853		3035071
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	2424863	977853		3402716

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	22361671	38584735
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	22946723	35570126
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2409030	2455282
Dobânzi plătite	040	127212	298200
Plata impozitului pe venit	050	80985	105272
Alte încasări	060	653837	680354
Alte plăți	070	1756602	1338648
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-4305044	-502439
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	3303254	3293600
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	1787076	2426773
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		5006
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	1516178	871833
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-2788866	369394
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-10666	-1445
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	3252592	453060
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	453060	821009

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: PROFECT CONSTRUCT S.R.L.

Cod CUIO: 40704260

Cod IDNO: 1010600024992

Sediul:

MD:

Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI

Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI

Strada: SECTORUL BUIUCANI STR.Alba-Iulia nr.75 bl.V et.9 of.913

Activitatea principală: F4399, Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: +37322589170

WEB:

E-mail: larisa_pielart@yahoo.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Popusoi Larisa Tel. 069733400

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 44 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Costis Ion

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2021

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	1147	16511
	din care:	021		16511
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	1147	
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	1147	16511
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	602077	
	2. Terenuri	070		428890
	3. Mijloace fixe, total	080	2202569	4848046
	din care:	081		811770
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	393789	2144313
	3.4. mijloace de transport	084	1759470	1830936

A.	3.5. inventar și mobilier	085	23800	18700
	3.6. alte mijloace fixe	086	25510	42327
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2804646	5276936
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2805793	5293447
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1286555	998766
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	1286555	998766
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	990495	345307
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	19964	9541
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	246618	610507
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1257077	965355
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	3252592	453060
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	5796224	2417181
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	8602017	7710628
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	367645	367645
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	367645	367645
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	331
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	1480611	1480611
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	576276
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	1480611	2057218
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1848256	2424863
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		1389875
	2. Împrumuturi pe termen lung	640	893953	1492003
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643	893953	1492003
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	893953	2881878
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	526110	54362
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	4757885	1964921
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	98980	57243
	6. Datorii față de personal	760	454494	234118
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		36713
	8. Datorii față de buget	780	22339	56530
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	5859808	2403887
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	8602017	7710628

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	16672166	17127579
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	1494283	113089
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	554033	600146
venituri din contracte de construcție	013	14623850	16414344
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	15371468	15904624
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	752907	85243
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022		
costuri aferente contractelor de construcție	023	14618561	15819381
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	1300698	1222955
Alte venituri din activitatea operațională	040	17988	618662
Cheltuieli de distribuie	050		
Cheltuieli administrative	060	574818	696196
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	108566	369402
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	635302	776019

Venituri financiare, total	090	9538	7584
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	9538	7584
Cheltuieli financiare, total	100	50627	136532
din care:	101	42910	127212
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	7717	9320
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-41089	-128948
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		20833
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		8333
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140		12500
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	-41089	-116448
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	594213	659571
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	61106	83295
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	533107	576276

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	367645			367645
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	367645			367645
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X	331		331

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	1480611			1480611
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	576276		576276
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	1480611	576607		2057218
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1848256	576607		2424863

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	18458401	22361671
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	13187978	22946723
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	2499981	2409030
Dobânzi plătite	040	42910	127212
Plata impozitului pe venit	050	45800	80985
Alte încasări	060	91659	653837
Alte plăți	070	907389	1756602
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	1866002	-4305044
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	1515424	3303254
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	639314	1787076
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	876110	1516178
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	2742112	-2788866
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	-7202	-10666
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	517682	3252592
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	3252592	453060