

**Объект №12/20. АТО Гагаузия, с.Авдарма,
Примария, Реконструкция административно-
бытового здания спортивной зоны.**

(наименование объекта)

Formular Nr.7
WinCmeta

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2
Общестроительные работы.

Сметная стоимость 691 941,08 Lei

Составлена в текущих ценах 19.02.2020

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения В т.ч. зарплата	Всего В т.ч. зарплата
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. Перегородки. Проёмы. Оконные и дверные блоки				
1	CD51Апри м	Кладка армированных перегородок из блоков фортана 12,5см *норма расхода фортана принята 12,7 шт/м2	100 м2	0,22	15 404,59 8 436,73	3 389,01 1 856,08
2	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка готовых пластмассовых витрин на любой кладке, площадью 7,5-10,0 м2, в зданиях на высоте до 5 м включительно) Новые перегородки из металлопласта в помещениях сан.узла, душевой и раздевалки	м2	12,40	815,32 40,36	10 109,98 500,49
3	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой более 4 м) Закладка проёмов и уменьшение проёма в инвентарной	м3	1,10	1 036,84 208,63	1 140,52 229,49
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы 5-ти камер.профиль, с одной или более створок 2-м	м2	8,30	1 445,71 42,10	11 999,42 349,42

1	2	3	4	5	6	7
		открыванием и антимоскитной сеткой в комплекте, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) *Остекление дверей согласовать с заказчиком	m2	15,75	1 555,08 46,71	24 492,49 735,74
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Подоконники b=0,35м.	m	6,12	116,06 20,73	710,27 126,85
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	6,15	90,24 23,06	554,99 141,84
8	CN53A	Грунтовка поверхностей откосов - "Бетоноконтакт"	m2	11,45	5,02 1,71	57,44 19,60
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) Штукатурка откосов 3см.	m2	11,45	121,95 98,00	1 396,37 1 122,06
10	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора) Добавить 1 см толщ. штукатурки Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00	m2	11,45	25,90 15,01	296,57 171,83

1	2	3	4	5	6	7
		Коэффициент к машинам=2,00				
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2	11,45	3,41 1,71	39,09 19,60
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью по малярной сетке, с ручным приготовлением раствора)	m2	11,45	87,05 70,35	996,73 805,51
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для окон или дверей из пластмассы) Обрамление откосов пластиковыми уголками 15x15мм	m	48,20	15,87 5,19	765,11 250,25
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2	11,45	3,41 1,71	39,09 19,60
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2	11,45	36,48 31,73	417,74 363,26
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей откосов - грунтовка "Supraton")	m2	11,45	3,41 1,71	39,09 19,60
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	11,45	41,57 31,73	476,02 363,26
		Total	Lei			56 919,93
		Итого Перегородки. Проёмы. Оконные и дверные блоки В том числе зарплата				56 919,93 7 094,48
		1.2. Стены (внутренние)				

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	208,00	5,03 1,73	1 046,20 359,80
19	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки) *штукатурка по маячкам	m2	208,00	196,65 132,62	40 903,39 27 584,54
20	CN53A	Грунтовка поверхностей стен - "Бетоноконтакт"	m2	208,00	5,03 1,73	1 046,20 359,80
21	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50). k-3 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	m2	208,00	51,17 41,52	10 643,93 8 635,16
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей стен - грунтовка "Supraton")	m2	208,00	3,43 1,73	713,30 359,80
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	208,00	36,47 31,71	7 586,32 6 596,31
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными	m2	208,00	41,56 31,71	8 645,10 6 596,30

1	2	3	4	5	6	7
		красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) *колерование согласовать с заказчиком				
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Облицовка стен и откосов, керамической плиткой на клею *дизайн плитки согласовать с заказчиком	m2	23,80	215,98 95,14	5 140,30 2 264,31
		Total	Lei			75 724,74
		Итого Стены (внутренние) В том числе зарплата				75 724,74 52 756,02
		1.3. Потолки				
26	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка потолков от старой побелки) Коэффициент к трудозатратам=1,60 Коэффициент к материалам=1,60 Коэффициент к машинам=1,60	m2	70,00	36,42 21,22	2 549,32 1 485,32
27	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) - дезинфекция	m2	70,00	4,27 3,46	299,22 242,17
28	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подвесные потолки из пластиковой вагонки, с сборкой каркаса из металлических профилей)	m2	6,50	211,28 129,69	1 373,32 842,99
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2	63,50	3,43 1,73	218,10 110,13
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка	m2	63,50	104,35 88,22	6 626,46 5 602,25

1	2	3	4	5	6	7
		потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) - добавление малярной сетки	m2	63,50	16,82 11,53	1 067,82 732,28
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка поверхностей потолков - грунтовка "Supraton")	m2	63,50	3,43 1,73	218,10 110,13
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	63,50	36,47 31,71	2 315,69 2 013,49
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	63,50	41,57 31,72	2 639,54 2 014,06
		Total	Lei			17 307,57
		Итого Потолки				17 307,57
		В том числе зарплата				13 152,82
		1.4. Полы				
35	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, для стен и диафрагм, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке,) Армирование полов в местах	kg	97,30	12,83 1,56	1 248,68 151,65

1	2	3	4	5	6	7
		устройства перегородок из фортана, арматура АIII d 12, шаг 100x100мм, ширина 1,0м.				
36	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) добрать толщину до 5 см.	m2	70,00	71,01 40,36	4 970,78 2 825,34
37	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) Коэффициент к трудозатратам=4,00 Коэффициент к материалам=4,00 Коэффициент к машинам=4,00	m2	70,00	48,28 27,68	3 379,85 1 937,38
38	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) *Дизайн согласовать с заказчиком	m2	70,00	287,49 167,21	20 124,22 11 704,98
39	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	69,70	75,36 57,66	5 252,53 4 018,90
		Total	Lei			34 976,06
		Итого Полы В том числе зарплата				34 976,06 20 638,25
		1.5. Устройство новых стальных перемычек над старыми				

1	2	3	4	5	6	7
40	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 26 - 50 см) Сверление отверстий в стенах толщ. 40см. d20мм	buc	32,00	66,31 66,31	2 121,89 2 121,89
41	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,00	26,11 24,79	835,51 793,40
42	CL18A	Монтаж и сборка перемычки из швеллера №16, 30,1м.п, спаренных и стянутых между собой болтами М20 -32шт, (шпильки, болты, гайки - 40,4кг)	kg	467,80	25,19 12,11	11 786,19 5 664,52
43	CL18A	Сварные элементы из полосы - 60хбмм, 40см, шаг 40см. в проёмах	kg	22,00	23,50 12,11	516,91 266,40
44	CL18A	СОбрамление проёмов уголком 63хбмм	kg	331,80	23,50 12,11	7 795,82 4 017,75
45	CL18A	Сварные элементы из полосы - 60хбмм, для обрамления проёмов 15м.п.	kg	44,10	23,49 12,11	1 036,03 533,93
46	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual (Окраска вручную маслянными красками, в 2 слоя, по месту, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей) Антикоррозийная обработка и защита металлоконструкций	t	0,50	1 187,40 570,84	593,70 285,42
		Total	Lei			24 686,05
		Итого Устройство новых стальных перемычек над старыми В том числе зарплата				24 686,05 13 683,31
		1.6. Устройство монолитного ж/б пояса на отм.+3,000				
47	RCsB21A	Механизированное бурение отверстий в бетонных поясах, диаметром 16мм, глубиной до 40	buc	130,00	12,09 6,92	1 572,33 899,50

1	2	3	4	5	6	7
		см *см.чертежи				
48	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей: весом до 4 кг) Анкерные распорные болты, арматура AIII d16, L=0,95м. - 130 шт. Коэффициент к трудозатратам=0,60	kg	195,00	21,87 7,27	4 264,38 1 416,71
49	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	44,60	132,15 69,19	5 893,76 3 085,97
50	CC04B3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm, la constructii executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм,заготовленная в мастерской на стройплощадке, для конструкций в скользящей опалубке) Армирование пояса, арматура AIII d 16мм,	kg	345,00	12,54 1,27	4 327,46 437,64
51	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	95,00	17,43 5,71	1 655,53 542,58
52	CA04A3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inalțimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Бетонирование пояса, бетон M200	m3	7,52	1 297,56 380,54	9 757,62 2 861,67

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03				
53	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Закладные детали: анкер из арматуры d14 AI - 31шт. включая поковки, для крепления мауэрлатов	kg	110,72	26,71 12,11	2 957,76 1 340,60
		Total	Lei			30 428,84
		Итого Устройство монолитного ж/б пояса на отм.+3,000 В том числе зарплата				30 428,84 10 584,67
		1.7. Устройство крыши и кровли из металлочерепицы				
54	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) мауэрлат 140x80мм - 0,61м3, стропила, растяжки, подкосы 120x60мм - 2,69м3, кобылки 100x50мм - 0,32м3 *см.чертёж	m3	3,62	5 087,53 1 159,09	18 416,85 4 195,91
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка полимерного слоя - антиконденсатной плёнки, уложенный под кровлю из металлочерепицы) Коэффициент к трудозатратам=0,70	m2	240,00	21,83 10,09	5 239,32 2 421,72
56	CE40B	Montarea elementelor scheletului din lemn rotund (lamelle) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из древесины с антисептированием) Прижимная планка/контробрешётка (h)20x60 мм.	m3	0,18	4 594,33 1 159,61	826,98 208,73
57	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из	m2	236,00	32,07 17,01	7 568,37 4 014,29

1	2	3	4	5	6	7
		необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Обрешётка рейка (h)32x100, шаг 35 см.				
58	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали толщ.не менее 0,45 мм. (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) в компелкте с коньковыми, диагональными, ендовыми элементами (42 м.п.), ветровые планки (45,5м). *цвет зелёный	m2	236,00	214,41 66,31	50 599,64 15 648,92
59	CE31Апри м	Свесы кровель из деревянной вагонки	m2	36,00	40,12 14,70	1 444,47 529,32
60	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий - снегозадержателей)	m	44,00	78,23 11,53	3 441,92 507,41
61	CE24A	Tabachere, de 50 x 70 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate si montate cu balamale cu brat de sustinere, inclusiv scheletul din otel profilat, lemn si geam riglat (Слуховые окна 50x70 см из оцинкованного листа толщиной 0,5мм, изготовленные и установленные с петлей с обоймами крепления, включая каркас из профильной стали, дерева и рифленного стекла) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,04	buc	4,00	666,28 565,07	2 665,13 2 260,27
62	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: балок, подстропильных брусев) Антисептирование обрешётки	m3	1,00	38,83 9,80	38,83 9,80
63	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешётки, прижимной планки, карнизных элементов, подшивки карнизов) Коэффициент к трудозатратам=1,50	m3	5,00	257,32 73,57	1 286,62 367,87

1	2	3	4	5	6	7
64	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici (Окраска деревянных изделий красками и эмалями на основе алкидных смол в органических растворителях, из 1 слоя пропиточной грунтовки и 2 слоев краски на основе алкидных смол в органических растворителях)	m2	36,00	123,49 93,41	4 445,65 3 362,73
		Total	Lei			95 973,78
		Итого Устройство крыши и кровли из металлочерепицы В том числе зарплата				95 973,78 33 526,97
		1.8. Устройство системы ливнёвого водостока				
65	CE24B	Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (Водосточная воронка сечением 10 см из металл.под цвет кровли) (*технические требования: проверять и очищать ливнёвые водостоки не менее 2 раза в год)	buc	6,00	161,14 31,14	966,82 186,82
66	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=150 мм из металла, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)	m	45,00	147,78 23,06	6 650,17 1 037,87
67	CE21A1	Burlane uzinate rotunde, cu D=10 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe	m	24,40	86,11 25,95	2 101,11 633,11

1	2	3	4	5	6	7
		lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=10 см пластиковые, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, под цвет кровли, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)				
		Total	Lei			9 718,10
		Итого Устройство системы ливнёвого водостока В том числе зарплата				9 718,10 1 857,80
		1.9. Входные ступени				
68	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на внутренних стенах) Отбивка старых скол бетона, раствора со ступеней, площадки и стенок	m2	8,64	16,46 15,62	142,20 134,93
69	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) Устройство опалубки для ступеней с доп.выступом на 1 ступень и на 20 см. выше *см.чертежи	m2	2,40	132,45 69,19	317,87 166,06
70	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) Монтаж сетки BP-4 с ячейками 150x150мм, 5,8м2.	kg	15,00	14,10 2,58	211,55 38,64
71	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton	m3	0,95	1 183,63 296,80	1 124,45 281,96