

**Reconstruirea salii de spectacole si replanificarea unor incaperi auxiliare, in limitele planimetrice existente, in vederea organizarii unui foaier la teatrul "Alexei Mateevici" din str. A.Sciusev, nr.93, mun.Chisinau**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări №  
Deviz-oferta №**

**Ventilarea.**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1. Lucrari sanitare</b>				
1	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (gr.0,5mm)	m2	15,00		
2	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (gr.0,7mm)	m2	40,00		
3	VA02C	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (gr.0,7mm)	m2	4,80		
4	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (gr.0,5mm)	m2	17,12		
5	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (gr.0,6mm)	m2	2,97		
6	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (gr.1,0mm)	m2	6,28		
7	VA02G	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (gr.1,0mm)	m2	15,83		
8	VA02D	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (gr.1,0mm)	m2	4,00		
9	VC20A	Piesa de trecere, etansata, pentru filtru de ara (гибкая вставка ВЕНТС, ВВГФ-	buc	2,00		

		BO-500-400/2)				
10	VB02B	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (обратный клапан ВЕНТС, КОМ-ВО-500-400/2)	buc	1,00		
11	VB16A	Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie (сетка защитная ВЕНТС, СЗ-ВО-500)	buc	1,00		
12	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (опора ВЕНТС, О-ВО-500)	buc	2,00		
13	VB02A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (клапан дымовой КПДВ-М 500x500 А (24в)УЗ)	buc	1,00		
14	VB16A	Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe zidarie (защитная решетка SYSTEMAIR, SG100)	buc	1,00		
15	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de (быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK100)	buc	3,00		
16	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de (быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK125)	buc	8,00		
17	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de (быстроразъемные хомуты SYSTEMAIR, FK315)	buc	2,00		
18	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (обратный клапан SYSTEMAIR, RSK315)	buc	1,00		
19	VA14D	Piesa speciala (schimbare de sectiune), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 1600 - 2500 mm (гибкие соединительные вставки SYSTEMAIR, EV-AXC560)	m2	2,00		
20	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (монтажные опоры SYSTEMAIR, MFA-AXCBF560)	buc	1,00		
21	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (воздухоразборная решетка DT OZR500x300)	buc	1,00		
22	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка приточная вытяжная RAG 150x100)	buc	6,00		
23	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка приточная вытяжная RAG 300x300)	buc	1,00		

24	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка приточная вытяжная RAG 400x200)	buc	6,00		
25	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (решетка приточная вытяжная RAG 500x300)	buc	1,00		
26	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm (короб из кровельной стали gr.1,0mm)	m2	6,80		
27	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт ЗК.00.000 Ду100)	buc	2,00		
28	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm (зонт ЗК.00.000 Ду125)	buc	4,00		
29		Оконный проветриватель ПО 400	buc	3,00		
30	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (дверная решетка MBM475x80)	buc	11,00		
31	CC09A	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv (plasa din otel galvanizat cu ochi 10x10 mm)	m2	2,00		
32		Труба для отвода конденсата Ду25 мм ПВХ	m	9,00		
33		Изоляция				
34	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (изоляция "IZOVER" толщиной 60мм)	m2	16,80		
35	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (тепловая изоляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой КИМ-ХВ фирмы Isotec толщиной 100мм)	m2	14,80		
36	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 30 mm (тепловая	m2	24,60		

		изоляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XW фирмы Isotec толщиной 20мм)				
37	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatia peste 30 mm (тепловая изоляция - стекловолоконный мат, покрытый алюминатом и усиленный сеткой KIM-XW фирмы Isotec толщиной 30мм)	m2	12,07		
Cheltuieli directe			LEI			
Asigurarea sociala						
Total						
Transport						
Total						
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de rejie						
Total						
Beneficiu de deviz						
<b>Capitolul 2. Lucrari de montare</b>						
38	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (канальный кондиционер RZASG140MY1)	buc	1,00		
39	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (осевой вентилятор AXC560-9/15°-2-P(250))	buc	1,00		
40	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (канальный вентилятор K100M Sileo)	buc	1,00		
41	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (канальный вентилятор K125XL Sileo)	buc	4,00		
42	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (канальный вентилятор K315M Sileo)	buc	1,00		
43	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete	buc	1,00		

		foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (канальный вентилятор KV100M Sileo)				
44	VC05A	Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (осевой вентилятор дымоудаления с электродвигателем ВДО-500-2D/5,5-8/45/АЛ)	buc	1,00		
45	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (шумоглушитель)	buc	6,00		
46	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (отсечной клапан 500x300 фирмы SYSTEMAIR с электроприводом Belimo, SRK50-30)	buc	1,00		
47	VB03A	Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm (обратный клапан SYSTEMAIR, LRK(F)560)	buc	1,00		
Cheltuieli directe			LEI			
Asigurarea sociala						
Total						
Transport						
Total						
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						
Cheltuieli directe						
Cheltuieli de rejie						
Total						
Beneficiu de deviz						
<b>Capitolul 3. Utilaj</b>						
48		Канальный кондиционер Qx=13400вт, Qt=15500вт, фирмы Daikin Nu=4,76квт, 400В в комплекте: наружный блок RZASG140MY1; внутренний блок FBA140A	complect	1,00		
49		Осевой вентилятор среднего давления L=14000м3/час, Н=600Па, n=2895об/мин. с электродвигателем Nu=5,5квт, U=400В, фирмы SYSTEMAIR, АХС560-9/15°-2-Р(250)	complect	1,00		
50		Канальный вентилятор L=50м3/ч, P=120 Па с электродвигателем Nu=0.031кВт, n=2407об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K100M Sileo	complect	1,00		
51		Канальный вентилятор L=90-100м3/ч, P=180 Па с электродвигателем Nu=0.053кВт, n=2395об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K125XL Sileo	complect	4,00		
52		Канальный вентилятор L=800м3/ч, P=300 Па с электродвигателем	complect	1,00		

		Ну=0.201кВт, n=2520об/мин, в комплекте с консолью типа К с RE1,5 фирмы Systemair, K315M Sileo				
53		Канальный вентилятор L=120м <sup>3</sup> /ч, P=80 Па с электродвигателем Ну=0.031кВт, n=2407об/мин, с RE1,5 фирмы Systemair, KV100M Sileo	complect	1,00		
54		Осевой вентилятор дымоудаления L=15000м <sup>3</sup> /час H=300Па с электродвигателем Ну=5,5квт, 400В, n=2880об/мин угол наклона лопастей 45° фирмы ВЕНТС, ВДО-500-2D/5,5-8/45/АЛ	complect	1,00		
55		Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC100-600	buc	1,00		
56		Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC125-600	buc	4,00		
57		Шумоглушитель фирмы Systemair, LDC315-600	buc	1,00		
58		Отсечной клапан 500x300 фирмы SYSTEMAIR с электроприводом Belimo, SRK50-30	buc	1,00		
59		Обратный клапан SYSTEMAIR, LRK(F)560	buc	1,00		
Cheltuieli directe			LEI			
Cheltuieli de achizitionare-depozitare						

**Total:**

**Total deviz:**