

**Schimbarea placilor de pe
acoperisul casei de cultura satul
Sinesti, r-ul Ungheni**
(denumirea obiectivului)



Formular Nr. 1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	532,0000
2	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (norma scinduri de rasinoase 0.011)	m2	532,0000
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	532,0000
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	532,0000
5	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	15,0000
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	50,0000
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	30,0000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.