

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Instituitia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-1

Reasamblarea acoperis.Lucrari de constructie generale marca SA, marca C))

Valoarea de deviz 1 753 117,92 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reasamblarea acoperis blocuri A,B,C,D,E				
1	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile tabla	m2	312,250	87,73 87,03	27 394,50 27 175,75
2	RpIzC42B1	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la tavane aplicate prin lipire sau cu accesorii.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune vata minerala	m2	1 400,000	57,24 56,76	80 129,00 79 464,00
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	50,850	118,25 118,25	6 012,78 6 012,78
4	TrI1AA02F	Incarcarea materialelor din grupa	t	25,000	47,30	1 182,50

1	2	3	4	5	6	7
	1	A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1			47,30	1 182,50
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 deseuri	t	50,850	17,26 0,00	877,50 0,00
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	15,920	7 755,83 2 128,50	123 472,80 33 885,72
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	4,880	8 174,76 2 278,93	39 892,81 11 121,18
8	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri . V=2.85 m3 100*30mm	m2	231,000	87,18 27,91	20 138,24 6 446,99
9	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	2,850	53,76 15,93	153,21 45,41
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	28,530	310,67 80,41	8 863,28 2 294,05
11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla fr 0.45 mm	m2	231,000	291,27 113,52	67 282,54 26 223,12
12	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa iesire la acoperis cu sticla 0.9*2.1h-2 buc	m2	3,780	2 987,45 170,18	11 292,57 643,28
13	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	8,280	2 987,50 170,23	24 736,49 1 409,54

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimi pina la 35 m usa iesire la acoperis cu sticla 0.9*2.1h-2 buc				
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare balustrada la acopers din armatura	kg	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			411 428,22
		Total Reasamblarea acoperis blocuri A,B,C,D,E Inklusiv salariu				411 428,22 195 904,32
		2. Termoizolarea pod cota +6.700 la blocuri A,B,C,D,E				
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana izolar de vapori	m2	1 070,000	35,48 23,65	37 963,41 25 305,50
16	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinipa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % vata minerala 135kg/m3 gr.150 mm	m2	1 070,000	327,89 11,35	350 837,81 12 146,64
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana hidroizolanta	m2	1 070,000	38,31 23,65	40 992,52 25 305,50
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Bp-4 200*200	kg	856,000	27,80 2,84	23 793,65 2 429,33
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	104,000	115,18 66,22	11 979,00 6 886,88
20	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2	1 070,000	38,76 22,70	41 468,92 24 293,28

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm				
		<i>Total</i>	lei			507 035,31
		Total Termoizolarea pod cota +6.700 la blocuri A,B,C,D,E Inklusiv salariu				507 035,31 96 367,13
		3. Copertine				
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t	3,617	22 948,80 3 784,00	83 005,81 13 686,72
22	IzD03A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t	3,617	380,46 156,14	1 376,14 564,76
23	IzD04A	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t	3,617	638,37 361,45	2 308,97 1 307,37
24	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla cutata h=57 mm	m2	200,000	291,27 113,52	58 253,50 22 704,00
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	83,000	267,22 28,38	22 179,33 2 355,54
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	50,000	262,62 33,11	13 131,25 1 655,50
		<i>Total</i>	lei			180 255,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Copertine Inclusiv salariu				180 255,00 42 273,89

		Total	lei			1 098 718,53
		Asigurarea sociala	24 %			80 290,88
		Transportarea materialelor	7 %			53 094,40
		Cheltuieli de depozitarea si acizit mate	2 %			15 169,83
		Total				1 247 273,64
		Cheltuieli de regie	10,5 %			130 963,73
		Total				1 378 237,37
		Beneficiu de deviz	6 %			82 694,23
		Total				1 460 931,60
		TVA	20 %			292 186,32
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 753 117,92 <hr/> 334 545,34

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Elaborarea proiectului de executie privind
desfiintarea si consolidarea constructiilor
neconforme identificate conform raportului
de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 -
90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat
(Institutia prescolara de 160 locuri) din str.
Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun.
Chisinau, amplasament teren cu nr.
cadastral 0142410.469, inclusiv pentru
reactualizarea proiectului existent conform
documentelor normative in vigoare, drept
scop reluarea si finisarea lucrarilor de
constructie**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-7-1

Reasamblarea acoperis.Lucrari de constructie generale marca SA, marca C))

Valoarea de deviz 1 753 117,92 lei

Intocmit in prețuri curente 20.01.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-7-1:				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	21,40	94,60	2 024,44
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	51,98	94,60	4 917,31
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	13,67	94,60	1 293,19
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	428,18	94,60	40 505,83
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	276,40	94,60	26 147,44
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	502,90	94,60	47 574,34
7.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	392,00	94,60	37 083,20
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	19,79	94,60	1 872,13
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,00	94,60	0,00
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	691,36	94,60	65 402,66
11.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	126,59	94,60	11 975,41
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,00	94,60	0,00
13.	7422010060100	Timplar	h-om	17,73	94,60	1 677,26
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,00	94,60	6 243,60
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	852,84	94,60	80 678,66
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	50,85	94,60	4 810,41
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	24,73	94,60	2 339,46
		Total manopera				334 545,34

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,00	6,00	0,00
2.	1212121212121	apa	m3	6,56	10,50	68,88
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,35	350,00	6 772,50
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	42,00	6,00	252,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,85	4 500,00	12 825,00

6.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$ calit II	m3	1,91	4 500,00	8 595,00
7.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,05	4 500,00	18 225,00
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,16	4 500,00	720,00
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	15,10	4 500,00	67 950,00
10.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	0,78	4 500,00	3 510,00
11.	2010237318750	Distantieri	buc	256,80	0,50	128,40
12.	2030112930000e a1	Usi din lemn 0.9*2.1h cu cticla	m2	3,78	2 800,00	10 584,00
13.	2030112930000e a2	Usi din lemn 0.9*1.15h cu cticla	m2	8,28	2 800,00	23 184,00
14.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	48,50	23,60	1 144,60
15.	2320146200700	Petrol lampant	l	14,00	19,00	266,00
16.	2320166200676	White spirit	kg	2,17	47,00	101,99
17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	28,53	24,00	684,72
18.	23203226000361	Gudron	kg	41,07	20,00	821,40
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,36	23,00	8,28
20.	24132173000101	Cleme	buc	25,50	30,00	765,00
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,24	48,00	11,52
22.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	57,48	29,83	1 714,62
23.	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	18,81	50,00	940,50
24.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,34	42,00	14,28
25.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,00	50,00	0,00
26.	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	12,23	63,00	770,49
27.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	191,15	23,00	4 396,45
28.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	45,26	15,00	678,90
29.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,85	28,00	107,80
30.	2521302602904	Placi din material termoizolant vata minerala 135 kg/m3 gr.150 mm	m2	1 091,40	310,19	338 541,37
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 953,00	2,50	14 882,50
32.	26661228005551	Element de inchidere	buc	17,10	30,00	513,00
33.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	39,57	15,00	593,55
34.	2682132600465 mh	Membrana hidroizolanta	m2	1 267,41	11,56	14 651,26
35.	2682132600465 mv	Membrana izolare de vapori	m2	1 267,41	9,17	11 622,15
36.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,43	10,55	57,29
37.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	2,65	45,00	119,25
38.	27104036420000 .45	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	278,93	114,00	31 798,02
39.	27104036420000 c57	Tabla zincata cutata h=57 mm 0.45mm	m2	241,50	114,00	27 531,00
40.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	271,53	45,00	12 218,85
41.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	53,55	115,00	6 158,25
42.	27104063118001	Igheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	89,76	100,00	8 976,00
43.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	21,37	14,00	299,18
44.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,28	14,00	59,92
45.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	147,08	16,00	2 353,28
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,56	26,00	222,56
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	7,23	35,00	253,05
48.	2811106301200	Elemente metalice	kg	3 617,05	19,00	68 723,95
49.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	0,00	23,00	0,00

50.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	239,57	18,00	4 312,26
51.	2873122004100br4	Plase sudate Вр4 200*200	kg	864,56	24,00	20 749,44
52.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	28,74	22,50	646,65
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00	61,11	0,00
54.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,63	61,11	99,61
55.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	119,40	60,00	7 164,00
56.	28741158300001	Pilnii de curatire	buc	12,75	145,00	1 848,75
57.	2874115837745	Suruburi	buc	854,90	0,30	256,47
58.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	2 262,75	0,25	565,69
59.	2874125886734	Nituri POP	buc	2 262,75	0,50	1 131,38
60.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	82,90	34,00	2 818,60
61.	28752740000501	Elemente de legatura	buc	21,30	30,00	639,00
62.	287527400005011	Cot de jgheab	buc	17,10	160,00	2 736,00
63.	287527400005021	Cot burlan	buc	25,50	50,00	1 275,00
64.	287527400005031	Cot de capat	buc	12,75	50,00	637,50
65.	28752741100011	Piesa de legatura	buc	12,75	30,00	382,50
66.	28752741101011	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	17,10	145,00	2 479,50
67.	28752763112311	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	119,69	38,00	4 548,22
68.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	26 450,40	0,05	1 322,52
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,63	4,10	6,68
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,32	10,50	55,86
Total materiale de constructii						758 491,39

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,14	400,00	56,00
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,12	400,00	1 248,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,53	35,00	368,55
4.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	4,20	35,00	147,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,51	400,00	204,00
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	3,66	35,00	128,10
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	50,01	35,00	1 750,35
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,71	30,00	51,30
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,46	50,00	223,00
10.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	7,40	35,00	259,00
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,54	400,00	216,00
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,34	450,00	153,00
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,95	450,00	877,50
Total utilaje de constructii						5 681,80

Total	lei	1 098 718,53
Asigurarea sociala	24 %	80 290,88
Transportarea materialelor	7 %	53 094,40
Cheltuieli de depozitarea si acizit mate	2 %	15 169,83
Total		1 247 273,64

Cheltuieli de regie	10,5 %	130 963,7 3
Total		1 378 237, 37
Beneficiu de deviz	6 %	82 694,23
Total		1 460 931, 60
TVA	20 %	292 186,3 2

Total deviz:

**1 753 117,
92**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institiua prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reasamblarea acoperis blocuri A,B,C,D,E				
1	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile tabla	m2			87,73 87,03
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,5600	94,60	52,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	94,60	34,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			27 394,50
2	RpIzC42B1	Desfacerea izolatiilor si captuselilor termoizolante, executate la pereti sau tavane, simplu sau dublu asezate la tavane aplicate prin lipire sau cu accesorii.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune vata minerala	m2			57,24 56,76
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	94,60	30,27
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	19,00	0,19
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	6,00	0,18
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0030	35,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			80 129,00
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			118,25 118,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	94,60
		<i>Total</i>	lei			6 012,78
4	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			47,30 47,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	47,30
		<i>Total</i>	lei			1 182,50
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 deseuri	t			17,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,26
		<i>Total</i>	lei			877,50
6	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 755,83

1	2	3	4	5	6	7
						2 128,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	94,60	1 915,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	94,60	212,85
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	60,00	450,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	4 500,00	45,23
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	4 500,00	4 186,24
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	4 500,00	539,89
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	18,00	61,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	29,83	89,79
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	34,00	102,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,05
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,54
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
		Total	lei			123 472,80
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 174,76
						2 278,93
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	94,60	2 050,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	227,97
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	4 500,00	719,26
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	4 500,00	267,42
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	4 500,00	3 734,63
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	34,00	244,83
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,00	61,31
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,69
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	29,83	58,44
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,00	684,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	59,84
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,42
		Total	lei			39 892,81
8	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri . V=2.85 m3 100*30mm	m2			87,18
						27,91
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	94,60	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	94,60	6,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01234	4 500,00	55,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	22,50	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
		Total	lei			20 138,24
9	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			53,76
						15,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	94,60	15,93
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	28,00	37,82
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	400,00	0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	450,00	0,00
		Total	lei			153,21
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			310,67
						80,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	94,60	80,41
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,50	2,41
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	23,60	40,12
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	23,00	154,10
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	42,00	0,50
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	24,00	24,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	400,00	1,96
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	30,00	1,80
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 863,28
11	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla fr 0.45 mm	m2			291,27 113,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	94,60	104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	27104036420000.45	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	114,00	137,65
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	45,00	28,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,63
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,25	1,31
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	16,00	5,46
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			67 282,54
12	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa iesire la acoperis cu sticla 0.9*2.1h-2 buc	m2			2 987,45 170,18
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,52
	2030112930000ea1	Usi din lemn 0.9*2.1h cu cticla	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,90
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,55	4,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,74
		<i>Total</i>	lei			11 292,57
13	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m usa iesire la acoperis cu sticla 0.9*2.1h-2 buc	m2			2 987,50 170,23
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	94,60	139,04
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0800	94,60	7,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	94,60	23,65
	2030112930000ea2	Usi din lemn 0.9*1.15h cu cticla	m2	1,0000	2 800,00	2 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	22,50	1,90
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	10,55	4,75
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	45,00	9,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,72
		<i>Total</i>	lei			24 736,49
14	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare balustrada la acopers din armatura	kg			0,00 0,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	23,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	61,11	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,10	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,50	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,00	
		<i>Total</i>	lei			
		2. Termoizolarea pod cota +6.700 la blocuri A,B,C,D,E				

1	2	3	4	5	6	7
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana izolator de vapori	m2			35,48 23,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2682132600465m v	Membrana izolare de vapori	m2	1,1500	9,17	10,86
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			37 963,41
16	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % vata minerala 135kg/m3 gr.150 mm	m2			327,89 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	94,60	6,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2521302602904	Placi din material termoizolant vata minerala 135 kg/m3 gr.150 mm	m2	1,0200	310,19	316,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	35,00	0,14
		Total	lei			350 837,81
17	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate membrana hidroizolanta	m2			38,31 23,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2682132600465m h	Membrana hidroizolanta	m2	1,1500	11,56	13,69
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		Total	lei			40 992,52
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Bp-4 200*200	kg			27,80 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100br 4	Plase sudate Bp4 200*200	kg	1,0100	24,00	24,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		Total	lei			23 793,65
19	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			115,18 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	350,00	14,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,50	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
		Total	lei			11 979,00
20	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1cm	m2			38,76 22,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	10,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	4,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,50	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,21
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			41 468,92
		3. Copertine				
21	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare(constructiv din -C N18.placi gr10.armatura d 16)	t			22 948,80 3 784,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	94,60	3 310,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,13
	2811106301200	Elemente metalice	kg		19,00	19 000,26
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	61,11	27,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	48,00	3,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	23,00	2,29
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	35,00	69,96
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,10	1,85
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	400,00	59,72
		<i>Total</i>	lei			83 005,81
22	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ГФ 021	t			380,46 156,14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	94,60	156,14
	24301261032944	Vopsea minium de plumb ГФ021	kg	3,3800	63,00	213,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	47,00	11,30
		<i>Total</i>	lei			1 376,14
23	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina - ПФ-115	t			638,37 361,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	94,60	361,45
	24301161032181	Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115	kg	5,2000	50,00	260,02
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	47,00	16,89
		<i>Total</i>	lei			2 308,97
24	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. tabla cutata h=57 mm	m2			291,27 113,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	94,60	104,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	27104036420000c57	Tabla zincata cutata h=57 mm 0.45mm	m2	1,1500	114,00	137,66
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	45,00	28,35
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,50	2,62
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,25	1,31
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	16,00	5,46
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,77
		<i>Total</i>	lei			58 253,50
25	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			267,22 28,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	94,60	28,38
	27104063118001	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,14
	28752763112311	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	38,00	54,80
	26661228005551	Element de inchidere	buc	0,2000	30,00	6,18
	28752740000501	Elemente de legatura	buc	0,1000	30,00	3,09
	28752741101011	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	145,00	29,87
	28752740005011	Cot de jgheab	buc	0,2000	160,00	32,96
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		<i>Total</i>	lei			22 179,33
26	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla	m			262,62

1	2	3	4	5	6	7
		protejata anticoroziv				33,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,11
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	115,00	123,16
	28752740005021	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	28752741100011	Piesa de legatura	buc	0,2500	30,00	7,65
	24132173000101	Cleme	buc	0,5000	30,00	15,30
	28741158300001	Pilnii de curatire	buc	0,2500	145,00	36,97
	28752740005031	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	28752740000501	Elemente de legatura	buc	0,2500	30,00	7,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			13 131,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.