

**Lucrari de reparatie a  
drumurilor din raionul Singerei**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 2**  
**Lot 2**

Valoarea de deviz 411 187,52 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |  |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. LOT 2: Lucrari de reparatie a drumului local L267 G29 Alexandreni- Tiplesti (selectiv)</b><br>Коэффициент к трудозатратам=1,200<br>Коэффициент к машинам=1,200   |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | DI158C                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm   | m2    | 180,00                                | 193,85<br>20,00                       | 34 893,09<br>3 599,37  |
| 2      | DB02A                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 | 18,00                                 | 833,77<br>138,38                      | 15 007,93<br>2 490,91  |
| 3      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2    | 1 800,00                              | 127,93<br>3,46                        | 230 281,20<br>6 227,28 |
| 4      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m2    | 300,00                                | 44,16<br>2,19                         | 13 248,93<br>658,02    |
| 5      | DI116                       | Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 k=-6<br>Коэффициент к материалам=6,000  | m2    | -300,00                               | 22,30<br>0,00                         | -6 690,60<br>0,00      |
|        |                             | <i>Total</i>   | Lei   |                                       |                                       | 286 740,55             |
|        |                             | <b>Total LOT 2: Lucrari de reparatie</b>   |       |                                       |                                       | <b>286 740,55</b>      |



| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---|---|--|---|---|---|------------------|
|   |   | <b>a drumului local L267 G29<br/>Alexandreni- Tiplesti (selectiv)<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>12 975,58</b> |

|  |  |  |        |                   |
|--|--|--|--------|-------------------|
|  |  | Total                                    | Lei    | 286 740,55        |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala           | 22,5 % | 2 919,51          |
|  |  | Total                                    |        | 289 660,06        |
|  |  | Cheltueli diregie                        | 11,6 % | 33 600,57         |
|  |  | Total                                    |        | 323 260,63        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 6 %    | 19 395,64         |
|  |  | Total                                    |        | 342 656,27        |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 68 531,25         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>411 187,52</b> |
|  |  |  |        | <b>12 975,58</b>  |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrari de reparatie a  
drumurilor din raionul Singerei**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2**  
**Lot 2**

**Valoarea de deviz 411 187,52 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                       |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                     | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| <b>Total borderou de resurse № 2:</b> |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |            |      |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 213,624 | 57,66 | 12 317,56        |
| 2.                    | 9310060019930 | Muncitor   | h-om | 11,412  | 57,66 | 658,02           |
| <b>Total manopera</b> |               |            |      |         |       | <b>12 975,58</b> |

**Materiale:**

|                                       |                     |   |    |         |          |                   |
|---------------------------------------|---------------------|---|----|---------|----------|-------------------|
| 1.                                    | 11110001000131<br>1 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II | t  | 172,800 | 1 210,00 | 209 088,00        |
| 2.                                    | 14111222016601      | Piatra sparta 20-40 mm  | m3 | 15,120  | 295,00   | 4 460,40          |
| 3.                                    | 1422102205518       | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-I       | t  | 20,700  | 1 210,00 | 25 047,00         |
| 4.                                    | 23203226001101      | Bitum   | t  | 0,108   | 7 850,00 | 847,80            |
| 5.                                    | 2413317346100       | Suspensie de bitum filerizat                                    | t  | 1,800   | 6 950,00 | 12 510,00         |
| 6.                                    | 2710603420379       | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                 | kg | 19,800  | 10,00    | 198,00            |
| 7.                                    | 4100116202806       | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.        | m3 | 3,648   | 15,00    | 54,72             |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                     |   |    |         |          | <b>252 205,92</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |  |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|--|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3   | h-ut | 10,800 | 175,00 | 1 890,00         |
| 2.                                  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm                              | h-ut | 6,480  | 355,00 | 2 300,40         |
| 3.                                  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 1,264  | 420,00 | 530,88           |
| 4.                                  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 11,610 | 320,00 | 3 715,20         |
| 5.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 11,448 | 320,00 | 3 663,36         |
| 6.                                  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t  | h-ut | 3,960  | 190,00 | 752,40           |
| 7.                                  | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro   | h-ut | 6,480  | 65,00  | 421,20           |
| 8.                                  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp     | h-ut | 11,448 | 650,00 | 7 441,20         |
| 9.                                  | 2952270004033 | Topitor de bitum   | h-ut | 1,728  | 65,00  | 112,32           |
| 10.                                 | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp  | h-ut | 1,728  | 250,00 | 432,00           |
| 11.                                 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                     | h-ut | 1,429  | 210,00 | 300,09           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |        |        | <b>21 559,05</b> |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| <b>Total</b> | <b>Lei</b>        |
|              | <b>286 740,55</b> |



|                                |        |                   |
|--------------------------------|--------|-------------------|
| Asigurarea sociala si medicala | 22,5 % | 2 919,51          |
| Total                          |        | 289 660,06        |
| Cheltueli diregie              | 11,6 % | 33 600,57         |
| Total                          |        | 323 260,63        |
| Beneficiu de deviz             | 6 %    | 19 395,64         |
| Total                          |        | 342 656,27        |
| TVA                            | 20 %   | 68 531,25         |
| <b>Total deviz:</b>            |        | <b>411 187,52</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor din  
raionul Singerei

Investitor Consiliul Raional Singerei

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.  | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|-------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |       |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4     | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. LOT 2: Lucrari de reparatie a drumului local L267 G29 Alexandreni- Tiplesti (selectiv)</b><br>Коэффициент к трудозатратам=1,200<br>Коэффициент к машинам=1,200   |       |  |                      |                        |
| 1      | DI158C                      | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm   | m2    |  |                      | 193,85                 |
|        | 7129040010110               | Asfaltator   | h-om  | 0,2890                                 | 57,66                | 20,00                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3    | 0,0060                                 | 15,00                | 0,09                   |
|        | 1422102205518               | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina SMBg-I  | t     | 0,1150                                 | 1 210,00             | 139,15                 |
|        | 23203226001101              | Bitum  | t     | 0,0006                                 | 7 850,00             | 4,71                   |
|        | 2940420007200               | Freza cu latimea tamburului 1000 mm  | h-ut  | 0,0300                                 | 355,00               | 12,78                  |
|        | 2912340002517               | Motocompresor 3 WF-3   | h-ut  | 0,0500                                 | 175,00               | 10,50                  |
|        | 2952270004033               | Topitor de bitum   | h-ut  | 0,0080                                 | 65,00                | 0,62                   |
|        | 2952500005008               | Tractor pina la 80 cp  | h-ut  | 0,0080                                 | 250,00               | 2,40                   |
|        | 2952240004127               | Placa compactoare, vibro   | h-ut  | 0,0300                                 | 65,00                | 2,34                   |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 0,0050                                 | 210,00               | 1,26                   |
| 2      | DB02A                       | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice | 100m2 |  |                      | 833,77                 |
|        | 7129040010110               | Asfaltator   | h-om  | 2,0000                                 | 57,66                | 138,38                 |
|        | 2413317346100               | Suspensie de bitum filerizat   | t     | 0,1000                                 | 6 950,00             | 695,00                 |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3    | 0,0260                                 | 15,00                | 0,39                   |
| 3      | DB16H                       | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  | m2    |  |                      | 127,93                 |
|        | 7129040010110               | Asfaltator   | h-om  | 0,0500                                 | 57,66                | 3,46                   |
|        | 111100010001311             | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg-II  | t     | 0,0960                                 | 1 210,00             | 116,16                 |
|        | 2710603420379               | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm  | kg    | 0,0110                                 | 10,00                | 0,11                   |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut  | 0,0053                                 | 320,00               | 2,04                   |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut  | 0,0053                                 | 320,00               | 2,04                   |
|        | 2952240005100               | Repartizor finisor de mixturi-asfaltice cu motor term. 92 cp   | h-ut  | 0,0053                                 | 650,00               | 4,13                   |
| 4      | DI115                       | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm  | m2    |  |                      | 44,16                  |
|        | 9310060019930               | Muncitor   | h-om  | 0,0317                                 | 57,66                | 2,19                   |
|        | 14111222016601              | Piatra sparta 20-40 mm   | m3    | 0,1260                                 | 295,00               | 37,17                  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3    | 0,0070                                 | 15,00                | 0,10                   |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut  | 0,00351                                | 420,00               | 1,77                   |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut  | 0,00097                                | 210,00               | 0,24                   |
|        | 2952240004105               | Compactor 5-6 t  | h-ut  | 0,0110                                 | 190,00               | 2,54                   |
|        | 2952240004003               | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut  | 0,00045                                | 320,00               | 0,17                   |
| 5      | DI116                       | Pentru fiecare 1 cm urmatore se adauga sau se scade la norma DI115 k=-6<br>Коэффициент к материалам=6,000  | m2    |  |                      | 22,30                  |



| 1 | 2              | 3                      | 4  | 5      | 6      | 7     |
|---|----------------|------------------------|----|--------|--------|-------|
|   | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,0126 | 295,00 | 22,30 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

