

Reparatia unui segment de drum in varianta alba str. Biruintei, s. Calmatui, r-nul Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 715 298,59 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	4,60	1 170,00 0,00	5 382,00 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,60	170,10 0,00	7 586,46 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	44,60	12 359,12 467,32	551 216,93 20 842,65
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20/25 la edificiile artificiale (pinteni)	m3	3,44	2 666,11 301,77	9 171,42 1 038,10

	Total	lei	573 356,81
	Asigurari sociale si medicale	24 %	5 251,38
	Total		578 608,19
	Cheltuieli de regie	2 %	11 572,17
	Total		590 180,36
	Beneficiu de deviz	1 %	5 901,81
	Total		596 082,16
	TVA	20 %	119 216,43
	Total deviz: Inclusiv salariu		715 298,59 21 880,75

Reparatia unui segment de drum in varianta alba str. Biruintei, s. Calmatui, r-nul Hincesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 715 298,59 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	231,30	94,60	21 880,75
		Total manopera				21 880,75

Materialie:

1.	11202062010361	Savura	m3	44,60	400,00	17 840,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	44,60	450,00	20 070,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	842,94	450,00	379 323,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	66,90	450,00	30 105,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,13	4 000,00	509,12
6.	2663102100000	Beton	m3	3,51	2 000,00	7 017,60
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	133,80	10,00	1 338,00
		Total materiale de construcții				456 202,72

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	1,52	400,00	606,60
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,30	900,00	9 272,34
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	120,87	400,00	48 346,40
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	49,95	400,00	19 980,80
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,96	450,00	5 382,00
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,51	450,00	5 178,06
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,73	400,00	1 891,04
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	18,46	250,00	4 616,10
		Total utilaje de construcții				95 273,34

Total	lei	573 356,81
Asigurari sociale si medicale	24 %	5 251,38
Total		578 608,19
Cheltuieli de regie	2 %	11 572,17
Total		590 180,36
Beneficiu de deviz	1 %	5 901,81
Total		596 082,16
TVA	20 %	119 216,43

Total deviz:**715 298,59**

Obiect **Reparatia unui segment de drum in**
varianta alba str. Biruintei, s. Calmatui, r-nul
Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 170,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
		<i>Total</i>	lei			5 382,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			170,10 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	900,00	170,10
		<i>Total</i>	lei			7 586,46
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 359,12 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	450,00	8 505,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	450,00	675,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	450,00	450,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	400,00	400,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	10,00	30,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	400,00	448,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	400,00	1 084,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	250,00	103,50
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Total</i>	lei			551 216,93
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20/25 la edificiile artificiale (pinteni)	m3			2 666,11 301,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	2 000,00	2 040,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 000,00	148,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		<i>Total</i>	lei			9 171,42