

**Scoala de tip internat pentru
copii orfani si ramasi fara
ingrijirea parintilor din
s.Carpineni, r-nul Hincesti**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de instalare usi si ferestre


Valoarea de deviz 620 483,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	373,26	11,34 11,34	4 232,52 4 232,52
2	RpCQ11A	Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA	m2	37,98	34,65 33,75	1 315,89 1 281,69
3	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	400,00	2,08 1,62	833,44 648,00
4	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profil cu 5 camere , alb, dechiderea dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4, grosimea profilului din otel 1,25mm, plasa moschit) dizainul timplariei va fi coordonat cu beneficiarul, dimensiunile 1,52x2,11	m2	343,47	1 077,37 15,12	370 045,26 5 193,18
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (profil cu 5 camere , alb, dechiderea dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4, grosimea profilului din otel 1,25mm, plasa moschit) dizainul timplariei va fi coordonat cu	m2	37,08	1 077,37 15,12	39 948,95 560,52



1	2	3	4	5	6	7
		beneficiarul, dimensiunile 1,52x2,71				
6	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (profil cu 5 camere , alb, dechiderea dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4, grosimea profilului din otel 1,25mm, plasa moschit) dizainul timplariei va fi coordonat cu beneficiarul, dimensiunile 1,52x1,46	m2	11,10	1 100,68 19,73	12 217,56 218,97
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (profil cu 5 camere , alb, dechiderea dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4, grosimea profilului din otel 1,25mm, plasa moschit) dizainul timplariei va fi coordonat cu beneficiarul, dimensiunile 1,52x1,16	m2	8,80	1 100,71 19,73	9 686,21 173,61
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 5 camere , alb, dechiderea dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4, grosimea profilului din otel 1,25mm, plasa moschit) dizainul timplariei va fi coordonat cu beneficiarul, dimensiunile 1,46x3,01	m2	17,56	1 155,05 21,86	20 282,68 383,94
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0,32 m	m	207,90	61,74 9,72	12 834,93 2 020,68
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=0,32	m	189,00	66,80 10,80	12 625,20 2 041,20
11	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	742,86	16,35 13,50	12 143,58 10 028,61
Total Timplarie						496 166,22



Tocul

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						26 782,92
	Cheltuieli directe	lei				496 166,22
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %				6 026,16
	Transport materiale	1,00 %				4 688,76
	Total	100,00 +				506 881,14
	Cheltuieli de regie	1,00 %				5 068,81
	Total	100,00 +				511 949,95
	Beneficiu de deviz	1,00 %				5 119,50
	Total	100,00 +				517 069,45
	TVA	20,00 %				103 413,88

**Total deviz:
Inclusiv salariu**


**620 483,33
26 782,92**

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")
(funcția, semnătura)

Verificat

(Scoala de tip internat pentru copii orfani
si ramasi fara ingrijirea parintilor
Carpineni)
(funcția, semnătura)



**Scoala de tip internat pentru
copii orfani si ramasi fara
ingrijirea parintilor din
s.Carpineni, r-nul Hincesti**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №


Lucrari de instalare usi si ferestre

Valoarea de deviz 620 483,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:



foaie

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	237,72	27,00	6 418,44
2.	7129200011200	Finisor MP	h-om	220,04	27,00	5 941,08
3.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,00	27,00	324,00
4.	7422010060100	Timplar	h-om	197,07	27,00	5 320,89
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	187,28	27,00	5 056,56
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	137,85	27,00	3 721,95
Total manopera						26 782,92

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,64	200,00	728,00
2.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	400,45	1 050,00	420 472,50
3.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	17,56	1 100,00	19 316,00
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,40	36,00	14,40
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,32	22,00	7,04
6.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	80,93	60,00	4 855,80
7.	2430226101600	Chit siliconic	kg	53,16	4,50	239,20
8.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	212,06	50,00	10 603,00
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	549,72	1,55	852,07
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,59	800,00	472,00
11.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	2,97	0,00	0,00
12.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	170,72	2,00	341,44
13.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	189,00	55,00	10 395,00
14.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 895,72	0,20	579,15
15.	4011106202741	Energie electrica	kw	299,87	0,00	0,00
16.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,89	0,00	0,00
17.	4100126202818	Apa	m3	0,19	0,00	0,00
Total materiale de constructii						468 875,60

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,70	45,00	121,50
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,33	20,00	246,60
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,74	40,00	29,60
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,00	55,00	110,00
Total utilaje de constructii						507,70

Total:


Cheltuieli directe	lei	496 166,22
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	6 026,16
Transport materiale	1,00 %	4 688,76
Total	100,00 +	506 881,14
Cheltuieli de regie	1,00 %	5 068,81
Total	100,00 +	511 949,95
Beneficiu de deviz	1,00 %	5 119,50
Total	100,00 +	517 069,45
TVA	20,00 %	103 413,88

Total deviz:

620 483,3

3

toal



Intocmit


(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Scoala de tip internat pentru copii orfani
si ramasi fara ingrijirea parintilor
Carpineni)

(funcția, semnătura)


WinCmeta2000
Formular Nr.5Investitor
Obiect

**Scoala de tip internat pentru copii orfani si ramasi
fara ingrijirea parintilor din s.Carpineni, r-nul
Hincesti**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de instalare usi si ferestre
(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			11,34 11,34
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	27,00	5,67
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	27,00	5,67
2	RpCQ11 A	Demontarea peretilor cu placi de sticla tip S - NEVADA	m2			34,65 33,75
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	27,00	33,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,0050	0,00	0,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	45,00	0,90
3	RpCP45 A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg			2,08 1,62
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	27,00	0,81
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	27,00	0,81
	241354730	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	22,00	0,02

toach




1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	60,00	9,90
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1230	4,50	0,55
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
6	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (profil cu 5 camere , alb, dechiderea dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4, grosimea profilului din otel 1,25mm, plasa moschit) dizainul timplariei va fi coordonat cu beneficiarul, dimensiunile 1,52x1,46	m2			1 100,68 19,73
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	27,00	17,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,90
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	60,00	28,22
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1650	4,50	0,74
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
7	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (profil cu 5 camere , alb,	m2			1 100,71 19,73

toch



1	2	3	4	5	6	7
		dechiderea dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4, grosimea profilului din otel 1,25mm, plasa moschit) dizainul timplariei va fi coordonat cu beneficiarul, dimensiunile 1,52x1,16				
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,6600	27,00	17,83
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	27,00	1,90
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	60,00	28,23
	243022610 1600	Chit silionic	kg	0,1650	4,50	0,74
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,8000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,41
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 5 camere , alb, dechiderea dubla, termopan cu geamuri low e, sticla dubla 4-16-4, grosimea profilului din otel 1,25mm, plasa moschit) dizainul timplariei va fi coordonat cu beneficiarul, dimensiunile 1,46x3,01	m2			1 155,05 21,86
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7300	27,00	19,71
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,15
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	60,00	30,00
	243022610	Chit silionic	kg	0,1750	4,50	0,79

toch



1	2	3	4	5	6	7
	1600					
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=0,32 m	m			61,74 9,72
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,2800	27,00	7,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	252110671 8392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	50,00	51,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=0,32	m			66,80 10,80
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,3200	27,00	8,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	274312354 9026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	55,00	55,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
11	RpCJ06 A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			16,35 13,50
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,3200	27,00	8,64
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	27,00	4,86
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,55	1,15
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0008	800,00	0,64
	266410210 1000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	200,00	0,98
	410011620	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,00

toch



1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	40,00	0,04
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,04

Intocmit

(SRL "Bioenerg Construct")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Școala de tip internat pentru copii orfani
și rămași fără îngrijirea părinților
Carpineni)

(funcția, semnătura)

