

**Капитальный ремонт здания  
Дома культуры с.Казаклия  
(повторно)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 3**

**Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Казаклия (повторно)**

Valoarea de deviz 254 399 lei

Intocmit in prețuri curente 11.06.2021

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Санузлы</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CG22A                       | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) | m2   | 25,800                                | 180,50<br>51,89                       | 4 656,99<br>1 338,86   |
| 2      | CC03A                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, на полах)   | kg   | 77,400                                | 26,35<br>2,59                         | 2 039,51<br>200,83     |
| 3      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)   | m2   | 25,800                                | 78,32<br>40,36                        | 2 020,78<br>1 041,34   |
| 4      | CG47C                       | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport   | m2   | 25,800                                | 217,84<br>68,04                       | 5 620,20<br>1 755,40   |



| 1 | 2       | 3   | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|---|---------|---|----|---------|------------------|------------------------|
|   |         | din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)   |    |         |                  |                        |
| 5 | RpCJ05A | Reparatii de tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil (Затирка поверхностей стен)  | m2 | 141,300 | 77,53<br>65,73   | 10 955,52<br>9 287,99  |
| 6 | CI22B   | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)  | m2 | 141,300 | 240,11<br>95,14  | 33 928,14<br>13 443,14 |
| 7 | CK26D   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угюлочки для плитки)  | m  | 58,000  | 16,23<br>5,77    | 941,11<br>334,43       |
| 8 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) влагостойкий | m2 | 25,800  | 286,53<br>146,46 | 7 392,47<br>3 778,57   |
| 9 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеом, включая слой заливки)  | m2 | 25,800  | 20,60<br>11,53   | 531,55<br>297,53       |

| 1  | 2     | 3   | 4  | 5      | 6                 | 7                   |
|----|-------|---|----|--------|-------------------|---------------------|
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)   | m2 | 25,800 | 35,46<br>31,71    | 914,94<br>818,19    |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare<br>(Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности потолков)   | m2 | 25,800 | 17,48<br>8,07     | 450,91<br>208,27    |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)  | m2 | 25,800 | 49,62<br>31,71    | 1 280,07<br>818,20  |
| 13 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 3,600  | 1 215,87<br>46,71 | 4 377,13<br>168,14  |
| 14 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка перегородок   | m2 | 19,600 | 1 215,87<br>46,70 | 23 831,04<br>915,41 |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                  | 7                    |
|----|---------|--|----|---------|--------------------|----------------------|
|    |         | ПВХ в санузлах с дверными проемами)  |    |         |                    |                      |
|    |         | <b>Total Санузлы<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                    | <b>98 940,36</b>     |
|    |         | <b>2. Коридор</b>  |    |         |                    | <b>34 406,30</b>     |
| 15 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей)  | kg | 123,000 | 3,76<br>3,46       | 461,89<br>425,54     |
| 16 | CK12D   | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, двухстворчатых, с фрамугой) | m2 | 3,680   | 1 071,42<br>268,11 | 3 942,82<br>986,66   |
| 17 | CN20A1  | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя)   | m2 | 6,100   | 57,40<br>46,70     | 350,13<br>284,90     |
| 18 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из фанеры, ДВП по торцам коридора) для последующего использования  | m2 | 19,220  | 54,20<br>54,20     | 1 041,68<br>1 041,68 |
| 19 | RpCO47C | Repararea lambriurilor in tablii, prin inlocuirea lamelelor, soclurilor sau captuselilor, executate din PFL melaminat cu inlocuirea tablei (Ремонт обшивки филенчатых панелей, путем замены пластин, основания или обшивки, из меламинированного ДВП с заменой филенки) из материала б/у заказчика   | m2 | 4,300   | 117,69<br>106,09   | 506,07<br>456,20     |
| 20 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних  | m2 | 19,220  | 4,82<br>1,73       | 92,66<br>33,27       |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5      | 6               | 7                    |
|----|---------|--|----|--------|-----------------|----------------------|
|    |         | поверхностей стен<br>бетоноктактом)  |    |        |                 |                      |
| 21 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, pregatire manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 19,220 | 95,88<br>70,34  | 1 842,77<br>1 352,01 |
| 22 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен)   | m2 | 19,220 | 17,48<br>8,07   | 335,90<br>155,16     |
| 23 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) цвет согласовать с заказчиком  | m2 | 19,220 | 124,61<br>70,34 | 2 394,96<br>1 352,01 |
| 24 | CN11A   | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска коридора (песчаник) полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя) цвет согласовать с заказчиком                      | m2 | 79,000 | 50,23<br>25,95  | 3 967,78<br>2 049,81 |
| 25 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, возле дверного проема)  | m2 | 1,400  | 54,49<br>53,04  | 76,29<br>74,26       |
| 26 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона)  | m2 | 1,400  | 18,75<br>17,30  | 26,25<br>24,22       |
| 27 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla  | kg | 25,000 | 27,64<br>12,11  | 690,90<br>302,70     |

| 1  | 2     | 3   | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|-------|---|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |       | striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) усиление порожного профиля под м/пл. дверью |     |        |                    |                               |
| 28 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонного основани около дверного проема)  | m3  | 0,760  | 1 497,99<br>227,76 | 1 138,47<br>173,10            |
| 29 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею под мрамор)  | m2  | 1,400  | 513,14<br>138,06   | 718,39<br>193,28              |
|    |       | <b>Total Коридор<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |        |                    | <b>17 586,96<br/>8 904,80</b> |
|    |       | <b>3. Сантехработы</b>  |     |        |                    |                               |
| 30 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 110 мм )                                  | m   | 14,000 | 102,16<br>41,52    | 1 430,25<br>581,21            |
| 31 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110*90 мм)                | buc | 6,000  | 61,55<br>21,91     | 369,27<br>131,46              |

| 1  | 2     | 3  | 4   | 5      | 6              | 7                    |
|----|-------|--|-----|--------|----------------|----------------------|
| 32 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Переход 110x50)   | buc | 6,000  | 55,69<br>16,14 | 334,14<br>96,87      |
| 33 | SB05C | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная или под полами, диаметр трубы 50 мм )  | m   | 12,000 | 85,39<br>33,44 | 1 024,64<br>401,31   |
| 34 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник 50 90* 50*45)  | buc | 6,000  | 45,16<br>12,69 | 270,99<br>76,11      |
| 35 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 50 45*)  | buc | 6,000  | 42,16<br>12,69 | 252,99<br>76,11      |
| 36 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)  | buc | 2,000  | 70,16<br>14,41 | 140,32<br>28,83      |
| 37 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм ) | m   | 28,000 | 70,76<br>36,33 | 1 981,33<br>1 017,12 |
| 38 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед   | buc | 12,000 | 52,82<br>17,30 | 633,88<br>207,58     |

| 1  | 2        | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|----|----------|--|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
|    |          | сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")  |     |         |                    |                               |
| 39 | SD01B    | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран шаровый D20мм Ру-1,6МПа)   | buc | 3,000   | 88,85<br>10,38     | 266,54<br>31,14               |
| 40 | SC07A    | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S  | buc | 6,000   | 1 452,25<br>271,00 | 8 713,51<br>1 626,01          |
| 41 | SC09B    | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton (Писсуар из санфарфора, установленный на бетонные стены)  | buc | 2,000   | 821,79<br>129,74   | 1 643,59<br>259,47            |
| 42 | SC04C    | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник с тумбой полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., со сливной пластиковой трубой,)   | buc | 4,000   | 1 063,30<br>109,56 | 4 253,19<br>438,22            |
| 43 | SD04A    | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 4,000   | 445,14<br>95,14    | 1 780,56<br>380,56            |
|    |          | <b>Total Сантехработы<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                    | <b>23 095,20<br/>5 352,00</b> |
|    |          | <b>4. Электроосвещение</b>   |     |         |                    |                               |
| 44 | RpEA01B1 | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in  | m   | 100,000 | 40,23<br>34,60     | 4 022,51<br>3 459,60          |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                  | 7                    |
|----|---------|--|-----|--------|--------------------|----------------------|
|    |         | perete, cu d=18-25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d=20mm)   |     |        |                    |                      |
| 45 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ВВГнг LS 3x2,5)   | m   | 48,000 | 11,54<br>4,04      | 554,10<br>193,74     |
| 46 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ВВГнг LS3x1,5)  | m   | 52,000 | 10,30<br>4,04      | 535,47<br>209,88     |
| 47 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток)   | buc | 3,000  | 60,11<br>17,87     | 180,33<br>53,62      |
| 48 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Установка выключателей) | buc | 3,000  | 63,67<br>15,57     | 191,00<br>46,70      |
| 49 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт)  | buc | 6,000  | 356,64<br>54,20    | 2 139,84<br>325,20   |
| 50 | VC07A   | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов)   | buc | 2,000  | 1 038,33<br>665,98 | 2 076,65<br>1 331,95 |

| 1  | 2             | 3  | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|---------------|--|-----|-------|------------------|------------------|
| 51 | VA05A<br>прим | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul. sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов из труб ППР d=110mm)  | m   | 8,000 | 124,41<br>74,96  | 995,28<br>599,66 |
| 52 | SB11C<br>прим | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) Угол отвод d=110mm | buc | 2,000 | 54,55<br>21,91   | 109,09<br>43,82  |
| 53 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)   | buc | 2,000 | 180,07<br>28,83  | 360,15<br>57,66  |
| 54 | RpEG04B       | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurate, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : 7-10 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj (Щиток для автоматов)   | buc | 1,000 | 386,58<br>205,85 | 386,58<br>205,85 |
| 55 | RpEE01C       | Montarea interuptoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж автоматов) ВН  | buc | 4,000 | 95,16<br>58,81   | 380,63<br>235,25 |
| 56 | RpEE01C       | Montarea interuptoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж автоматов) УЗО   | buc | 1,000 | 244,64<br>58,81  | 244,64<br>58,81  |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|--|---|---|---|-------------------------------|
|   |   | <b>Total Electroosвещение<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>12 176,27<br/>6 821,74</b> |

|  |  |   |          |                           |
|--|--|---|----------|---------------------------|
|  |  | Прямые затраты                                  | lei      | 151 797                   |
|  |  | Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %                  | 24,00 %  | 13 316                    |
|  |  | Транспорт материалов (ПЗ+Соцфон) * 10 %         | 10,00 %  | 9 558                     |
|  |  | Итого ПЗ+Соцфон+Трансп                          | 100,00 + | 174 671                   |
|  |  | Накладные расходы (ПЗ+Соцфон+Трансп) * 14,5 %   | 14,50 %  | 25 328                    |
|  |  | Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад                   | 100,00 + | 199 999                   |
|  |  | Сметная прибыль (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад) * 6 % | 6,00 %   | 12 000                    |
|  |  | Итого ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна            | 100,00 + | 211 999                   |
|  |  | НДС (ПЗ+Соцфон+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %     | 20,00 %  | 42 400                    |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b>        |          | <b>254 399<br/>55 485</b> |



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Капитальный ремонт здания  
Дома культуры с.Казаклия  
(повторно)

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3

Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Казаклия (повторно)

Intocmit in preturi curente 11.06.2021

Valoarea de deviz 254 399 lei

| № crt.                         | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                              | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 3: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

Manopera:

|                       |                |  |      |         |         |               |           |
|-----------------------|----------------|--|------|---------|---------|---------------|-----------|
| 1.                    | 2852107335349  | Lucru la masina                          |      |         |         |               |           |
| 2.                    | 7122050013400  | Zidar                                    | h-om | 1,290   | 57,66   | 74,38         |           |
| 3.                    | 7122050013401  | Zidar cat.4                              | h-om | 6,100   | 57,66   | 351,73        |           |
| 4.                    | 7122050013442  | Tencuitor                                | h-om | 11,610  | 57,66   | 669,43        |           |
| 5.                    | 7123010010200  | Betonist                                 | h-om | 175,479 | 57,66   | 10 118,12     |           |
| 6.                    | 7123020011140  | Fierar beton                             | h-om | 23,338  | 57,66   | 1 345,67      |           |
| 7.                    | 71240100107001 | Dulgher                                  | h-om | 3,096   | 57,66   | 178,52        |           |
| 8.                    | 7129200011200  | Finisor MP                               | h-om | 0,994   | 57,66   | 57,31         |           |
| 9.                    | 7132030012600  | Mozaicar                                 | h-om | 16,936  | 57,66   | 976,53        |           |
| 10.                   | 7132040012700  | Parchetar                                | h-om | 45,924  | 57,66   | 2 647,98      |           |
| 11.                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal                    | h-om | 0,854   | 57,66   | 49,24         |           |
| 12.                   | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 93,580  | 57,66   | 5 395,82      |           |
| 13.                   | 7137010011520  | Electrician in constructii               | h-om | 33,500  | 57,66   | 1 931,61      |           |
| 14.                   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                          | h-om | 83,050  | 57,66   | 4 788,65      |           |
| 15.                   | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3                   | h-om | 55,258  | 57,66   | 3 186,18      |           |
| 16.                   | 7212030022700  | Sudor                                    | h-om | 6,303   | 57,66   | 363,43        |           |
| 17.                   | 7214210026800  | Montator constructii meta lince          | h-om | 0,949   | 57,66   | 54,71         |           |
| 18.                   | 7214240021800  | Lacatus mecanic                          | h-om | 13,763  | 57,66   | 793,57        |           |
| 19.                   | 7214240021810  | Lacatus CM                               | h-om | 3,690   | 57,66   | 212,77        |           |
| 20.                   | 7422010060100  | Timplar                                  | h-om | 4,750   | 57,66   | 273,88        |           |
| 21.                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                    | h-om | 80,215  | 57,66   | 4 625,19      |           |
| 22.                   | 9310060019922  | Muncitor deservire                       | h-om | 51,088  | 57,66   | 2 945,71      |           |
| 23.                   | 9310060019930  | Muncitor                                 | h-om | 14,013  | 57,66   | 807,99        |           |
| <b>Total manopera</b> |                |  |      |         | 236,497 | 57,66         | 13 636,42 |
|                       |                |  |      |         |         | <b>55 485</b> |           |

Materiale:

|     |                |   |     |           |        |        |
|-----|----------------|---|-----|-----------|--------|--------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                            |     |           |        |        |
| 2.  | 1111000100024  | Intreupator manual                                  | kg  | 0,375     | 12,00  | 4,50   |
| 3.  | 1111000100024a | Intreupator manual автомат                          | buc | 3,030     | 45,00  | 136,35 |
| 4.  | 1111000100024y | Intreupator manual УЗО                              | buc | 4,040     | 32,00  | 129,28 |
| 5.  | 1111122200007  | Tablou electric, gata echipat (Щиток для автоматов) | buc | 1,010     | 180,00 | 181,80 |
| 6.  | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-0,5 mm   | m3  | 1,000     | 180,00 | 180,00 |
| 7.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3  | 0,015     | 240,00 | 3,60   |
| 8.  | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                | kg  | 0,005     | 0,00   | 0,00   |
| 9.  | 1711317306661  | Bumbac de sters                                     | kg  | 0,427     | 22,00  | 9,39   |
| 10. | 2010237318700  | Distantieri de rost                                 | kg  | 5,544     | 5,00   | 27,72  |
| 11. | 2010237318750  | Distantieri   | buc | 3 375,420 | 0,01   | 33,75  |
|     |                |   |     | buc       | 23.220 | 0.50   |

|     |                  |   |     |         |          |           |
|-----|------------------|---|-----|---------|----------|-----------|
| 12. | 2020212924303    | Placa pfl melamin l fata l placa suport cal l Gr 8 S7578 б/у заказчика          | m2  | 4,515   | 0,00     | 0,00      |
| 13. | 2030112939150    | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 23,200  | 1 132,00 | 26 262,40 |
| 14. | 2051142950700    | Dibluri   | buc | 28,000  | 1,00     | 28,00     |
| 15. | 2051142950716    | Diblu din lemn  | buc | 17,200  | 1,00     | 17,20     |
| 16. | 2112307325046    | Hirtie absorbanta   | kg  | 1,174   | 5,00     | 5,87      |
| 17. | 2320116200572    | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                   | kg  | 0,191   | 15,00    | 2,86      |
| 18. | 2320116200573    | Benzina auto tip CO/R 75  | l   | 0,122   | 14,30    | 1,74      |
| 19. | 2320167317232    | Dicloretan  | kg  | 0,306   | 8,00     | 2,44      |
| 20. | 2411115904512    | Oxigen tehnic gaze S2031  | m3  | 0,123   | 6,00     | 0,74      |
| 21. | 2413217300101    | Clema de legatura   | buc | 5,500   | 2,60     | 14,30     |
| 22. | 2413547308164    | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102  | kg  | 0,098   | 12,00    | 1,18      |
| 23. | 2416306109913    | Aracet DP 25  | kg  | 0,129   | 12,00    | 1,55      |
| 24. | 2416406110467    | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg  | 0,591   | 12,30    | 7,27      |
| 25. | 2416566101572    | Spuma de poliuretan   | kg  | 11,600  | 45,00    | 522,00    |
| 26. | 2416586105303    | Amorsa-grund  | kg  | 2,883   | 19,60    | 56,51     |
| 27. | 2430116103000    | Vopsea pe baza de ulei  | kg  | 1,037   | 36,00    | 37,33     |
| 28. | 2430116103800    | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg  | 10,320  | 40,00    | 412,80    |
| 29. | 2430116104070    | Vopsea pe baza de polimeri acrilici   | kg  | 50,560  | 35,00    | 1 769,60  |
| 30. | 24302261000001   | Fuga  | kg  | 79,342  | 15,80    | 1 253,60  |
| 31. | 2430226100034    | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                       | kg  | 2,760   | 26,00    | 71,76     |
| 32. | 2430226101010    | Grund cu cuar "Gleta"   | kg  | 18,683  | 22,30    | 416,63    |
| 33. | 2430226101337    | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2   | kg  | 0,305   | 33,00    | 10,06     |
| 34. | 2430226101600    | Chit siliconic  | kg  | 4,060   | 35,00    | 142,10    |
| 35. | 2451437345967    | Solutie unguenta  | kg  | 1,177   | 42,00    | 49,43     |
| 36. | 2462106110132    | Aracet CPMB   | kg  | 3,870   | 15,00    | 58,05     |
| 37. | 2462106110554    | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex                                     | kg  | 6,020   | 2,80     | 16,86     |
| 38. | 2462107332752    | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg  | 0,056   | 14,00    | 0,78      |
| 39. | 2513206621522    | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm                    | m   | 1,200   | 1,20     | 1,44      |
| 40. | 2513307336203    | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc | 6,300   | 8,00     | 50,40     |
| 41. | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc | 8,000   | 15,00    | 120,00    |
| 42. | 2513736621595    | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet                                   | buc | 6,300   | 2,00     | 12,60     |
| 43. | 2521216700210110 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110                   | m   | 14,997  | 56,00    | 839,83    |
| 44. | 252121670021050  | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm                 | m   | 12,916  | 48,00    | 619,97    |
| 45. | 2521216704235r25 | Гофра d=20mm  | m   | 107,100 | 4,30     | 460,53    |
| 46. | 2521216717050    | Teava din material plastic  | m   | 1,224   | 55,00    | 67,32     |
| 47. | 2521216717050r x | Teava din material plastic 20 мм  | m   | 28,560  | 21,00    | 599,76    |
| 48. | 2521216720210    | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                              | m   | 7,524   | 55,00    | 413,82    |
| 49. | 2521305734007    | Canal de ventilatie din ALP ППП d=110mm   | m   | 8,242   | 48,00    | 395,62    |
| 50. | 252312672115     | Sifon de pardoseala din polipropilena   | buc | 2,020   | 55,00    | 111,10    |
| 51. | 2523156713500    | Mufa din PVC, tip G,  | buc | 15,750  | 2,00     | 31,50     |
| 52. | 2523156719430    | Cot din material plastic  | buc | 19,600  | 3,50     | 68,60     |
| 53. | 2523156719450    | Teu din material plastic  | buc | 12,600  | 8,00     | 100,80    |
| 54. | 2523156719460    | Reductie din material plastic   | buc | 2,800   | 3,00     | 8,40      |
| 55. | 2523156719530    | Racord drept M x Fe   | buc | 28,000  | 5,00     | 140,00    |
| 56. | 2523156721037o r | Отвод 50 45*  | buc | 6,000   | 29,00    | 174,00    |
| 57. | 2523156721037n   | Переход 110x50  | buc | 6,000   | 38,00    | 228,00    |
| 58. | 2523156721037r p | тройник 50 90*50*45   | buc | 6,000   | 32,00    | 192,00    |
| 59. | 2523156721038    | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare 100*90                 | buc | 6,000   | 35,00    | 210,00    |
| 60. | 2523156721038r   | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare                        | buc | 2,000   | 28,00    | 56,00     |
| 61. | 2614122601913    | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                    | m2  | 28,380  | 6,20     | 175,96    |
| 62. | 2622102438000    | Lavoar  | buc | 4,121   | 500,00   | 2 060,50  |

|      |                |  |     |           |          |           |
|------|----------------|--|-----|-----------|----------|-----------|
| 63.  | 2622102442760  | Vas pt. closet cu sifon interior                                     | buc | 6,363     | 800,00   | 5 090,40  |
| 64.  | 2622102451300  | Pisoar din portelan sanitar  | buc | 2,060     | 560,00   | 1 153,60  |
| 65.  | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                  | buc | 6,300     | 200,00   | 1 260,00  |
| 66.  | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                       | buc | 4,121     | 350,00   | 1 442,35  |
| 67.  | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                        | kg  | 4,000     | 0,00     | 0,00      |
| 68.  | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                       | kg  | 5,005     | 1,60     | 8,01      |
| 69.  | 2653102100831  | Amestec uscat  | kg  | 7,218     | 2,50     | 18,06     |
| 70.  | 26531021008311 | Tink   | kg  | 137,231   | 2,90     | 397,97    |
| 71.  | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                      | kg  | 44,206    | 23,50    | 1 038,84  |
| 72.  | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2  | 27,216    | 3,50     | 95,26     |
| 73.  | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm                                   | buc | 172,407   | 125,00   | 21 550,88 |
| 74.  | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)  | m3  | 9,546     | 95,00    | 906,87    |
| 75.  | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)                              | m3  | 3,435     | 1 200,00 | 4 122,00  |
| 76.  | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)                               | m3  | 0,848     | 980,00   | 831,04    |
| 77.  | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                   | m3  | 0,848     | 980,00   | 831,04    |
| 78.  | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                      | m3  | 0,851     | 1 100,00 | 936,10    |
| 79.  | 2670112202052  | Placi de granit ceramic  | kg  | 650,511   | 2,00     | 1 301,03  |
| 80.  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr6                               | m2  | 1,421     | 350,00   | 497,35    |
| 81.  | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                      | buc | 69,990    | 3,00     | 209,97    |
| 82.  | 27221031070011 | Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x2,5                       | kg  | 0,387     | 8,10     | 3,13      |
| 83.  | 27221031070012 | Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x1,5                       | m   | 54,384    | 6,50     | 353,50    |
| 84.  | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm  | m   | 58,916    | 5,40     | 318,15    |
| 85.  | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                 | kg  | 0,250     | 14,00    | 3,50      |
| 86.  | 2743123549027  | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi             | kg  | 0,774     | 14,50    | 11,22     |
| 87.  | 2746167335100  | Priza  | m   | 58,000    | 3,90     | 226,20    |
| 88.  | 2775276309886  | Confectii meta lice inglobate in beton                               | buc | 3,060     | 35,00    | 107,10    |
| 89.  | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | kg  | 25,000    | 15,00    | 375,00    |
| 90.  | 2811236311002  | Doze pentru aparate  | buc | 2,000     | 150,00   | 300,00    |
| 91.  | 2811236311006  | Doze de ramificatie  | buc | 6,000     | 2,50     | 15,00     |
| 92.  | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel                | buc | 15,750    | 2,50     | 39,38     |
| 93.  | 2822115708000  | Element de sustinere   | m2  | 3,680     | 765,00   | 2 815,20  |
| 94.  | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                              | buc | 30,960    | 3,50     | 108,36    |
| 95.  | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                              | buc | 22,188    | 18,00    | 399,38    |
| 96.  | 2873122004100  | Plase sudate   | buc | 6,966     | 24,00    | 167,18    |
| 97.  | 2873155900800  | Electrozi de sudura  | kg  | 78,174    | 23,00    | 1 798,00  |
| 98.  | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura  | kg  | 0,497     | 39,00    | 19,38     |
| 99.  | 2874115819950  | Surub M6x22 mm   | kg  | 0,125     | 39,00    | 4,88      |
| 100. | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                             | buc | 10,000    | 0,00     | 0,00      |
| 101. | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                   | buc | 440,800   | 1,00     | 440,80    |
| 102. | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                    | buc | 1 161,000 | 1,00     | 1 161,00  |
| 103. | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60  | buc | 516,000   | 1,00     | 516,00    |
| 104. | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                    | buc | 12,000    | 1,00     | 12,00     |
| 105. | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm               | buc | 16,000    | 1,00     | 16,00     |
| 106. | 2874115881198  | Saiba M 6  | buc | 8,600     | 1,00     | 8,60      |
| 107. | 2874134203155  | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"                                | buc | 10,000    | 0,00     | 0,00      |
| 108. | 2874134203260  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                      | buc | 2,040     | 55,00    | 112,20    |
| 109. | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6  | buc | 6,300     | 5,00     | 31,50     |
| 110. | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2 mm   | buc | 10,000    | 0,00     | 0,00      |
| 111. | 2875114200400  | Tragator pt. closet  | kg  | 0,300     | 8,30     | 2,49      |
| 112. | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar  | buc | 6,300     | 2,00     | 12,60     |
| 113. | 2875114203270  | Ventil de scurgere   | buc | 4,080     | 35,00    | 142,80    |
| 114. | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet   | buc | 4,080     | 25,00    | 102,00    |
| 115. | 2875274021004  | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.  | buc | 6,300     | 15,00    | 94,50     |
|      |                |  | buc | 15,750    | 2,00     | 31,50     |

|      |               |  |     |         |        |               |
|------|---------------|--|-----|---------|--------|---------------|
| 116. | 2875274400502 | Corp de iluminat   |     |         |        |               |
| 117. | 2875276305105 | Conector   | buc | 6,000   | 298,00 | 1 788,00      |
| 118. | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581                                | buc | 114,552 | 3,10   | 355,11        |
| 119. | 2881116002700 | Disc abraziv   | buc | 4,300   | 3,00   | 12,90         |
| 120. | 2912435776200 | Ventilator осевой  | buc | 0,028   | 75,00  | 2,10          |
| 121. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. la voar cu dn=1/2"                                   | buc | 2,020   | 360,00 | 727,20        |
| 122. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar   | buc | 4,000   | 320,00 | 1 280,00      |
| 123. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord<br>Кран шаровый D20мм Ру-1,6МПа | buc | 12,180  | 35,00  | 426,30        |
| 124. | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                      | buc | 3,018   | 63,00  | 190,13        |
| 125. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                   | buc | 3,018   | 15,00  | 45,27         |
| 126. | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "                                       | buc | 6,300   | 15,00  | 94,50         |
| 127. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"  | buc | 2,040   | 25,00  | 51,00         |
| 128. | 3220137315778 | Decapant   | buc | 6,300   | 15,00  | 94,50         |
| 129. | 4011106202741 | Energie electrica  | kg  | 0,168   | 12,00  | 2,02          |
| 130. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | kw  | 24,394  | 1,62   | 39,51         |
| 131. | 4100126202818 | Apa  | m3  | 1,111   | 1,00   | 1,11          |
| 132. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | m3  | 1,437   | 1,00   | 1,44          |
|      |               | <b>Total materiale de constructii</b>  | buc | 3,212   | 3,00   | 9,63          |
|      |               |  |     |         |        | <b>95 579</b> |

**Utilaje de constructii:**

|     |               |  |      |       |        |            |
|-----|---------------|--|------|-------|--------|------------|
| 1.  | 2410520006700 | Automacara                                     | h-ut | 0,074 | 420,00 | 31,08      |
| 2.  | 2922140006702 | Macara de fereastr                             | h-ut | 0,955 | 35,00  | 33,42      |
| 3.  | 2922140006703 | Macara fereastr de 0,0015 MN(0,15 tf)          | h-ut | 0,112 | 35,00  | 3,92       |
| 4.  | 2922140007000 | Macara   | h-ut | 0,046 | 320,00 | 14,72      |
| 5.  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic                             | h-ut | 0,086 | 28,00  | 2,41       |
| 6.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                               | h-ut | 1,173 | 35,00  | 41,05      |
| 7.  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj    | h-ut | 7,674 | 56,00  | 429,75     |
| 8.  | 2952240004021 | Mixer electric                                 | h-ut | 0,308 | 25,00  | 7,70       |
| 9.  | 2952240005106 | Aspirator industrial                           | h-ut | 1,625 | 35,00  | 56,88      |
| 10. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                           | h-ut | 0,456 | 35,00  | 15,96      |
| 11. | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala              | h-ut | 0,102 | 35,00  | 3,57       |
| 12. | 2952270003820 | Malaxormobil, electric                         | h-ut | 1,736 | 35,00  | 60,75      |
| 13. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                  | h-ut | 0,020 | 35,00  | 0,70       |
| 14. | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec | h-ut | 0,122 | 35,00  | 4,27       |
| 15. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                      | h-ut | 0,815 | 35,00  | 28,52      |
|     |               | <b>Total utilaje de constructii</b>            |      |       |        | <b>733</b> |

|  |          |                |
|--|----------|----------------|
| Прямые затраты                                   | lei      | 151 797        |
| Соцфонд и медстрах (ПЗ) * 24 %                   | 24,00 %  | 13 316         |
| Транспорт материалов (ПЗ+Соцфонд) * 10 %         | 10,00 %  | 9 558          |
| Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп                          | 100,00 + | 174 671        |
| Накладные расходы (ПЗ+Соцфонд+Трансп) * 14,5 %   | 14,50 %  | 25 328         |
| Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад                   | 100,00 + | 199 999        |
| Сметная прибыль (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад) * 6 % | 6,00 %   | 12 000         |
| Итого ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна            | 100,00 + | 211 999        |
| НДС (ПЗ+Соцфонд+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %     | 20,00 %  | 42 400         |
| <b>Total de viz:</b>                             |          | <b>254 399</b> |

**Total de viz:**



Intocmit

Verificat

*[Signature]*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Капитальный ремонт здания Дома культуры с.Казаклия (повторно)

Investitor

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>I. Санузлы</b>   |      |  |                      |                        |
| 1      | CG22A                       | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) | m2   |  |                      | 180,50<br><hr/> 51,89  |
|        | 7123010010200               | Betonist  | h-om | 0,8000                                 | 57,66                | 46,13                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000                                 | 57,66                | 5,77                   |
|        | 2663102100001               | Beton clasa...(pt.informatie)   | m3   | 0,1025                                 | 1 200,00             | 122,98                 |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0330                                 | 1,00                 | 0,03                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,1000                                 | 56,00                | 5,60                   |
| 2      | CC03A                       | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, на полах)  | kg   |  |                      | 26,35<br><hr/> 2,59    |
|        | 7123020011140               | Fierar beton  | h-om | 0,0400                                 | 57,66                | 2,31                   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0050                                 | 57,66                | 0,29                   |
|        | 2873122004100               | Plase sudate  | kg   | 1,0100                                 | 23,00                | 23,23                  |
|        | 2710602100000               | Otel beton OB 37 diam.mai mic sau egal de 8 mm  | kg   | 0,0050                                 | 8,10                 | 0,04                   |
|        | 2734113803881               | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg   | 0,0100                                 | 14,50                | 0,14                   |
|        | 2010237318750               | Distantieri   | buc  | 0,3000                                 | 0,50                 | 0,15                   |
|        | 2922140007000               | Macara  | h-ut | 0,0006                                 | 320,00               | 0,19                   |
| 3      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)   | m2   |  |                      | 78,32<br><hr/> 40,36   |
|        | 7132030012600               | Mozaicar  | h-om | 0,6000                                 | 57,66                | 34,60                  |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000                                 | 57,66                | 5,77                   |
|        | 2664102102010               | Mortar ciment 100-T(pt.informatic)  | m3   | 0,0330                                 | 1 100,00             | 36,28                  |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300                                 | 56,00                | 1,68                   |
| 4      | CG47C                       | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)   | m2   |  |                      | 217,84<br><hr/> 68,04  |
|        | 7132030012600               | Mozaicar  | h-om | 1,1800                                 | 57,66                | 68,04                  |
|        | 2661112800700               | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300                                 | 125,00               | 130,04                 |
|        | 2664102102013               | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)   | kg   | 4,7000                                 | 2,00                 | 9,49                   |
|        | 24302261000001              | Fuga  | kg   | 0,4600                                 | 15,80                | 7,34                   |
|        | 2010237318700               | Distantieri de rost   | buc  | 20,0000                                | 0,01                 | 0,20                   |
|        | 4100126202818               | Apa   | m3   | 0,0020                                 | 1,00                 | 0,00                   |
|        | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0014                                 | 56,00                | 0,08                   |
|        | 2952270003820               | Malaxor mobil, electric   | h-ut | 0,0125                                 | 35,00                | 0,44                   |
|        | 2952240005106               | Aspirator industrial  | h-ut | 0,0630                                 | 35,00                | 2,20                   |
| 5      | RpCJ05A                     | Reparatii de tencuiei interioare, subtiri, driscuite, executate la pereti si stilpi din beton armat de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca 100 T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grind si stratul   | m2   |  |                      | 77,53<br><hr/> 65,73   |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
|    |                | vizibil (Затирка поверхностей стен)  |      |         |        |                  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor  | h-om | 0,9100  | 57,66  | 52,47            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2300  | 57,66  | 13,26            |
|    | 2664102102000  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0060  | 980,00 | 5,88             |
|    | 2664102102002  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0060  | 980,00 | 5,88             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0037  | 1,00   | 0,00             |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0010  | 35,00  | 0,03             |
| 6  | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)   | m2   |         |        | 240,11<br>95,14  |
|    | 9310060019930  | Muncitor   | h-om | 1,6500  | 57,66  | 95,14            |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0200  | 125,00 | 128,77           |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)  | kg   | 3,7000  | 2,00   | 7,47             |
|    | 24302261000001 | Fuga   | kg   | 0,4700  | 15,80  | 7,50             |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost  | buc  | 20,0000 | 0,01   | 0,20             |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0020  | 1,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0120  | 56,00  | 0,67             |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric  | h-ut | 0,0100  | 35,00  | 0,35             |
| 7  | CK26D          | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые для плитки)  | m    |         |        | 16,23<br>5,77    |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,0900  | 57,66  | 5,19             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100  | 57,66  | 0,58             |
|    | 2743123549027  | Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi  | m    | 1,0000  | 3,90   | 3,90             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 6,0000  | 1,00   | 6,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0100  | 56,00  | 0,56             |
| 8  | CK50B          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) влагостойкий | m2   |         |        | 286,53<br>146,46 |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 2,3000  | 57,66  | 132,62           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1900  | 57,66  | 10,96            |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 57,66  | 2,88             |
|    | 2662102700202  | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3700  | 95,00  | 35,15            |
|    | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 18,00  | 15,48            |
|    | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 24,00  | 6,48             |
|    | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 1,00   | 45,00            |
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 1,00   | 20,00            |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 3,50   | 4,20             |
|    | 2875276305105  | Conector   | buc  | 4,4400  | 3,10   | 13,76            |
| 9  | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)   | m2   |         |        | 20,60<br>11,53   |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,2000  | 57,66  | 11,53            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2   | m2   | 1,1000  | 6,20   | 6,82             |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB  | kg   | 0,1500  | 15,00  | 2,25             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0003  | 1,00   | 0,00             |
| 10 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)   | m2   |         |        | 35,46<br>31,71   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4  | h-om | 0,4500  | 57,66  | 25,95            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 57,66  | 5,77             |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"  | kg   | 1,0549  | 3,50   | 3,69             |
|    | 4100126202818  | Apa  | m3   | 0,0010  | 1,00   | 0,00             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0010  | 56,00  | 0,06             |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| 11 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности потолков)   | m2   |        |          | 17,48<br>8,07     |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  |      |        |          |                   |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"  | h-om | 0,1400 | 57,66    | 8,07              |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | kg   | 0,4150 | 22,30    | 9,25              |
|    |                |   | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,15              |
| 12 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)   | m2   |        |          | 49,62<br>31,71    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,5500 | 57,66    | 31,71             |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg   | 0,4000 | 40,00    | 16,00             |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15              |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 3,00     | 1,50              |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,00     | 0,25              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane   | m3   | 0,0020 | 1,00     | 0,00              |
| 13 | CK25A          | Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare usilor montate în zidarie de orice natura la constructii cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2   |        |          | 1 215,87<br>46,71 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 0,7300 | 57,66    | 42,09             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61              |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare   | m2   | 1,0000 | 1 132,00 | 1 132,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 45,00    | 22,50             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 35,00    | 6,13              |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 1,62     | 1,62              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 56,00    | 1,12              |
| 14 | CK25A          | Usi confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare usilor montate în zidarie de orice natura la constructii cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv (Установка перегородок ПВХ в санузлах с дверными проемами)   | m2   |        |          | 1 215,87<br>46,70 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP  | h-om | 0,7300 | 57,66    | 42,09             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0800 | 57,66    | 4,61              |
|    | 2030112939150  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorii necesare   | m2   | 1,0000 | 1 132,00 | 1 132,00          |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 45,00    | 22,50             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 35,00    | 6,13              |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 3,00     | 1,80              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 1,62     | 1,62              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0200 | 56,00    | 1,12              |
|    |                | <b>2. Коридор</b>   |      |        |          |                   |
| 15 | RpCP45A        | Demontarea usilor și ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей)   | kg   |        |          | 3,76<br>3,46      |
|    | 7214240021800  | Lacatus mecanic   | h-om | 0,0300 | 57,66    | 1,73              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire  | h-om | 0,0300 | 57,66    | 1,73              |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102  | kg   | 0,0008 | 12,00    | 0,01              |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S203 I  | m3   | 0,0010 | 6,00     | 0,01              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastra   | h-ut | 0,0030 | 35,00    | 0,10              |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw   | h-ut | 0,0050 | 35,00    | 0,10              |

| 1  | 2              | 3  | 4    | 5      | 6      | 7                  |
|----|----------------|--|------|--------|--------|--------------------|
| 16 | CK12D          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка металлических дверей, двухстворчатых, с фрамугой) | m2   |        |        | 1 071,42<br>268,11 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice  | h-om | 3,7400 | 57,66  | 215,64             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,4500 | 57,66  | 25,95              |
|    | 7212030022700  | Sudor  | h-om | 0,1900 | 57,66  | 10,95              |
|    | 71240100107001 | Dulgher  | h-om | 0,2700 | 57,66  | 15,57              |
|    | 28121063060001 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel  | m2   | 1,0000 | 765,00 | 765,00             |
|    | 4011106202741  | Energie electrica  | kw   | 0,2700 | 1,62   | 0,44               |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura  | kg   | 0,1350 | 39,00  | 5,27               |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1 500   | kg   | 1,3600 | 1,60   | 2,18               |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm  | m3   | 0,0040 | 240,00 | 0,98               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000 | 3,00   | 1,50               |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80  | kg   | 0,7500 | 26,00  | 19,50              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 1,00   | 0,00               |
|    | 2410520006700  | Automacara   | h-ut | 0,0200 | 420,00 | 8,45               |
| 17 | CN20A1         | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска металлических изделий, масляной краской в 2 слоя)   | m2   |        |        | 57,40<br>46,70     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,8100 | 57,66  | 46,70              |
|    | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei   | kg   | 0,1700 | 36,00  | 6,12               |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicativat   | kg   | 0,0700 | 22,00  | 1,54               |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75   | l    | 0,0200 | 14,30  | 0,29               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,3000 | 3,00   | 0,90               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0400 | 5,00   | 0,20               |
|    | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2  | kg   | 0,0500 | 33,00  | 1,65               |
| 18 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. ( Разборка обшивки стен из фанеры, ДВП по торцам коридора) для последующего использования   | m2   |        |        | 54,20<br>54,20     |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 0,4700 | 57,66  | 27,10              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,4700 | 57,66  | 27,10              |
| 19 | RpCO47C        | Repararea lambriurilor in tablii, prin inlocuirea lamelelor, soclurilor sau captuseliilor, executate din PFL melaminat cu inlocuirea tablei (Ремонт обшивки филенчатых панелей, путем замены пластин, основания или обшивки, из меламинированного ДВП с заменой филенки) из материала б/у заказчика  | m2   |        |        | 117,69<br>106,09   |
|    | 7422010060100  | Timplar  | h-om | 1,5400 | 57,66  | 88,80              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire   | h-om | 0,3000 | 57,66  | 17,30              |
|    | 2020212924303  | Placa pfl melamin 1 fata 1 placa suport cal 1 Gr 8 S7578 б/у заказчика   | m2   | 1,0500 | 0,00   | 0,00               |
|    | 2881116001678  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581  | buc  | 1,0000 | 3,00   | 3,00               |
|    | 2416306109913  | Aracet DP 25   | kg   | 0,0300 | 12,00  | 0,36               |
|    | 2874115836985  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm   | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,2500 | 2,50   | 0,63               |
|    | 2051142950716  | Diblu din lemn   | buc  | 4,0000 | 1,00   | 4,00               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0300 | 35,00  | 1,05               |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic   | h-ut | 0,0200 | 28,00  | 0,56               |
| 20 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноуктатком)  | m2   |        |        | 4,82<br>1,73       |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300 | 57,66  | 1,73               |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500 | 19,60  | 2,94               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500 | 3,00   | 0,15               |
| 21 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с   | m2   |        |        | 95,88<br>70,34     |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6     | 7                  |
|----|----------------|---|------|--------|-------|--------------------|
|    |                | ручным приготовлением раствора)   |      |        |       |                    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 57,66 | 70,34              |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat   | kg   | 7,1400 | 2,90  | 20,71              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0040 | 1,00  | 0,00               |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0790 | 56,00 | 4,42               |
|    | 2952240004021  | Mixer electric  | h-ut | 0,0160 | 25,00 | 0,40               |
| 22 | CN54A          | Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен)   | m2   |        |       | 17,48<br>8,07      |
|    | 7141020013301  | Zugrav vopsitor cat. 3  | h-om | 0,1400 | 57,66 | 8,07               |
|    | 2430226101010  | Grund cu cuarț "Gleta"  | kg   | 0,4150 | 22,30 | 9,25               |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc  | 0,0500 | 3,00  | 0,15               |
| 23 | CF30A          | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) цвет согласовать с заказчиком   | m2   |        |       | 124,61<br>70,34    |
|    | 7122050013442  | Tencuitor   | h-om | 1,2200 | 57,66 | 70,34              |
|    | 26531021008311 | Tink  | kg   | 2,3000 | 23,50 | 54,05              |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0040 | 1,00  | 0,00               |
|    | 2952270007607  | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj des nec  | h-ut | 0,0060 | 35,00 | 0,21               |
| 24 | CN11A          | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Окраска коридора (песчаник) полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя) цвет согласовать с заказчиком   | m2   |        |       | 50,23<br>25,95     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor   | h-om | 0,4500 | 57,66 | 25,95              |
|    | 2430116104070  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici   | kg   | 0,6400 | 35,00 | 22,40              |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A  | kg   | 0,0500 | 2,50  | 0,13               |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,5000 | 3,00  | 1,50               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500 | 5,00  | 0,25               |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0030 | 1,00  | 0,00               |
| 25 | RpCK42B        | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, возле дверного проема)   | m2   |        |       | 54,49<br>53,04     |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4600 | 57,66 | 26,52              |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500 | 1,00  | 0,05               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastrade 0.0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400 | 35,00 | 1,40               |
| 26 | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона)   | m2   |        |       | 18,75<br>17,30     |
|    | 7132040012700  | Parchetar   | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65               |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 57,66 | 8,65               |
|    | 4100126202818  | Apa   | m3   | 0,0500 | 1,00  | 0,05               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastrade 0.0015 MN (0,15 tf)  | h-ut | 0,0400 | 35,00 | 1,40               |
| 27 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) усиление порожного профиля под м/пл. дверью | kg   |        |       | 27,64<br>12,11     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM  | h-om | 0,1900 | 57,66 | 10,96              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58               |
|    | 7212030022700  | Sudor   | h-om | 0,0100 | 57,66 | 0,58               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg   | 0,0100 | 14,00 | 0,14               |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton   | kg   | 1,0000 | 15,00 | 15,00              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura   | kg   | 0,0050 | 39,00 | 0,20               |
|    | 4011106202741  | Energie electrica   | kw   | 0,0080 | 1,62  | 0,01               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)  | kg   | 0,0150 | 12,00 | 0,18               |
| 28 | CA03A          | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace   | m3   |        |       | 1 497,99<br>227,76 |

| 1  | 2                    | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------------|---|------|--------|----------|------------------|
|    |                      | clasece beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>(Устройство бетонного основани около<br>дверного проема)  |      |        |          |                  |
|    | 7123010010200        | Betonist  |      |        |          |                  |
|    | 9310060019920        | Muncitor deservire CM   | h-om | 3,5500 | 57,66    | 204,70           |
|    | 2663102100001        | Beton clasa...(pt.informatie)   | h-om | 0,4000 | 57,66    | 23,07            |
|    | 4100116202818        | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 1,0250 | 1 200,00 | 1 248,95         |
|    | 2952270003100        | Vibrator de adincime  | m3   | 0,2700 | 1,00     | 0,28             |
| 29 | CG50A                | Executarea pardoselilor din granit ceramic<br>fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub<br>40x40 cm (Устройство покрытий пола из<br>керамического гранита на клею под<br>мрамор)  | m2   |        |          | 513,14<br>138,06 |
|    | 9310060019930        | Muncitor  | h-om | 2,3940 | 57,66    | 138,06           |
|    | 2670112202052        | Placi de granit ceramic   | m2   | 1,0150 | 350,00   | 355,25           |
|    | 2462106110554        | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex   | kg   | 4,3000 | 2,80     | 12,04            |
|    | 24302261000001       | Fuga  | kg   | 0,2000 | 15,80    | 3,16             |
|    | 2881116002700        | Disc abraziv  | buc  | 0,0200 | 75,00    | 1,50             |
|    | 4100126202818        | Apa   | m3   | 0,0040 | 1,00     | 0,01             |
|    | 2952270003205        | Masina dc taiat piatra universala   | h-ut | 0,0730 | 35,00    | 2,55             |
|    | 2922140006702        | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0116 | 35,00    | 0,40             |
|    | 2952270007607        | Masina de gaurit electrica cu ajutoraj des nec  | h-ut | 0,0053 | 35,00    | 0,17             |
|    |                      | <b>3. Сантехработы</b>  |      |        |          |                  |
| 30 | SB05E                | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U)<br>pentru canalizare, imbinata prin lipire ,<br>montata aparent sau ingropata sub pardoseala,<br>avind diametrul de 110 mm (Прокладка<br>канализационных труб ПВХ, легкого<br>типа, со спаянными стыками, наружная<br>или под полами, диаметр трубы 110 мм )                      | m    |        |          | 102,16<br>41,52  |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal   | h-om | 0,7200 | 57,66    | 41,52            |
|    | 252121670021011<br>0 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt.<br>canalizare 110  | m    | 1,0300 | 56,00    | 59,99            |
|    | 2416406110467        | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0320 | 12,30    | 0,41             |
|    | 2320167317232        | Diclorethan   | kg   | 0,0150 | 8,00     | 0,12             |
|    | 2320116200572        | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0080 | 15,00    | 0,12             |
| 31 | SB11C                | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din<br>material plastic pentru canalizare, imbinata<br>cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de<br>110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и<br>т.д.) соединительные части (двойные<br>ответвления) для канализации, стыкуемые<br>с помощью резиновой прокладки, диаметр<br>110*90 мм) | buc  |        |          | 61,55<br>21,91   |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3800 | 57,66    | 21,91            |
|    | 2523156721038        | Ramificatie dubla din material plastic pentru<br>canalizare 100*90  | buc  | 1,0000 | 35,00    | 35,00            |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta  | kg   | 0,1050 | 42,00    | 4,41             |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0450 | 5,00     | 0,23             |
| 32 | SB09E                | Piesa de legatura din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,<br>avind diametrul de 110 mm (Переход<br>110x50  | buc  |        |          | 55,69<br>16,14   |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2800 | 57,66    | 16,14            |
|    | 2523156721037n       | Переход 110x50  | buc  | 1,0000 | 38,00    | 38,00            |
|    | 2451437345967        | Solutie unguenta  | kg   | 0,0350 | 42,00    | 1,47             |
|    | 2112307325046        | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0150 | 5,00     | 0,07             |
| 33 | SB05C                | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U)<br>pentru canalizare, imbinata prin lipire,<br>montata aparent sau ingropata sub pardoseala,<br>avind diametrul de 50 mm (Прокладка<br>канализационных труб ПВХ, легкого<br>типа, со спаянными стыками, наружная<br>или под полами, диаметр трубы 50 мм )                         | m    |        |          | 85,39<br>33,44   |
|    | 7136020011620        | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5800 | 57,66    | 33,44            |
|    | 252121670021050      | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt.<br>canalizare 50 mm  | m    | 1,0300 | 48,00    | 51,66            |
|    | 2416406110467        | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC   | kg   | 0,0100 | 12,30    | 0,13             |
|    | 2320167317232        | Diclorethan   | kg   | 0,0070 | 8,00     | 0,06             |
|    | 2320116200572        | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala   | kg   | 0,0060 | 15,00    | 0,09             |
| 34 | SB09C                | Piesa de legatura din material plastic pentru   | buc  |        |          | 45,16            |

| 1  | 2               | 3   | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|----------|
|    |                 | canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Тройник 50 90*50*45)  |      |        |        | 12,69    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,69    |
|    | 2523156721037tr | тройник 50 90*50*45   | buc  | 1,0000 | 32,00  | 32,00    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0100 | 42,00  | 0,42     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06     |
| 35 | SB09C           | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Отвод 50 45*)   | buc  |        |        | 42,16    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2200 | 57,66  | 12,69    |
|    | 2523156721037от | Отвод 50 45*  | buc  | 1,0000 | 29,00  | 29,00    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0100 | 42,00  | 0,42     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0120 | 5,00   | 0,06     |
| 36 | SB28A           | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)   | buc  |        |        | 70,16    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,2500 | 57,66  | 14,41    |
|    | 252312672115    | Sifon de pardoseala din polipropilena   | buc  | 1,0000 | 55,00  | 55,55    |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta  | kg   | 0,0035 | 42,00  | 0,14     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0100 | 5,00   | 0,05     |
| 37 | SA15B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) | m    |        |        | 70,76    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,6300 | 57,66  | 36,33    |
|    | 2521216717050tx | Teava din material plastic 20 mm  | m    | 1,0200 | 21,00  | 21,42    |
|    | 2523156719430   | Cot din material plastic  | buc  | 0,7000 | 3,50   | 2,45     |
|    | 2523156719450   | Teu din material plastic  | buc  | 0,4500 | 8,00   | 3,60     |
|    | 2523156719460   | Reductie din material plastic   | buc  | 0,1000 | 3,00   | 0,30     |
|    | 2523156719530   | Racord drept M x Fe   | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,00     |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta   | kg   | 0,0200 | 5,00   | 0,10     |
|    | 3220137315778   | Decapant  | kg   | 0,0060 | 12,00  | 0,07     |
|    | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice   | kg   | 0,0020 | 14,00  | 0,03     |
|    | 2940600002994   | Aparat de sudura  | h-ut | 0,0419 | 35,00  | 1,47     |
| 38 | SD05A           | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/8"-1/2")  | buc  |        |        | 52,82    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,3000 | 57,66  | 17,30    |
|    | 2913124201600   | Robinet de reglaj drept sau coltar  | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,52    |
| 39 | SD01B           | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран шаровый D20мм Ру-1,6МПа)  | buc  |        |        | 88,85    |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1800 | 57,66  | 10,38    |
|    | 2913124202100   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord Кран шаровый D20мм Ру-1,6МПа  | buc  | 1,0000 | 63,00  | 63,38    |
|    | 2913124204200   | Rozeta din alama pt. mascarea robinetelor   | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,09    |
| 40 | SC07A           | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S   | buc  |        |        | 1 452,25 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal   | h-om | 4,7000 | 57,66  | 271,00   |
|    | 2622102442760   | Vas pt. closet cu sifon interior  | buc  | 1,0100 | 800,00 | 848,40   |
|    | 2622102452900   | Rezervor de apa cu accesoriiile sale  | buc  | 1,0000 | 200,00 | 210,00   |
|    | 2913134201561   | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,75    |
|    | 2913134201755   | Robinet coltar, dn=3/8"   | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,75    |
|    | 2874134203260   | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"   | buc  | 1,0000 | 5,00   | 5,25     |
|    | 2521216720210   | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | m    | 1,0000 | 55,00  | 57,75    |
|    | 2513307336203   | Racord flexibil cu dn=3/8" mm   | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,40     |
|    | 2875114200400   | Tragator pt. closet   | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,10     |
|    | 2875116710000   | Rama cu capac pt. closet  | buc  | 1,0000 | 15,00  | 15,75    |
|    | 2513736621595   | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet   | buc  | 1,0000 | 2,00   | 2,10     |
| 41 | SC09B           | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete  | buc  |        |        | 821,70   |

| 1  | 2                | 3   | 4    | 5      | 6      | 7        |
|----|------------------|---|------|--------|--------|----------|
|    |                  | din beton (Писсуар из санфарфора, установленный на бетонные стены)  |      |        |        |          |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   |      |        |        | 129,74   |
|    | 2622102451300    | Pisoar din portelan sanitar   | h-om | 2,2500 | 57,66  | 129,74   |
|    | 2913134201743    | Robinet pt. pisoar cu clopot cu dn=3/8"   | buc  | 1,0100 | 560,00 | 576,80   |
|    | 2874134203155    | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"   | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,50    |
|    | 2521216720210    | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm  | buc  | 1,0000 | 55,00  | 56,10    |
| 42 | SC04C            | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Умывальник с тумбой полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., со сливной пластиковой трубой.)  | m    | 0,6000 | 55,00  | 33,66    |
|    |                  |   | buc  |        |        | 1 063,30 |
|    |                  |   |      |        |        | 109,56   |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 1,9000 | 57,66  | 109,56   |
|    | 2622102438000    | Lavoar  | buc  | 1,0100 | 500,00 | 515,13   |
|    | 2875114202800    | Sifon pt. lavoar  | buc  | 1,0000 | 35,00  | 35,70    |
|    | 2875114203270    | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 25,00  | 25,50    |
|    | 2521216717050    | Teava din material plastic  | m    | 0,3000 | 55,00  | 16,83    |
|    | 2622102453900    | Piedestal din portelan sanitar  | buc  | 1,0100 | 350,00 | 360,59   |
| 43 | SD04A            | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")   |      |        |        | 445,14   |
|    |                  |   | buc  |        |        | 95,14    |
|    | 7136020011620    | Instalator apa, canal   | h-om | 1,6500 | 57,66  | 95,14    |
|    | 2913124201370    | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"   | buc  | 1,0000 | 320,00 | 320,00   |
|    | 2513307336204    | Racord flexibil cu dn=1/2"  | buc  | 2,0000 | 15,00  | 30,00    |
|    |                  | <b>4. Электроосвещение</b>  |      |        |        |          |
| 44 | RpEA01B1         | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Гофра d=20mm) | m    |        |        | 40,23    |
|    |                  |   |      |        |        | 34,60    |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii  | h-om | 0,6000 | 57,66  | 34,60    |
|    | 2521216704235r25 | Гофра d=20mm  | m    | 1,0200 | 4,30   | 4,61     |
|    | 2875274021004    | Curbe, coturi, PVC la 90 grd.   | buc  | 0,1500 | 2,00   | 0,32     |
|    | 2523156713500    | Mufa din PVC, tip G,  | buc  | 0,1500 | 2,00   | 0,32     |
|    | 2811236311006    | Doze de ramificatie   | buc  | 0,1500 | 2,50   | 0,39     |
| 45 | RpEB01A          | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ВВГнг LS 3x2,5)  | m    |        |        | 11,54    |
|    |                  |   |      |        |        | 4,04     |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii  | h-om | 0,0700 | 57,66  | 4,04     |
|    | 27221031070011   | Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x2,5  | m    | 1,0300 | 6,50   | 7,36     |
|    | 2413217300101    | Clema de legatura   | buc  | 0,0500 | 2,60   | 0,14     |
| 46 | RpEB01A          | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, ВВГнг LS3x1,5)   | m    |        |        | 10,30    |
|    |                  |   |      |        |        | 4,04     |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii  | h-om | 0,0700 | 57,66  | 4,04     |
|    | 27221031070012   | Conductor de aluminiu sau cupru ВВГнг LS 3x1,5  | m    | 1,0300 | 5,40   | 6,12     |
|    | 2413217300101    | Clema de legatura   | buc  | 0,0500 | 2,60   | 0,14     |
| 47 | RpEE03A          | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка розеток)  | buc  |        |        | 60,11    |
|    |                  |   |      |        |        | 17,87    |
|    | 7137010011520    | Electrician in constructii  | h-om | 0,3100 | 57,66  | 17,87    |
|    | 2746167335100    | Priza   | buc  | 1,0200 | 35,00  | 35,70    |


| 1  | 2              | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|----------------|--|------|---------|--------|--------------------|
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000  | 2,50   | 2,50               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0050  | 2,50   | 0,01               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050  | 5,00   | 0,02               |
|    | 2051142950700  | Dibluri  | buc  | 2,0000  | 1,00   | 2,00               |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40  | buc  | 2,0000  | 1,00   | 2,00               |
| 48 | RpEE01A        | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Установка выключателей)        | buc  |         |        | 63,67<br>15,57     |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,2700  | 57,66  | 15,57              |
|    | 1111000100024  | Intrerupator manual  | buc  | 1,0100  | 45,00  | 45,45              |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000  | 2,50   | 2,50               |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters  | kg   | 0,0050  | 5,00   | 0,02               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500  | 2,50   | 0,13               |
| 49 | RpEF13A        | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W (Установка светильников на 60 Вт)  | buc  |         |        | 356,64<br>54,20    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii   | h-om | 0,9400  | 57,66  | 54,20              |
|    | 2875274400502  | Corp de iluminat   | buc  | 1,0000  | 298,00 | 298,00             |
|    | 2051142950700  | Dibluri  | buc  | 2,0000  | 1,00   | 2,00               |
|    | 2874115836492  | Surub cap bombat 5 x 60  | buc  | 2,0000  | 1,00   | 2,00               |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0800  | 2,50   | 0,20               |
|    | 2513206621522  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm   | m    | 0,2000  | 1,20   | 0,24               |
| 50 | VC07A          | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Установка осевых оконных вентиляторов)   | buc  |         |        | 1 038,33<br>665,98 |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 11,5500 | 57,66  | 665,98             |
|    | 2912435776200  | Ventilator осевой  | buc  | 1,0000  | 360,00 | 363,60             |
|    | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw  | h-ut | 0,1000  | 35,00  | 3,50               |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră  | h-ut | 0,1500  | 35,00  | 5,25               |
| 51 | VA05A прим     | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов из труб ППП d=110mm)   | m    |         |        | 124,41<br>74,96    |
|    | 7136060011900  | Instalator ventilare si conditionare aer   | h-om | 1,3000  | 57,66  | 74,96              |
|    | 2521305734007  | Canal de ventilatie din ALP ППП d=110mm  | m    | 1,0100  | 48,00  | 49,45              |
| 52 | SB11C прим     | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (двойные ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм) Угол отвод d=110mm | buc  |         |        | 54,55<br>21,91     |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal  | h-om | 0,3800  | 57,66  | 21,91              |
|    | 2523156721038r | Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare   | buc  | 1,0000  | 28,00  | 28,00              |
|    | 2451437345967  | Solutie unguenta   | kg   | 0,1050  | 42,00  | 4,41               |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta  | kg   | 0,0450  | 5,00   | 0,23               |
| 53 | CL20A          | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку)  | buc  |         |        | 180,07<br>28,83    |
|    | 7122050013400  | Zidar  | h-om | 0,4700  | 57,66  | 27,10              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300  | 57,66  | 1,73               |
|    | 2874207327005  | Lant cu zale innodate D=2mm  | kg   | 0,1500  | 8,30   | 1,25               |
|    | 2811236306200  | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite   | buc  | 1,0000  | 150,00 | 150,00             |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1 500   | kg   | 0,5000  | 0,00   | 0,00               |
| 54 | RpEG04B        | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse   | buc  |         |        | 386,58<br>205,85   |

| 1  | 2              | 3   | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|---|------|--------|--------|-----------------|
|    |                | din : 7-10 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj (Щиток для автоматов)  |      |        |        |                 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 3,5700 | 57,66  | 205,85          |
|    | 1111122200007  | Tablou electric, gata echipat (Щиток для автоматов)   | buc  | 1,0000 | 180,00 | 180,00          |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 3,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 0,0050 | 0,00   | 0,00            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020 | 1,00   | 0,00            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,03            |
|    | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,0200 | 35,00  | 0,70            |
| 55 | RpEE01C        | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж автоматов) BH  | buc  |        |        | 95,16<br>58,81  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 1,0200 | 57,66  | 58,81           |
|    | 1111000100024a | Intrerupator manual автомат   | buc  | 1,0100 | 32,00  | 32,32           |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,03            |
|    | 2051142950700  | Dibluri   | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00            |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40   | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00            |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 2,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2874115881198  | Saiba M 6   | buc  | 2,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2874115819950  | Surub M6x22 mm  | buc  | 2,0000 | 0,00   | 0,00            |
| 56 | RpEE01C        | Montarea interupatoarelor tripolare pachet 10-63 A, montate aparent pe dibluri, console sau in cutiile tablourilor, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж автоматов) УЗО | buc  |        |        | 244,64<br>58,81 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii  | h-om | 1,0200 | 57,66  | 58,81           |
|    | 1111000100024v | Intrerupator manual УЗО   | buc  | 1,0100 | 180,00 | 181,80          |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters   | kg   | 0,0050 | 5,00   | 0,03            |
|    | 2051142950700  | Dibluri   | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00            |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40   | buc  | 2,0000 | 1,00   | 2,00            |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6   | buc  | 2,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2874115881198  | Saiba M 6   | buc  | 2,0000 | 0,00   | 0,00            |
|    | 2874115819950  | Surub M6x22 mm  | buc  | 2,0000 | 0,00   | 0,00            |

APROBAT:

Intocmit

Investitor



*[Handwritten signature]*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.