

# Reparatia edificiului DDF Ungheni din cadrul SFS

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie in sediul DDF Ungheni

Valoarea de deviz 482 479,62 lei

Intocmit in prețuri curente 20.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Cabinet 403</b>						
<b>1.1. Pereti</b>						
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,93	5,87 1,73	169,69 50,16
2	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,93	39,08 31,71	1 130,54 917,37
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,93	5,87 1,73	169,69 50,16
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,93	64,48 31,71	1 865,41 917,37
<b>Total Pereti</b>					<b>3 335,33</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>1 935,06</b>	
<b>1.2. Tavan</b>						
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	11,48	331,70 126,82	3 807,89 1 455,92
<b>Total Tavan</b>					<b>3 807,89</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>1 455,92</b>	
<b>1.3. Glafuri la geamuri-usi interior exterior</b>						
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
9	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	111,18 63,43	2 334,78 1 331,95
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,40	115,65 57,11	971,48 479,73
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	64,48 31,71	541,67 266,39
<b>Total Glafuri la geamuri- usi interior exterior</b>						<b>5 462,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 400,20</b>
<b>1.4. Electricitate</b>						
15	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
16	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
17	RpEC01B	Montarea locului de lampa	buc	4,00	411,36 218,53	1 645,45 874,13
18	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobat tip (LED)	buc	4,00	601,58	2 406,33 253,70

1	2	3	4	5	6	7
					63,42	
<b>Total Electricitate</b>						<b>4 667,59</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 250,65</b>
<b>Total Cabinet 403</b>						<b>17 272,88</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>8 041,83</b>
		<b>2. Cabinet 406</b>				
		<b>2.1. Pereti</b>				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,05	5,86 1,73	217,09 64,00
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,05	39,09 31,72	1 448,10 1 175,11
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,05	5,86 1,73	217,09 64,00
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,05	64,49 31,72	2 389,34 1 175,11
<b>Total Pereti</b>						<b>4 271,62</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 478,22</b>
		<b>2.2. Glafuri la geamuri-usi interior exterior</b>				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
26	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	111,18 63,43	2 334,78 1 331,95
27	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	8,40	115,65 57,11	971,48 479,73

1	2	3	4	5	6	7
		plane				
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	64,48 31,71	541,67 266,39
<b>Total Glafuri la geamuri- usi interior exterior</b>						<b>5 462,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 400,20</b>
<b>2.3. Electricitate</b>						
32	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>						<b>615,81</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>122,82</b>
<b>Total Cabinet 406</b>						<b>10 349,50</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 001,24</b>
<b>3. Cabinet 408</b>						
<b>3.1. Pereti</b>						
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00	5,86 1,73	187,53 55,35
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,00	39,08 31,71	1 250,57 1 014,81
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,00	5,86 1,73	187,53 55,35

1	2	3	4	5	6	7
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,00	64,49 31,71	2 063,62 1 014,82
<b>Total Pereti</b>						<b>3 689,25</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 140,33</b>
<b>3.2. Glafuri la geamuri-usi</b>						
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
39	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
41	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	111,18 63,43	2 334,78 1 331,95
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	8,40	115,65 57,11	971,48 479,73
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	64,48 31,71	541,67 266,39
<b>Total Glafuri la geamuri-usi</b>						<b>5 462,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 400,20</b>
<b>3.3. Electricitate</b>						

1	2	3	4	5	6	7
47	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
48	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>						<b>615,81</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>122,82</b>
<b>Total Cabinet 408</b>						<b>9 767,13</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 663,35</b>
		<b>4. Cabinet 407</b>				
		<b>4.1. Pereti</b>				
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,40	5,86 1,73	195,62 57,66
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,40	39,08 31,71	1 305,21 1 059,21
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,40	5,86 1,73	195,62 57,66
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,40	64,49 31,71	2 153,87 1 059,21
<b>Total Pereti</b>						<b>3 850,32</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 233,74</b>
		<b>4.2. Glafuri la geamuri-usi</b>				
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00	15,72 15,57	62,88 62,28
54	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	10,00	41,53 38,05	415,32 380,55
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,86 1,73	23,44 6,92
56	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la	m	10,00	111,18	1 111,80

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri, stilpi, trepte, rampe			63,43	634,26
57	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	4,00	115,64 57,08	462,54 228,33
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,79 11,53	87,15 46,13
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	39,06 31,71	156,26 126,85
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,86 1,73	23,44 6,92
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	64,49 31,71	257,95 126,85
<b>Total Glafuri la geamuri-usi</b>						<b>2 600,78</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 619,09</b>
<b>4.3. Electricitate</b>						
62	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
63	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>						<b>615,81</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>122,82</b>
<b>Total Cabinet 407</b>						<b>7 066,91</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 975,65</b>
<b>5. Sala de sedinta</b>						
<b>5.1. Pereti</b>						
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,65	5,86 1,73	396,53 117,05
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,65	39,08 31,72	2 643,96 2 145,53

1	2	3	4	5	6	7
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,65	5,86 1,73	396,53 117,05
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,65	64,49 31,72	4 362,83 2 145,53
<b>Total Pereti</b>						<b>7 799,85</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 525,16</b>
<b>5.2. Pardosele</b>						
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,21	28,64 26,53	1 065,54 987,14
69	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,98	72,47 40,38	723,21 403,04
70	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	37,21	382,68 74,95	14 239,36 2 789,01
<b>Total Pardosele</b>						<b>16 028,11</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 179,19</b>
<b>5.3. Glafuri la geamuri-usi</b>						
71	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00	15,72 15,57	62,88 62,28
72	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	10,00	41,53 38,05	415,32 380,55
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,86 1,73	23,44 6,92
74	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00	111,18 63,43	1 111,80 634,26
75	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	4,00	115,64 57,08	462,54 228,33
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura	m2	4,00	21,79	87,15



1	2	3	4	5	6	7
		din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	46,13
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	39,06 31,71	156,26 126,85
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,86 1,73	23,44 6,92
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,00	64,49 31,71	257,95 126,85
<b>Total Glafuri la geamuri- usi</b>						<b>2 600,78</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 619,09</b>
<b>5.4. Tavan</b>						
80	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	37,21	331,79 126,85	12 345,98 4 720,04
<b>Total Tavan</b>						<b>12 345,98</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 720,04</b>
<b>5.5. Electricitate</b>						
81	RpEC04A	Montarea locului de priza	buc	9,00	434,79 215,07	3 913,07 1 935,65
82	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	9,00	83,24 17,87	749,13 160,87
83	RpEC01B	Montarea locului de lampa si intrerupator	buc	9,00	411,31 218,53	3 701,77 1 966,78
84	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
85	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat inglobate tip (LED)	buc	9,00	601,58 63,43	5 414,25 570,83
<b>Total Electricitate</b>						<b>13 894,57</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 649,70</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Sala de sedinta</b>						<b>52 669,29</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>19 693,18</b>
		<b>6. Cabinet 410</b>				
		<b>6.1. Pereti</b>				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,01	5,86 <hr/> 1,73	158,22 <hr/> 46,70
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,01	39,07 <hr/> 31,70	1 055,28 <hr/> 856,25
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,01	5,86 <hr/> 1,73	158,22 <hr/> 46,70
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,01	64,49 <hr/> 31,72	1 741,87 <hr/> 856,83
<b>Total Pereti</b>						<b>3 113,59</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 806,48</b>
		<b>6.2. Glafuri la geamuri-usi</b>				
90	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00	15,72 <hr/> 15,57	125,74 <hr/> 124,54
91	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	22,00	41,56 <hr/> 38,06	914,43 <hr/> 837,22
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	5,86 <hr/> 1,73	46,88 <hr/> 13,84
93	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	22,00	111,18 <hr/> 63,43	2 445,96 <hr/> 1 395,37
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	8,00	115,71 <hr/> 57,16	925,66 <hr/> 457,24
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00	21,79 <hr/> 11,53	174,30 <hr/> 92,26
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe	m2	8,00	39,09	312,69

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			31,71	253,71
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	5,86 1,73	46,88 13,84
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00	64,49 31,71	515,91 253,70
<b>Total Glafuri la geamuri- usi</b>					<b>5 508,45</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>3 441,72</b>	
<b>6.3. Electricitate</b>						
99	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
100	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>					<b>615,81</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>122,82</b>	
<b>Total Cabinet 410</b>					<b>9 237,85</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>5 371,02</b>	
<b>7. Cabinet 405</b>						
<b>7.1. Pereti</b>						
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,21	5,86 1,73	288,56 85,34
102	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,21	39,07 31,71	1 922,84 1 560,28
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,21	5,86 1,73	288,56 85,34
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,21	64,49 31,72	3 173,50 1 560,86
<b>Total Pereti</b>					<b>5 673,46</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 291,82</b>
<b>7.2. Glafuri la geamuri-usi</b>						
105	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00	15,72 15,57	125,74 124,54
106	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	22,00	41,56 38,06	914,43 837,22
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	5,86 1,73	46,88 13,84
108	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	22,00	111,18 63,43	2 445,96 1 395,37
109	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	8,00	115,71 57,16	925,66 457,24
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00	21,79 11,53	174,30 92,26
111	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00	39,09 31,71	312,69 253,71
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	5,86 1,73	46,88 13,84
113	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00	64,49 31,71	515,91 253,70
<b>Total Glafuri la geamuri-usi</b>						<b>5 508,45</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 441,72</b>
<b>7.3. Electricitate</b>						
114	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	9,00	83,24 17,87	749,13 160,87
115	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Electricitate</b>						<b>865,48</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>176,44</b>
<b>Total Cabinet 405</b>						<b>12 047,39</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 909,98</b>
<b>8. Cabinet 411</b>						
<b>8.1. Pereti</b>						
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,69	5,86 <hr/> 1,73	220,73 <hr/> 65,16
117	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,69	39,08 <hr/> 31,71	1 473,02 <hr/> 1 195,29
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	37,69	5,86 <hr/> 1,73	220,73 <hr/> 65,16
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,69	64,49 <hr/> 31,71	2 430,76 <hr/> 1 195,29
<b>Total Pereti</b>						<b>4 345,24</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 520,90</b>
<b>8.2. Glafuri la geamuri-usi</b>						
120	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00	15,72 <hr/> 15,57	125,74 <hr/> 124,54
121	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	22,00	41,56 <hr/> 38,06	914,43 <hr/> 837,22
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	5,86 <hr/> 1,73	46,88 <hr/> 13,84
123	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	22,00	111,18 <hr/> 63,43	2 445,96 <hr/> 1 395,37
124	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	8,00	115,71 <hr/> 57,16	925,66 <hr/> 457,24
125	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	8,00	21,79	174,30

1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			11,53	92,26
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00	39,09 31,71	312,69 253,71
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	5,86 1,73	46,88 13,84
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00	64,49 31,71	515,91 253,70
<b>Total Glafuri la geamuri- usi</b>					<b>5 508,45</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>3 441,72</b>	
<b>8.3. Electricitate</b>						
129	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
130	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>					<b>615,81</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>122,82</b>	
<b>Total Cabinet 411</b>					<b>10 469,50</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>6 085,44</b>	
<b>9. Cabinet 412</b>						
<b>9.1. Pereti</b>						
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,57	5,87 1,74	132,56 39,21
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,57	39,10 31,73	882,40 716,14
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,57	5,87 1,74	132,56 39,21
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,57	64,49 31,70	1 455,46 715,56

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Pereti</b>						<b>2 602,98</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 510,12</b>
<b>9.2. Glafuri la geamuri-usi</b>						
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00	15,72 ----- 15,57	125,74 ----- 124,54
136	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	28,00	41,59 ----- 38,06	1 164,38 ----- 1 065,56
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	5,86 ----- 1,73	46,88 ----- 13,84
138	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	28,00	111,18 ----- 63,43	3 113,04 ----- 1 775,93
139	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	8,00	115,71 ----- 57,16	925,66 ----- 457,24
140	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00	21,79 ----- 11,53	174,30 ----- 92,26
141	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00	39,09 ----- 31,71	312,69 ----- 253,71
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	5,86 ----- 1,73	46,88 ----- 13,84
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00	64,49 ----- 31,71	515,91 ----- 253,70
<b>Total Glafuri la geamuri-usi</b>						<b>6 425,48</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 050,62</b>
<b>9.3. Electricitate</b>						
144	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 ----- 17,88	499,46 ----- 107,25

1	2	3	4	5	6	7
145	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>						<b>615,81</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>122,82</b>
<b>Total Cabinet 412</b>						<b>9 644,27</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 683,56</b>
		<b>10. Cabinet 413</b>				
		<b>10.1. Pereti</b>				
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,77	5,86 1,73	262,31 77,26
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	44,76	39,08 31,72	1 749,31 1 419,59
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	44,76	5,85 1,73	262,05 77,26
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,77	64,49 31,71	2 887,16 1 419,59
<b>Total Pereti</b>						<b>5 160,83</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 993,70</b>
		<b>10.2. Glafuri la geamuri-usi</b>				
150	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
151	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
153	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	111,18 63,43	2 334,78 1 331,95
154	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat	m2	8,40	115,65	971,48



1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane			57,11	479,73
155	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
156	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
157	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	64,48 31,71	541,67 266,39
<b>Total Glafuri la geamuri-usi</b>					<b>5 462,07</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>3 400,20</b>	
<b>10.3. Electricitate</b>						
159	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	9,00	83,24 17,87	749,13 160,87
160	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>					<b>865,48</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>176,44</b>	
<b>Total Cabinet 413</b>					<b>11 488,38</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>6 570,34</b>	
<b>11. Cabinet 414</b>						
<b>11.1. Pereti</b>						
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,69	5,85 1,73	138,68 40,94
162	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,69	39,08 31,71	925,79 751,31
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,69	5,85 1,73	138,68 40,94

1	2	3	4	5	6	7
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,69	64,50 31,71	1 528,04 751,31
<b>Total Pereti</b>						<b>2 731,19</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 584,50</b>
<b>11.2. Glafuri la geamuri-usi</b>						
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,00	15,72 15,57	125,74 124,54
166	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	22,00	41,56 38,06	914,43 837,22
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	5,86 1,73	46,88 13,84
168	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	22,00	111,18 63,43	2 445,96 1 395,37
169	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	8,00	115,71 57,16	925,66 457,24
170	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,00	21,79 11,53	174,30 92,26
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,00	39,09 31,71	312,69 253,71
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,00	5,86 1,73	46,88 13,84
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00	64,49 31,71	515,91 253,70
<b>Total Glafuri la geamuri-usi</b>						<b>5 508,45</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 441,72</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>11.3. Electricitate</b>				
174	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
175	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>						<b>615,81</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>122,82</b>
<b>Total Cabinet 414</b>						<b>8 855,45</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 149,04</b>
		<b>12. Coridor</b>				
		<b>12.1. Pereti</b>				
176	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	58,00	54,20 54,20	3 143,62 3 143,62
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,30	5,86 1,73	669,73 197,77
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	114,30	39,08 31,72	4 467,17 3 625,08
179	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	114,30	5,86 1,73	669,73 197,77
180	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	114,30	64,49 31,72	7 371,27 3 625,08
<b>Total Pereti</b>						<b>16 321,52</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>10 789,32</b>
		<b>12.2. Tavan plus tavan deteriorat</b>				
181	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	60,00	331,80 126,85	19 907,82 7 611,12
<b>Total Tavan plus tavan deteriorat</b>						<b>19 907,82</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 611,12</b>
		<b>12.3. Electricitate</b>				
182	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24	499,46

1	2	3	4	5	6	7
					17,88	107,25
183	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	4,00	116,32	465,28
					15,57	62,27
<b>Total Electricitate</b>						<b>964,74</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>169,52</b>
<b>Total Coridor</b>						<b>37 194,08</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>18 569,96</b>
		<b>13. Cabinet 404</b>				
		<b>13.1. Pereti</b>				
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,45	5,86	195,88
					1,72	57,66
185	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,45	39,08	1 307,36
					31,72	1 060,94
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,45	5,86	195,88
					1,72	57,66
187	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,45	64,49	2 157,34
					31,72	1 060,94
<b>Total Pereti</b>						<b>3 856,46</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 237,20</b>
		<b>13.2. Glafuri la geamuri-usi</b>				
188	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72	132,09
					15,58	130,89
189	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00	41,55	872,54
					38,06	799,17
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85	49,11
					1,72	14,41
191	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	111,18	2 334,78
					63,43	1 331,95

1	2	3	4	5	6	7
192	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	8,40	115,65 57,11	971,48 479,73
193	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
194	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	64,48 31,71	541,67 266,39
<b>Total Glafuri la geamuri-usi</b>					<b>5 462,07</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>3 400,20</b>	
<b>13.3. Electricitate</b>						
197	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
198	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>					<b>615,81</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>122,82</b>	
<b>Total Cabinet 404</b>					<b>9 934,34</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>5 760,22</b>	
<b>14. Cabinet 402</b>						
<b>14.1. Pereti</b>						
199	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,09	5,85 1,72	164,34 48,43
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,09	39,08 31,71	1 097,81 890,84

1	2	3	4	5	6	7
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,09	5,85 1,72	164,34 48,43
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,09	64,50 31,71	1 811,72 890,85
<b>Total Pereti</b>						<b>3 238,21</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 878,55</b>
<b>14.2. Glafuri la geamuri-usi</b>						
203	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
204	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
205	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
206	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	111,18 63,43	2 334,78 1 331,95
207	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	8,40	115,65 57,11	971,48 479,73
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
209	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
211	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	64,48 31,71	541,67 266,39
<b>Total Glafuri la geamuri-</b>						<b>5 462,07</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>usi</b>						
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 400,20</b>
<b>14.3. Electricitate</b>						
212	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	9,00	83,24 17,87	749,13 160,87
213	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>						<b>865,48</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>176,44</b>
<b>Total Cabinet 402</b>						<b>9 565,76</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 455,19</b>
<b>15. Cabinet 401</b>						
<b>15.1. Pereti</b>						
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,56	5,86 1,73	313,97 92,83
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,56	39,08 31,72	2 093,23 1 698,67
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,56	5,86 1,73	313,97 92,83
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,56	64,49 31,72	3 453,82 1 698,66
<b>Total Pereti</b>						<b>6 174,99</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 582,99</b>
<b>15.2. Glafuri la geamuri-usi</b>						
218	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
219	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
220	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85	49,11

1	2	3	4	5	6	7
					1,72	14,41
221	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	111,18 63,43	2 334,78 1 331,95
222	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	8,40	115,65 57,11	971,48 479,73
223	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
226	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	64,48 31,71	541,67 266,39
<b>Total Glafuri la geamuri- usi</b>						<b>5 462,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 400,20</b>
<b>15.3. Electricitate</b>						
227	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	12,00	83,24 17,88	998,93 214,50
228	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>						<b>1 115,28</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>230,07</b>
<b>Total Cabinet 401</b>						<b>12 752,34</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 213,26</b>
<b>16. Antreu</b>						
<b>16.1. Pereti</b>						
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,19	5,87 1,74	153,77 45,55



1	2	3	4	5	6	7
230	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,19	39,10 31,73	1 023,91 830,88
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,19	5,87 1,74	153,77 45,55
232	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,19	64,49 31,70	1 688,99 830,30
<b>Total Pereti</b>						<b>3 020,44</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 752,28</b>
<b>16.2. Glafuri la geamuri-usi</b>						
233	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	4,00	15,72 15,57	62,88 62,28
234	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	10,00	41,53 38,05	415,32 380,55
235	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,86 1,73	23,44 6,92
236	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	10,00	111,18 63,43	1 111,80 634,26
237	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	4,00	115,64 57,08	462,54 228,33
238	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,00	21,79 11,53	87,15 46,13
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,00	39,06 31,71	156,26 126,85
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,00	5,86 1,73	23,44 6,92
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	4,00	64,49 31,71	257,95 126,85

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
<b>Total Glafuri la geamuri- usi</b>						<b>2 600,78</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 619,09</b>
<b>16.3. Electricitate</b>						
242	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
243	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>						<b>615,81</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>122,82</b>
<b>Total Antreu</b>						<b>6 237,03</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 494,19</b>
<b>17. Anticamera</b>						
<b>17.1. Pereti</b>						
244	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,29	5,86 1,73	101,28 29,98
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,29	39,08 31,71	675,77 548,34
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,29	5,86 1,73	101,28 29,98
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,29	64,50 31,71	1 115,24 548,35
<b>Total Pereti</b>						<b>1 993,57</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 156,65</b>
<b>17.2. Glafuri la geamuri-usi</b>						
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
249	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17

1	2	3	4	5	6	7
		15 - 25 cm latime interioare				
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
251	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	111,18 63,43	2 334,78 1 331,95
252	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	8,40	115,65 57,11	971,48 479,73
253	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
254	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	64,48 31,71	541,67 266,39
<b>Total Glafuri la geamuri-usi</b>						<b>5 462,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 400,20</b>
<b>17.3. Electricitate</b>						
257	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
258	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>						<b>615,81</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>122,82</b>
<b>Total Anticamera</b>						<b>8 071,45</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 679,67</b>
<b>18. Cabinet</b>						
<b>18.1. Pereti</b>						

1	2	3	4	5	6	7
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,92	5,86 1,73	316,20 93,41
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,92	39,07 31,71	2 106,82 1 709,62
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	53,92	5,86 1,73	316,20 93,41
262	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,92	64,50 31,72	3 477,62 1 710,20
<b>Total Pereti</b>						<b>6 216,84</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 606,64</b>
<b>18.2. Glafuri la geamuri-usi</b>						
263	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
264	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
266	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	111,18 63,43	2 334,78 1 331,95
267	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	8,40	115,65 57,11	971,48 479,73
268	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
269	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
270	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41

1	2	3	4	5	6	7
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	64,48 31,71	541,67 266,39
<b>Total Glafuri la geamuri- usi</b>						<b>5 462,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 400,20</b>
<b>18.3. Electricitate</b>						
272	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
273	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>						<b>615,81</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>122,82</b>
<b>Total Cabinet</b>						<b>12 294,72</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>7 129,66</b>
<b>19. Cabinet</b>						
<b>19.1. Pereti</b>						
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,00	5,86 1,73	269,57 79,57
275	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,00	39,08 31,71	1 797,80 1 458,80
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,00	5,86 1,73	269,57 79,57
277	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,00	64,49 31,71	2 966,46 1 458,80
<b>Total Pereti</b>						<b>5 303,40</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 076,74</b>
<b>19.2. Glafuri la geamuri-usi</b>						
278	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89

1	2	3	4	5	6	7
279	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
281	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	111,18 63,43	2 334,78 1 331,95
282	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	8,40	115,65 57,11	971,48 479,73
283	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
284	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	64,48 31,71	541,67 266,39
<b>Total Glafuri la geamuri- usi</b>						<b>5 462,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 400,20</b>
<b>19.3. Electricitate</b>						
287	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
288	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>						<b>615,81</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>122,82</b>
<b>Total Cabinet</b>						<b>11 381,28</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>6 599,76</b>
		<b>20. Cabinet</b>				
		<b>20.1. Pereti</b>				
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,79	5,85 1,72	180,27 53,05
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,79	39,09 31,72	1 203,60 976,76
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,79	5,85 1,72	180,27 53,05
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,79	64,49 31,70	1 985,55 976,18
<b>Total Pereti</b>						<b>3 549,69</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>2 059,04</b>
		<b>20.2. Glafuri la geamuri-usi</b>				
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
294	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
296	CL21A aplicativ	Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	111,18 63,43	2 334,78 1 331,95
297	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	8,40	115,65 57,11	971,48 479,73
298	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
299	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor				
300	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
301	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	64,48 31,71	541,67 266,39
<b>Total Glafuri la geamuri- usi</b>						<b>5 462,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 400,20</b>
<b>20.3. Electricitate</b>						
302	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
303	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57
<b>Total Electricitate</b>						<b>615,81</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>122,82</b>
<b>Total Cabinet</b>						<b>9 627,57</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>5 582,06</b>
<b>21. Cabinet jurist</b>						
<b>21.1. Pereti</b>						
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00	5,86 1,73	117,21 34,60
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00	39,08 31,71	781,63 634,26
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00	5,86 1,73	117,21 34,60
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00	64,49 31,71	1 289,76 634,26
<b>Total Pereti</b>						<b>2 305,81</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 337,72</b>



1	2	3	4	5	6	7
		<b>21.2. Glafuri la geamuri-usi</b>				
308	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,40	15,72 15,58	132,09 130,89
309	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime interioare	m	21,00	41,55 38,06	872,54 799,17
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
311	CL21A aplicativ	Protectia muchiiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,00	111,18 63,43	2 334,78 1 331,95
312	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	8,40	115,65 57,11	971,48 479,73
313	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	21,79 11,53	183,01 96,87
314	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,40	39,08 31,71	328,28 266,38
315	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,40	5,85 1,72	49,11 14,41
316	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,40	64,48 31,71	541,67 266,39
<b>Total Glafuri la geamuri-usi</b>						<b>5 462,07</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>3 400,20</b>
		<b>21.3. Electricitate</b>				
317	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	6,00	83,24 17,88	499,46 107,25
318	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare	buc	1,00	116,35 15,57	116,35 15,57

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Electricitate</b>						<b>615,81</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>122,82</b>
<b>Total Cabinet jurist</b>						<b>8 383,69</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>4 860,74</b>
Total		lei				284 310,81
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			33 410,10
Cheltuieli de transport			10,00 %			13 552,35
Total			100,00 +			331 273,26
Cheltuieli de regie			14,50 %			48 034,62
Total			100,00 +			379 307,88
Beneficiu de deviz			6,00 %			22 758,47
Total			100,00 +			402 066,35
TVA			20,00 %			80 413,27

**Total deviz:** **482 479,62**  
**Inclusiv salariu** **148 489,34**

