

Lotul I Intretinerea de rutina si periodica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Lotul I Intretinerea de rutina si periodica

Valoarea de deviz 3 763 806,58 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1.1. Intretinerea de rutina si periodica a drumurilor | | | | |
| 1 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2) | 1 km | 150,00 | 539,21 0,00 | 80 881,35 0,00 |
| 2 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов) | m | 20 000,00 | 10,04 2,22 | 200 841,30 44 374,32 |
| 3 | DH14A | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor | m | 1 000,00 | 13,82 13,82 | 13 816,80 13 816,80 |
| 4 | RpDA14A | Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc. | m2 | 1 040,00 | 4,73 4,73 | 4 920,55 4 920,55 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta | t | 50,00 | 64,61 0,00 | 3 230,50 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|----------|-------------------|------------------------------------|
| | | de 10 km | | | | |
| 6 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 200,00 | 43,22 1,67 | 51 860,16 1 999,76 |
| 7 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,50 | 1 119,45 0,00 | 559,73 0,00 |
| 8 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 1 000,00 | 256,29 33,56 | 256 288,10 33 563,31 |
| 9 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 268,00 | 204,68 25,33 | 54 852,92 6 788,65 |
| 10 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 678,00 | 1 456,01 11,04 | 987 175,78 7 484,92 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 3,32 | 12 031,39 0,00 | 39 944,22 0,00 |
| 12 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | m3 | 500,00 | 541,15 34,54 | 270 572,64 17 271,00 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,20 | 12 031,39 0,00 | 14 437,67 0,00 |
| 14 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 530,00 | 177,28 3,45 | 448 505,83 8 739,13 |
| 15 | DI70A | Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi | 1 km | 65,10 | 27,16 0,00 | 1 768,21 0,00 |
| | | Total Capitolul 1.1. Intretinerea de rutina si periodica a drumurilor Inklusiv salariu | | | | 2 429 655,76 138 958,44 |
| | | 2. Capitolul 1.2. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|--------|--------------------|--------------------------------|
| | | rutiere | | | | |
| 16 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc | 10,00 | 794,87 36,35 | 7 948,66 363,46 |
| 17 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | 10,00 | 433,85 58,95 | 4 338,51 589,51 |
| | | Total Capitolul 1.2. Lucrari pentru asigurarea securitatii circulatiei rutiere Inklusiv salariu | | | | 12 287,17 952,98 |
| | | 3. Capitolul 1.3. Amenajarea teritoriului adiacent drumului | | | | |
| 18 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 14,00 | 1 509,93 334,41 | 21 139,01 4 681,78 |
| 19 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 110,00 | 196,46 33,22 | 21 610,21 3 653,79 |
| 20 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 85,00 | 251,76 59,95 | 21 399,27 5 095,33 |
| | | Total Capitolul 1.3. Amenajarea teritoriului adiacent drumului Inklusiv salariu | | | | 64 148,49 13 430,91 |
| | | 4. Capitolul 1.4. Defrisarea arborilor | | | | |
| 21 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | 33,00 | 2 512,55 826,05 | 82 914,15 27 259,65 |
| 22 | TsG05I | Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm | buc | 33,00 | 339,37 339,37 | 11 199,16 11 199,16 |
| 23 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator | 100 m3 | 0,85 | 948,60 | 806,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|-------|------------------|------------------|
| | | pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | | | 0,00 | 0,00 |
| 24 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 45,90 | 22,72 0,00 | 1 042,85 0,00 |
| 25 | TsG09B | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm | ha | 0,20 | 8 154,56 0,00 | 1 630,91 0,00 |
| | | Total Capitolul 1.4. Defrisarea arborilor | | | | 97 593,38 |
| | | Inclusiv salariu | | | | 38 458,81 |

| | | | |
|--|--------------------------------|----------|---------------------|
| | Total | lei | 2 603 684,81 |
| | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 43 155,26 |
| | Total | 100,00 + | 2 646 840,06 |
| | Cheltuieli de regie | 12,50 % | 330 855,01 |
| | Total | 100,00 + | 2 977 695,07 |
| | Beneficiu | 6,00 % | 158 810,40 |
| | Total | 100,00 + | 3 136 505,48 |
| | TVA | 20,00 % | 627 301,10 |
| | Total deviz: | | 3 763 806,58 |
| | Inclusiv salariu | | 191 801,14 |



G.Nistreanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

N.Dicusar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lotul I Intretinerea de rutina si periodica Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Capitolul 1.1. Intretinerea de rutina si periodica a drumurilor | | | | |
| 1 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2) | 1 km | | | 539,21 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1000 | 490,19 | 539,21 |
| 2 | DI137B | Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminoasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов) | m | | | 10,04 2,22 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0358 | 57,57 | 2,06 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0030 | 52,57 | 0,16 |
| | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura) | m3 | 0,0040 | 725,00 | 2,90 |
| | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 0,0005 | 9 500,00 | 4,75 |
| | 2952240004002 | Compactor (placa vibratoare) | h-ut | 0,0005 | 150,00 | 0,07 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0015 | 15,24 | 0,02 |
| | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 0,0003 | 238,02 | 0,07 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0003 | 13,61 | 0,00 |
| 3 | DH14A | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor | m | | | 13,82 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 | 57,57 | 13,82 |
| 4 | RpDA14A | Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc. | m2 | | | 4,73 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 52,57 | 4,73 |
| 5 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | | | 64,61 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1820 | 355,00 | 64,61 |
| 6 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | | | 43,22 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 | 52,57 | 1,67 |
| | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 0,1260 | 288,00 | 36,29 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0070 | 30,00 | 0,21 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 | 490,19 | 1,72 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 | 451,32 | 0,44 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 | 252,75 | 2,78 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf | h-ut | 0,00045 | 252,75 | 0,11 |
| 7 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | | | 1 119,45 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 | 255,00 | 1 119,45 |
| 8 | DI158A | Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | | | 256,29 |
| | | | | | | 33,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|-----------|-----------|
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,5830 | 57,57 | 33,56 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0060 | 30,00 | 0,18 |
| | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulație fină | t | 0,1150 | 1 360,93 | 156,51 |
| | 23203226001101 | Bitum | t | 0,0006 | 11 677,00 | 7,01 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0600 | 750,00 | 45,00 |
| | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 0,0500 | 15,24 | 0,76 |
| | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 0,0080 | 13,61 | 0,11 |
| | 2952500005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0,0080 | 238,02 | 1,90 |
| | 2952240004127 | Placă compactoare, vibro | h-ut | 0,0600 | 150,00 | 9,00 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 | 451,32 | 2,26 |
| 9 | DI82C | Repararea suprafețelor degradate la îmbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală | m2 | | | 204,68 |
| | | | | | | 25,33 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4400 | 57,57 | 25,33 |
| | 1111000100013 | Mixtură asfaltică preparată la cald | t | 0,1170 | 1 360,93 | 159,23 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 360,93 | 4,08 |
| | 2320322600193 | Bitum pentru drumuri | kg | 0,7900 | 11,68 | 9,22 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | 2952240004003 | Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0210 | 252,75 | 5,31 |
| | 2940340004220 | Mășină pt. reparații și întreținere drumuri AD-10 | h-ut | 0,0040 | 281,27 | 1,13 |
| 10 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | | | 1 456,01 |
| | | | | | | 11,04 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 | 52,57 | 11,04 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 1,0100 | 1 360,93 | 1 374,54 |
| | 2952240004105 | Compactator 5-6 t | h-ut | 0,0399 | 252,75 | 10,08 |
| | 29522400040101 | Compactator 10 t | h-ut | 0,1330 | 252,75 | 33,62 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 | 820,00 | 26,73 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | | | 12 031,39 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 11 677,00 | 12 027,31 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 13,61 | 4,08 |
| 12 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoțire | m3 | | | 541,15 |
| | | | | | | 34,54 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 57,57 | 34,54 |
| | 1411122201646 | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 | 288,00 | 58,46 |
| | 1411122201672 | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 | 288,00 | 351,07 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 490,19 | 20,59 |
| | 2952240004010 | Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 252,75 | 65,21 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 451,32 | 6,77 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | | | 12 031,39 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 11 677,00 | 12 027,31 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 13,61 | 4,08 |
| 14 | DB19F | Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică | m2 | | | 177,28 |
| | | | | | | 3,45 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 57,57 | 3,45 |
| | 111100010001310 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari | t | 0,1180 | 1 360,93 | 160,59 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 360,93 | 4,08 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 25,00 | 0,40 |
| | 2952240004010 | Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 | 252,75 | 1,67 |
| | 2952240004003 | Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 | 252,75 | 1,67 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 | 820,00 | 5,41 |
| 15 | DI70A | Deplasarea T-150K cu RUM-8 de la locul încărcării la locul de lucru și înapoi | 1 km | | | 27,16 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 1111000100056 | RUM-8 remorcat | h-ut | 0,0700 | 150,00 | 10,50 |
| | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 0,0700 | 238,02 | 16,66 |
| | | 2. Capitolul 1.2. Lucrări pentru asigurarea securității circulației | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|------|---------|----------|----------|
| | | rutiere | | | | |
| 16 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati | buc | | | 794,87 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 | 57,57 | 19,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 | 52,57 | 17,35 |
| | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 | 0,82 | 4,92 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 | 0,35 | 2,10 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 | 25,00 | 1,50 |
| 17 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc | | | 433,85 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 57,57 | 19,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 52,57 | 39,95 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 899,00 | 89,90 |
| | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 | 285,00 | 285,00 |
| | | 3. Capitolul 1.3. Amenajarea teritoriului adiacent drumului | | | | |
| 18 | TsH91B | Instalarea urne | buc | | | 1 509,93 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6000 | 52,57 | 31,54 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4500 | 52,57 | 23,66 |
| | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,8500 | 57,57 | 279,21 |
| | 2030112931102 | Urne | buc | 1,0000 | 1 100,00 | 1 100,00 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0840 | 899,00 | 75,52 |
| | 1212121212121 | apa | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | | | 196,46 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 | 52,57 | 7,89 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4400 | 57,57 | 25,33 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 | 899,00 | 40,45 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,9200 | 1,70 | 4,96 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0080 | 258,27 | 2,07 |
| | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 1,0050 | 115,00 | 115,58 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 30,00 | 0,18 |
| 20 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | | | 251,76 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 | 57,57 | 58,28 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 | 52,57 | 1,66 |
| | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 1,0150 | 135,00 | 137,03 |
| | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi) | kg | 1,6000 | 1,70 | 2,72 |
| | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci. (pentru strat) | kg | 15,7300 | 1,70 | 26,74 |
| | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 | 258,27 | 1,29 |
| | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0857 | 258,27 | 22,13 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 | 95,00 | 1,90 |
| | | 4. Capitolul 1.4. Defrisarea arborilor | | | | |
| 21 | TsH74B | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm | buc | | | 2 512,55 |
| | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 7,5000 | 57,57 | 431,77 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,5000 | 52,57 | 394,27 |
| | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 3,6000 | 450,00 | 1 620,00 |
| | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 1,9000 | 35,00 | 66,50 |
| 22 | TsG051 | Doborirea manuala a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm | buc | | | 339,37 |
| | 6141120100300 | Stivuator | h-om | 0,9800 | 52,57 | 51,52 |
| | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 2,5900 | 57,57 | 149,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|---------|--------|------------------|
| | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,2000 | 57,57 | 69,08 |
| | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,2100 | 57,57 | 69,66 |
| 23 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. | 100 m3 | | | 948,60 0,00 |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,7200 | 255,00 | 948,60 |
| 24 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | | | 22,72 0,00 |
| | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 355,00 | 22,72 |
| 25 | TsG09B | Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm | ha | | | 8 154,56 0,00 |
| | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 17,1300 | 238,02 | 4 077,28 |
| | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 17,1300 | 238,02 | 4 077,28 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Lotul I Intretinerea de rutina si periodica

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1 Lotul I Intretinerea de rutina si periodica

Valoarea de deviz 3 763 806,58 lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 1: | | | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 32,34 | 52,57 | 1 700,11 |
| 2. | 7112020030100 | Specialist | h-om | 39,93 | 57,57 | 2 298,77 |
| 3. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,30 | 57,57 | 189,98 |
| 4. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 67,90 | 57,57 | 3 909,00 |
| 5. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,30 | 57,57 | 189,98 |
| 6. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 674,454 | 57,57 | 38 828,32 |
| 7. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1 568,72 | 57,57 | 90 311,21 |
| 8. | 7422090100200 | Corhonoritor | h-om | 85,47 | 57,57 | 4 920,51 |
| 9. | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 287,10 | 57,57 | 16 528,35 |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 283,30 | 52,57 | 14 893,08 |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 93,60 | 52,57 | 4 920,55 |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,986 | 52,57 | 472,39 |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 240,42 | 52,57 | 12 638,88 |
| Total manopera | | | | | | 191 801,14 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|-----------------|--|----|--------|----------|------------|
| 1. | 1111000100013 | Mixtura asfaltica preparata la cald | t | 31,356 | 1 360,93 | 42 673,32 |
| 2. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 298,54 | 1 360,93 | 406 292,04 |
| 3. | 1212121212121 | apa | m3 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 101,50 | 288,00 | 29 232,00 |
| 5. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 151,20 | 288,00 | 43 545,60 |
| 6. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 609,50 | 288,00 | 175 536,00 |
| 7. | 14141122201754 | Piatra sparta de granit fr.5-10 (criblura) | m3 | 80,00 | 725,00 | 58 000,00 |
| 8. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 8,394 | 1 360,93 | 11 423,65 |
| 9. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,88 | 258,27 | 227,28 |
| 10. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,425 | 258,27 | 109,76 |
| 11. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 7,2845 | 258,27 | 1 881,37 |
| 12. | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 684,78 | 1 360,93 | 931 937,65 |
| 13. | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 115,00 | 1 360,93 | 156 506,95 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|---|-----|----------|-----------|---------------------|
| 14. | 2030112931102 | Urne | buc | 14,00 | 1 100,00 | 15 400,00 |
| 15. | 23203226000401 | Bitum | t | 4,6556 | 11 677,00 | 54 363,44 |
| 16. | 23203226001101 | Bitum | t | 0,60 | 11 677,00 | 7 006,20 |
| 17. | 2320322600193 | Bitum pentru drumuri | kg | 211,72 | 11,68 | 2 472,25 |
| 18. | 2413317000105 | Emulsie bituminoasa ЭБК-2 | t | 10,00 | 9 500,00 | 95 000,00 |
| 19. | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial | buc | 10,00 | 750,00 | 7 500,00 |
| 20. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 321,20 | 1,70 | 546,04 |
| 21. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 136,00 | 1,70 | 231,20 |
| 22. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 1 337,05 | 1,70 | 2 272,99 |
| 23. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare | m2 | 86,275 | 135,00 | 11 647,13 |
| 24. | 2663102100000 | Beton | m3 | 2,176 | 899,00 | 1 956,22 |
| 25. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 4,95 | 899,00 | 4 450,05 |
| 26. | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 | m | 110,55 | 115,00 | 12 713,25 |
| 27. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 44,50 | 25,00 | 1 112,50 |
| 28. | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 10,00 | 285,00 | 2 850,00 |
| 29. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 60,00 | 0,82 | 49,20 |
| 30. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,60 | 25,00 | 15,00 |
| 31. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 60,00 | 0,35 | 21,00 |
| 32. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,70 | 95,00 | 161,50 |
| 33. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 89,40 | 30,00 | 2 682,00 |
| 34. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,66 | 30,00 | 19,80 |
| | | Total materiale de constructii | | | | 2 079 835,38 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|---------|--------|-----------|
| 1. | 1111000100056 | RUM-8 remorcat | h-ut | 4,557 | 150,00 | 683,55 |
| 2. | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 30,00 | 15,24 | 457,20 |
| 3. | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 50,00 | 15,24 | 762,00 |
| 4. | 2940340004220 | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 | h-ut | 1,072 | 281,27 | 301,52 |
| 5. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 60,00 | 750,00 | 45 000,00 |
| 6. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,356 | 13,61 | 18,46 |
| 7. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 190,212 | 490,19 | 93 240,02 |
| 8. | 2952240004002 | Compactor (placa vibratoare) | h-ut | 10,00 | 150,00 | 1 500,00 |
| 9. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 22,866 | 252,75 | 5 779,38 |
| 10. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valhuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 145,698 | 252,75 | 36 825,17 |
| 11. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 90,174 | 252,75 | 22 791,48 |
| 12. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 40,2522 | 252,75 | 10 173,74 |
| 13. | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 60,00 | 150,00 | 9 000,00 |
| 14. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 38,8008 | 820,00 | 31 816,66 |
| 15. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,357 | 255,00 | 1 366,04 |
| 16. | 2952270004033 | Topitor de bitum | h-ut | 14,00 | 13,61 | 190,54 |
| 17. | 2952500005001 | Tractor T-150K | h-ut | 4,557 | 238,02 | 1 084,66 |
| 18. | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 14,00 | 238,02 | 3 332,28 |
| 19. | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,426 | 238,02 | 815,46 |
| 20. | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 62,70 | 35,00 | 2 194,50 |
| 21. | 2955270007615 | Echiptament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 3,426 | 238,02 | 815,46 |
| 22. | 3410520005701 | Autoturn | h-ut | 118,80 | 450,00 | 53 460,00 |
| 23. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 12,0376 | 355,00 | 4 273,35 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|--------|-------------------|
| 24. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 13,664 | 451,32 | 6 166,84 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 332 048,29 |

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Total | lei | 2 603 684,81 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 % | 43 155,26 |
| Total | 100,00 + | 2 646 840,06 |
| Cheltuieli de regie | 12,50 % | 330 855,01 |
| Total | 100,00 + | 2 977 695,07 |
| Beneficiu | 6,00 % | 158 810,40 |
| Total | 100,00 + | 3 136 505,48 |
| TVA | 20,00 % | 627 301,10 |

Total deviz:

3 763 806,58



Intocmit

G.Nistreanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

N.Dicusar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din or.Criuleni

Republica Moldova, MD-4801
or. Criuleni, bd. Biruința, 14
Tel.: (373 248) 2-30-55
Tel./Fax: (373 248) 2-32-27

Data 08.04.2019
Nr. 82

Республика Молдова, MD-4801
г. Криулень, пр. Бируинца, 14
Тел.: (373 248) 2-30-55
Тел./Факс: (373 248) 2-32-27

Beneficiar: Consiliul raional Dubăsari

Garanție bancară

BC „Moldindconbank” S.A., Sucursala din or. Criuleni, cu adresa juridică în or. Criuleni, bd. Biruința, nr.14, a fost informată că S.A. „Drumuri-Criuleni” cu adresa juridică: MD-4801, or. Criuleni, str. Stepelor 5, c/f 1003600095963 (numit în continuare „Ofertant”) urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de 08.04.2019 (numită în continuare „ofertă”) pentru LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE A DRUMURILOR PUBLICE LOCALE DE INTERES RAIONAL, RAIONUL DUBĂSARI conform anunțului de participare la procedura de achiziție publică de tip LICITAȚIE PUBLICĂ nr. 21006018 din 07.03.2019.

La cererea Ofertantului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., Sucursala din or. Criuleni, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de **80.905,65 MDL (OPTZECI MII NOUĂ SUTE CINCI LEI, 65 BANI)**, la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

- și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau
- fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; (ii) nu acceptă rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei; sau (iii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de licitație, înainte de semnarea contractului de achiziție.

Această garanție va expira în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

- Ofertantul devine ofertant câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii Garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului, sau
- Ofertantul nu devine ofertant câștigător, fie în urma primirii de către noi a copiei înștiințării Dvs. despre numele altui ofertant câștigător; fie la expirarea valabilității ofertei depuse de către Ofertant în cadrul licitației.

Prezenta garanție este valabilă din data de 08.04.2019, până la data de 07.05.2019 inclusiv.

Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.

Această garanție este supusă Regulilor uniforme pentru Garanții la cerere, publicația Camerei Internaționale de Comerț (CIC) nr. 758.

Director al sucursalei
Evghenii Tacu

Director financiar al sucursalei
Vladislav Stanila



Confidențial – MICB

Atenție! Se interzice deținerea, sustragerea, alterarea, multiplicarea, distrugerea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat.

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către Consiliul Raional Dubasari
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

s. Cosnita, rl. Dubasari, str. Pacii, Consiliul Raional Dubasari

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Tudor Macari reprezentanți ai ofertantului SA „Drumuri Criuleni”

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm ”Lucrari de intretinere a drumurilor publice locale de interes raional, raionul Dubasari”

LOTUL 1

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

3 136 505,48 (trei milioane o sută treizeci și șase mii cinci sute cinci lei 48bani)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

627 301.10 (șase sute douazeci și șapte mii trei sute unu lei 10 bani) .

Suma totală fiind de :

3 763 806,58 lei (trei milioane șapte sute șasezeci și trei mii opt sute șase lei 58 bani

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 8 (opt luni) luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile, respectiv pînă la data de 7 mai 2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 04 /04/2019

Tudor Macari, în calitate de director , legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele S.A."Drumuri Criuleni"

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _____ în cuantum de ____ % (din prețul total ofertat) și constituie _____ mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) _____ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _____ zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

