

Lucrari de reparatie a drumului L510 Ivanovca -Cataleni- Helesteni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2009

Valoarea de deviz 425 393,87 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.01.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Drum L=172m B=5m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,5200	848,79 0,00	441,37 0,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	860,0000	0,30 0,04	257,10 32,23
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hminim=0.1m	m3	106,0000	602,15 34,60	63 827,78 3 667,18
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65l/m2	t	0,5600	8 358,04 0,00	4 680,50 0,00
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica MI (SKPg-I)	m2	860,0000	131,64 3,46	113 214,50 2 975,26
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,2200	8 358,05 0,00	1 838,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic 0.25l/m2				
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2	860,0000	128,81 2,88	110 780,47 2 479,38
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	172,0000	47,79 1,83	8 220,27 314,39
		<i>Total</i>	Lei			303 260,76
		Total Capitolul 1. Drum L=172m B=5m Inclusiv salariu				303 260,76 9 468,44

		Total	Lei	303 260,76
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 272,43
		Total		305 533,19
		Cheltuieli de regie	10,5 %	32 080,99
		Total		337 614,18
		Beneficiu de deviz	5 %	16 880,71
		Total		354 494,89
		TVA	20 %	70 898,98
		Total deviz: Inclusiv salariu		425 393,87 9 468,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumului
L510 Ivanovca -Cataleni-
Helesteni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2009

Valoarea de deviz 425 393,87 Lei

Intocmit in prețuri curente 21.01.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	63,6000	57,66	3 667,18
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	94,6000	57,66	5 454,64
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5590	57,66	32,23
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,4524	57,66	314,39
		Total manopera				9 468,44

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	101,4800	991,78	100 645,83
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg - II	t	80,8400	1 244,40	100 597,30
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	m3	21,5180	328,00	7 057,90
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	21,6720	320,20	6 939,37
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm	m3	129,2140	320,20	41 374,32
6.	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	0,8034	8 000,00	6 427,20
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,1040	15,00	256,56
		Total materiale de construcții				263 298,48

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2340	393,43	92,07
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,7119	402,27	2 700,00
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,3114	260,60	2 687,15
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	37,5820	339,87	12 772,99
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,8920	339,87	643,03
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,2340	1 089,70	11 151,99
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,7568	254,22	446,61
		Total utilaje de construcții				30 493,84

Total	Lei	303 260,7 6
Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 272,43
Total		305 533,1 9
Cheltuieli de regie	10,5 %	32 080,99
Total		337 614,1 8
Beneficiu de deviz	5 %	16 880,71
Total		354 494,8 9
TVA	20 %	70 898,98
Total deviz:		425 393,8 7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a drumului L510
Ivanovca -Cataleni-Helesteni****Investitor Consiliul Raional Hincesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Drum L=172m B=5m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			848,79 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	402,27	848,79
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,30 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	402,27	0,26
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire Hminim=0.1m	m3			602,15 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	328,00	66,58
	1411122201672	Piatra sparta pentru drumuri 40-63 mm	m3	1,2190	320,20	390,32
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	402,27	16,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	339,87	87,69
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	254,22	3,81
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.65l/m2	t			8 358,04 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	393,43	118,04
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica MI (SKPg-I)	m2			131,64 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari SKPg-I	t	0,1180	991,78	117,03
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	339,87	2,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	260,60	1,72
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 089,70	7,19
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2	t			8 358,05 0,00
	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa)	t	1,0300	8 000,00	8 240,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	393,43	118,05
7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II)	m2			128,81 2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMBg - II	t	0,0940	1 244,40	116,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	339,87	1,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	260,60	1,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 089,70	5,78
8	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			47,79
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	320,20	40,35
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	402,27	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	254,22	0,25
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	339,87	3,74
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,60	0,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.