

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Organizatorul: Secția Cultură și Turism mun. Soroca

2. Obiectul achizițiilor Reparatia salii de sedinta etajul II la Palatul de Cultura mun.Soroca

3. Cod CPV 45453000-7

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
		1.1. Sala mica		
		1.1.1. Desfaceri		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)	m2	11,080
2	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	67,000
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din asbociment la tavane suspendate	m2	11,980
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	9,900
5	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	39,300
6	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (marirea golului de usa a usi)	m2	1,380
7	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	4,000
		1.1.2.Pardoseli		
8	CG01A	Starat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M100-T de 3cm grosime cu fața driscuită fin.	m2	65,400
9	CG47D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi(amestec uscat), dimensiuni plăci:500x500 mm tip „Marmura”.	m2	65,400
10	CG09A	Plinte din PVC,montate orizontal la pereți gata tencuiți.	m	39,020
		1.1.3. Uși, ferestre.		

1	2	3	4	5
11	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1400x2200 -1buc)	m2	3,100
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1300x2650mm -1buc)	m2	3,500
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1000x5300 -1 buc)	m2	5,300
14	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,800
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,900
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	11,800
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Glafuri	m2	2,900
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,900
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,900
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2	2,900

1	2	3	4	5
		1.1.4. Tavan		
21	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	32,040
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,400
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,040
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,040
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	32,040
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,040
		1.1.5. Pereti		
27	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei,	m2	101,200
28	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	10,240
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,240
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	101,200
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	101,200
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	101,200
33	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in	m2	101,200

1	2	3	4	5
		plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)		
34	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	23,500
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	111,440
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	111,440
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	111,400
38	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	1,270
39	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti,	m	39,020
		1.1.6. Sistemul de incalzire		
40	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Tip 22K 500/1800	buc	3,000
41	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" tur	buc	3,000
42	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" retur	buc	3,000
43	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20x2,8mm	m	3,000
44	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 25x3,5mm	m	4,000
45	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Troinic PPR d 25x20x25mm	buc	6,000
46	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu	buc	6,000

1	2	3	4	5
		teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PP 25x3/4"		
47	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet cu bila 3/4"	buc	3,000
		1.2. Sala mare		
		1.2.1. Desfaceri		
48	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti din DSP	m2	94,300
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de marmura	m2	198,010
		1.2.2. Pardoseli		
50	RpCB09A	Inlaturarea, prin cioplire, a proeminentelor sau a stratului de beton superficial	m2	63,400
51	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,700
52	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	211,930
53	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite mocheta comerciala gr.8,5mm	m2	211,930
		1.2.3. Pereti		
54	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei,	m2	98,810
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betogrund	m2	98,810
56	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	98,810
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	98,810

1	2	3	4	5
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
58	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50)	m2	98,810
59	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	137,340
60	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Stilpi)	m2	19,510
61	CD72A	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	33,320
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	223,490
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	322,300
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	322,300
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	322,300
66	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant,	kg	3,660
67	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	234,380
		1.2.4. Sistemul de incalzire		
68	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Tip 33 K 500/1600	buc	13,000

1	2	3	4	5
69	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Tip 33 K 500/1000	buc	2,000
70	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe pardoseli	buc	21,000
71	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" tur de colt	buc	5,000
72	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" retur de colt	buc	5,000
73	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" tur drept	buc	8,000
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, robinet 1/2" retur drept	buc	8,000
75	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d20x2,8mm	m	7,000
76	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 25x3,5mm	m	14,000
77	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PP 25x1/2"x25	buc	6,000
78	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PP 25x1/2"	buc	6,000
79	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"	m	16,000

1	2	3	4	5
80	IC24A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4"	m	18,000
81	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"	m	37,000
82	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	55,000
83	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	37,000
84	IzJ07B	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi	m2	6,110
85	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	71,000
86	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	buc	16,000
87	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Dn25	buc	6,000
88	IC38G	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu	buc	6,000

1	2	3	4	5
		teava din polipropilena armata, Troinic PPR d 25x20x25mm		
89	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PP 20x1/2"	buc	40,000
90	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PP25x3/4"	buc	6,000
91	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Cot PPR d 25mm	buc	6,000
92	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Cot PPR 20mm	buc	8,000
93	IC50A	Racord olandez, negru, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000
94	IC50C	Racord olandez, negru, avind diametrul de 1 1/4"	m	2,000
95	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, переход d 32x25mm	buc	2,000
96	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, переход d 25x20mm	buc	2,000
97	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2"	buc	2,000
98	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Robinet sfera d 1 1/4"	buc	2,000
		1.2.5. Scara		
99	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau	buc	24,000

1	2	3	4	5
		tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat		
100	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari)	kg	363,800
101	CH09A	Scari interioare drepte din lemn de foioase orice lungime, trepte si contratrepte din lemn	m	12,000
102	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	10,770
103	CN16D	Vopsitorii cu lacuri executate cu 2 straturi trepte	m2	7,100
104	CH06A	Balustrada din inox	m	4,800
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Sala mica		
		2.1.1. Lucrari electrotehnice		
105	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,250
106		Кабель силовой ВВГнг- 3x1,5mm2	m	32,000
107	590-4002	CabluВВГнг-3*2,5	m	25,000
108	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,320
109		Труба ПВХ Д 16мм гофро СТГ20-16-К41-1001	m	32,000
110	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,080
111		Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный LED ECO-Panel 40N 60x60 cm	buc	8,000
112	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-ых клавишный для скрытой установки IP 20	100 buc	0,010

1	2	3	4	5
		10A 220B		
113	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,050
114		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	6,000
		2.2. Sala mare		
		2.2.1. Lucrari electrotehnice		
115	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,250
116	590-4002	Cablu ВВГнг-3*2,5	m	25,000
117	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,330
118	08-03-593-12	Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12	buc	1,000
119		Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный LED ECO-Cub 24 N 220x220x56mm 4000K накладной	buc	33,000
120		Lustră suspendată, lămpi 8-12 buc. E27, cristal, d.600-1000mm	buc	1,000
121	08-03-591-5	Intrerupător cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель 2-ых клавишный для скрытой установки IP 20 10A 220B	100 buc	0,010
122	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP20	100 buc	0,050
123		Cutie (pentru prize si intrerupatoare) Y196	buc	6,000
		3. Utilaj		
124		Dulap de incendiu 600x600x230	buc	2,000
		4. Scena		
125	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: - Carcas pentru scena	kg	176,00
126	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,37

1	2	3	4	5
127	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate .Coltare de prindere 50x50 ,l=50mm -42 buc	kg	7,00
128	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,11
129	CK28A	Captusirea scenei cu scindura de rasinoase , brute	m2	24,70
130	CL21A	Profile din AL la trepte	m	24,60
131	CG33A	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite mocheta comerciala gr.8,5mm	m2	3,70

Conducătorul grupului de lucru: Bucataru Grigore

