

Lucrari de reparatie la CS Slobozia Mare r.Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 598 382,74 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatie interioara				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2	303,4000	74,66	22 651,24
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	68,0000	98,81	6 719,35
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	142,0000	23,30	3 307,89
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	303,0000	139,35	42 223,05
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie	m2	303,0000	403,16	122 157,48

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)				
6	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Облицовка фаянсом глазуrowанным или неглазуrowанным, матовым или блестящим, по ровной поверхности стен, колонн и балок, включая откосы, склеивающей пастой, со швами вразбежку и их шпатлевкой, в помещениях площадью более 10 м2, в зданиях с повышенными требованиями к качеству и архитектуре) Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0200	m2	212,0000	601,54	127 526,90
7	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	135,0000	90,83	12 262,05
		<i>Total</i>	Lei			336 847,96
		Total Lucrari de reparatie interioara Inclusiv salariu				336 847,96 135 882,73
		1.2. Lucrari de instalatii de incalzire				
8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de	m	123,0000	22,12	2 721,00

1	2	3	4	5	6	7
		3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4")				
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	13,6000	8,98	122,07
10	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 25 см) Materiale marunte=1,0500	buc	25,0000	34,28	856,97
11	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m	164,0000	63,64	10 436,96
12	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratară de fixare PP d-25mm (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	174,0000	23,47	4 083,78
13	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	90,0000	15,63	1 406,79

1	2	3	4	5	6	7
		imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d-25 (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)				
14	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d-25 (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc	24,0000	15,13	363,14
15	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d-25	buc	15,0000	20,72	310,78
16	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)	buc	12,0000	36,41	436,98
17	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400 - 500 mm	buc	11,0000	3 012,68	33 139,48
18	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 - 500 mm	buc	1,0000	3 166,26	3 166,26
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")	buc	24,0000	85,89	2 061,36
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie	buc	12,0000	91,61	1 099,32

1	2	3	4	5	6	7
		mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (kran maevckogo)				
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc	4,0000	84,45	337,79
22	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp (Испытания на герметичность систем центрального отопления, под давлением, состоящих из стальных, медных полиэтиленовых или полипропиленовых трубопроводов, отопительного оборудования, арматуры, с общей площадью поверхности отопительных приборов до 100 м2)	m2	8,6000	44,73	384,70
		<i>Total</i>	Lei			60 927,38
		Total Lucrari de instalatii de incalzire Inclusiv salariu				60 927,38 10 536,92
		1.3. Lucrari de reparatii la canalizare				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт	100 m3	0,1100	1 025,00	112,75

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности, II категории)				
24	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3	3,6000	74,05	266,59
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	1,2000	445,29	534,35
26	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 110-160 мм) Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m	11,0000	85,92	945,09
27	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	13,4000	43,88	587,93
28	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9	buc	3,0000	1 350,00	4 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		(0,24 m3)				
29	RCsB3II	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из железобетона до марки 500 с многослойным армированием установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 100 мм)	buc	3,0000	206,80	620,40
		<i>Total</i>	Lei			7 117,11
		Total Lucrari de reparatii la canalizare Inclusiv salariu				7 117,11 1 246,22
		<i>Total</i>	Lei			404 892,45
		Total Lucrari de raparatie Inclusiv salariu				404 892,45 147 665,87

		Total	Lei	404 892,45
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	35 439,81
		TOTAL		440 332,26
		Cheltuieli de transport	5 %	11 960,07
		Cheltuieli de regie	5 %	22 614,61
		Beneficiu de deviz	5 %	23 745,34
		TOTAL		498 652,28
		TVA	20 %	99 730,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		598 382,74

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie la CS Slobozia Mare r.Cahul

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 598 382,74 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,5000	56,10	196,35
2.	7123011000200	Betonist	h-om	1,5840	56,10	88,86
3.	7132010010900	Faiantar	h-om	858,1000	56,10	48 139,41
4.	7132030012600	Mozaicar	h-om	863,5500	56,10	48 445,16
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	135,3660	56,10	7 594,03
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	145,2480	56,10	8 148,41
7.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	39,0760	56,10	2 192,16
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,0700	56,10	228,33
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,8820	56,10	890,99
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	565,1360	56,10	31 704,13
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,6780	56,10	38,04
Total manopera						147 665,87

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	12,7260	300,00	3 817,80
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3200	300,00	396,00
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,1030	24,00	74,47
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	10 154,100 0	0,30	3 046,23
5.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,7300	30,00	81,90
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,3800	52,00	383,76
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	16,8510	12,00	202,21
8.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,8020	21,00	16,85
9.	24302261000001	Fuga	kg	90,9000	54,00	4 908,60
10.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	252,0390	70,00	17 642,73
11.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	691,9680	8,00	5 535,74
12.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	49,6125	8,00	396,90
13.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	11,7810	55,00	647,96
14.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	168,9200	40,00	6 756,80
15.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	24,0000	1,50	36,00
16.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote,	buc	1,9186	35,00	67,15

		reductii)				
17.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	174,0000	1,50	261,00
18.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	1,2000	10,00	12,00
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 939,0000	3,00	11 817,00
20.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	312,0900	200,00	62 418,00
21.	26611264331011	Inel 1000*1000mm	buc	3,0000	1 350,00	4 050,00
22.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,9990	1 400,00	13 998,60
23.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 227,1500	8,00	9 817,20
24.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	233,5392	200,00	46 707,84
25.	2811236832352	Burghiu widia	buc	22,4250	25,00	560,62
26.	282211570000017	Radiator 1400 - 500 mm	buc	11,0000	2 960,00	32 560,00
27.	282211570000018	Radiator 1500 - 500 mm	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
28.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	12,0000	18,00	216,00
29.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	24,0000	2,00	48,00
30.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	174,0000	2,50	435,00
31.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	144,5850	30,00	4 337,55
32.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	174,0000	1,00	174,00
33.	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Teu PPR d-25	buc	15,0000	2,50	37,50
34.	2875274110102025	Mufa PPR d-25	buc	24,0000	2,50	60,00
35.	28752741144	Cot PPR 90-d-25	buc	90,0000	3,00	270,00
36.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	24,0000	75,00	1 800,00
37.	287527420400025	Bratara de fixare PP d-25mm	buc	174,0000	3,00	522,00
38.	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	4,0000	75,00	300,00
39.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	50,0000	1,80	90,00
40.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	12,0000	85,00	1 020,00
41.	3220137315778	Decapant	kg	0,9030	19,00	17,15
42.	4011106202741	Energie electrica	kw	52,5000	3,00	157,50
43.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,3400	18,00	24,12
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,0300	18,00	54,54
45.	4100126202818	Apa	m3	17,7587	18,00	319,65
46.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0339	150,00	5,08
		Total materiale de construcții				239 201,45

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5040	100,00	50,40
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2520	100,00	25,20
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,3200	600,00	10 992,00
4.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,7500	100,00	175,00
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	2,4420	100,00	244,20
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	31,2050	30,00	936,15
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,7710	80,00	301,68
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2255	500,00	112,75
9.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	1,0800	450,00	486,00
10.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	6,7500	300,00	2 025,00
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa	h-ut	0,8600	150,00	129,00

		presiune 15,0 - 30,0 kw				
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0110	150,00	1,65
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,8160	100,00	681,60
14.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	40,5000	30,00	1 215,00
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	21,6500	30,00	649,50
		Total utilaje de constructii				18 025,13

Total	Lei	404 892,4 5
Asigurarea sociala si medicala	24 %	35 439,81
TOTAL		440 332,2 6
Cheltuieli de transport	5 %	11 960,07
Cheltuieli de regie	5 %	22 614,61
Beneficiu de deviz	5 %	23 745,34
TOTAL		498 652,2 8
TVA	20 %	99 730,46
Total deviz:		598 382,7 4

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la CS Slobozia Mare Investitor IMSP CS Slobozia Mare
r.Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Lucrari de reparatie interioara				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			74,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	56,10	21,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	56,10	21,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	18,00	0,90
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	600,00	30,00
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			98,81
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	56,10	44,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	56,10	44,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	18,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	600,00	9,00
3	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			23,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	56,10	6,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	56,10	7,29
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	18,00	0,27
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	600,00	9,00
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			139,35
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	56,10	33,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,10	5,61
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 400,00	46,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	3,00	39,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	18,00	0,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	30,00	0,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	100,00	1,20
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			403,16
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	56,10	126,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	56,10	14,02
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	8,00	32,40
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	54,00	16,20
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,30	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	30,00	1,35
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	80,00	0,96
6	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata	m2			601,54

1	2	3	4	5	6	7
		sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala (Облицовка фаянсом глазурированным или неглазурированным, матовым или блестящим, по ровной поверхности стен, колонн и балок, включая откосы, склеивающей пастой, со швами вразбежку и их шпатлевкой, в помещениях площадью более 10 м2, в зданиях с повышенными требованиями к качеству и архитектуре) Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0200				
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	56,10	201,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	56,10	67,32
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0800	200,00	220,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	70,00	78,54
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,30	4,59
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	8,00	26,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	30,00	1,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	100,00	1,50
7	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m			90,83
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	56,10	16,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	56,10	5,61
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	30,00	32,13
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	8,00	2,94
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,30	1,89
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	70,00	7,35
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	30,00	9,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	300,00	15,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	80,00	0,08
		1.2. Lucrari de instalatii de incalzire				
8	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 3/8"-3/4")	m			22,12
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	56,10	16,83
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	52,00	3,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	12,00	1,64
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	24,00	0,53
9	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			8,98
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	56,10	8,98
10	RCsB21B	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. 25 см) Materiale marunte=1,0500	buc			34,28
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1400	56,10	7,85
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,0000	3,00	6,30
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,5000	25,00	13,12

1	2	3	4	5	6	7
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0700	100,00	7,00
11	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			63,64
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	56,10	22,44
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena d=25mm	m	1,0300	40,00	41,20
12	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratară de fixare PP d-25mm (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			23,47
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	56,10	11,22
	287527420400025	Bratară de fixare PP d-25mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	25,00	1,25
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	2,50	2,50
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
13	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d-25 (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc			15,63
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	56,10	10,10
	28752741144	Cot PPR 90-d-25	buc	1,0000	3,00	3,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	19,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	100,00	1,80
14	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d-25 (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)	buc			15,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	56,10	10,10
	2875274110102025	Mufa PPR d-25	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	30,00	0,60
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	19,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	100,00	1,80
15	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d-25	buc			20,72
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	56,10	14,59
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) Teu PPR d-25	buc	1,0000	2,50	2,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	30,00	0,90
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	19,00	0,13
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0260	100,00	2,60
16	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			36,41

1	2	3	4	5	6	7
		(Крепежные элементы для отопительных приборов для кирпичных стен)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	56,10	8,41
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	18,00	18,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	2,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	30,00	3,00
17	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400 - 500 mm	buc			3 012,68
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	56,10	36,47
	282211570000017	Radiator 1400 - 500 mm	buc	1,0000	2 960,00	2 960,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	24,00	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	21,00	0,17
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,80	7,20
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	30,00	7,50
18	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500 - 500 mm	buc			3 166,26
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	56,10	44,88
	282211570000018	Radiator 1500 - 500 mm	buc	1,0000	3 100,00	3 100,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0050	24,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	21,00	0,21
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	25,00	1,25
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,80	10,80
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	30,00	9,00
19	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")	buc			85,89
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	56,10	10,10
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	24,00	0,29
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	21,00	0,50
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (kran maevckogo)	buc			91,61
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	56,10	5,61
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	1,0000	85,00	85,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	10,00	1,00
21	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Прокходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1/2" -1")	buc			84,45
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	56,10	8,41
	2875274205100	Robinet cu mufa	buc	1,0000	75,00	75,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	24,00	0,36
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	21,00	0,67
22	IE01A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp (Испытания на герметичность систем центрального отопления, под давлением, состоящих из стальных, медных полиэтиленовых или полипропиленовых трубопроводов, отопительного оборудования, арматуры, с общей площадью поверхности отопительных приборов до 100 м2)	m2			44,73
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5300	56,10	29,73
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,1000	150,00	15,00
		1.3. Lucrari de reparatii la canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 025,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
24	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			74,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	56,10	74,05
25	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			445,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	56,10	50,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	300,00	330,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	18,00	1,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
26	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ вне зданий, типа 4(G) или 3(M), диаметр 110-160 мм) Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,0200	m			85,92
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	56,10	20,76
	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	1,0500	55,00	58,91
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	35,00	6,10
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	150,00	0,15
27	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			43,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	56,10	42,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	18,00	1,80
28	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc			1 350,00
	26611264331011	Inel 1000*1000mm	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
29	RCsB31I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из железобетона до марки 500 с многослойным армированием установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла:	buc			206,80

1	2	3	4	5	6	7
		100 mm)				
	7123011000200	Betonist	h-om	0,5280	56,10	29,62
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2260	56,10	12,68
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0113	150,00	1,69
	4100126202818	Apa	m3	0,0449	18,00	0,81
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,3600	450,00	162,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.