

Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 13

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 13

Valoarea de deviz 211 819,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis acoperit cu spuma aripa dreapta				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretanică pe alocuri)	m2	424,000	36,31 36,01	15 396,50 15 269,30
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	424,000	13,25 2,15	5 618,64 911,60
3	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	360,000	224,65 60,74	80 874,54 21 865,50
4	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	64,000	240,72 73,64	15 405,86 4 712,80
5	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor	buc	4,000	391,42 150,50	1 565,68 602,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit				
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	130,000	55,56 13,97	7 222,77 1 816,75
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	130,000	35,24 18,81	4 581,84 2 445,62
		Total Acoperis acoperit cu spuma aripa dreapta Inclusiv salariu				130 665,83 47 623,57
		2. Acoperisul peste luminator in hol, aripa stanga				
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretanică pe alocuri)	m2	18,400	36,31 36,01	668,15 662,63
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m	3,600	7,58 7,52	27,27 27,09
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	18,400	13,25 2,15	243,83 39,56
11	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	12,800	224,65 60,74	2 875,58 777,44
12	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane	m2	5,600	240,72 73,64	1 348,03 412,37

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)				
13	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)	m	3,600	142,06 61,27	511,40 220,59
14	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	11,200	55,56 13,98	622,27 156,52
15	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	11,200	35,25 18,81	394,77 210,70
		Total Acoperisul peste luminator in hol, aripa stanga Inklusiv salariu				6 691,30 2 506,90
		3. Reparatii pe alocuri la parapet				
16	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretanică pe alocuri)	m2	30,000	36,31 36,01	1 089,38 1 080,38
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	30,000	13,25 2,15	397,54 64,50
18	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	30,000	240,72 73,64	7 221,52 2 209,12

1	2	3	4	5	6	7
19	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	58,000	55,56 13,97	3 222,47 810,55
20	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	86,000	35,24 18,81	3 031,07 1 617,88
		Total Reparatii pe alocuri la parapet Inclusiv salariu				14 961,98 5 782,43
		4. Evacuarea deseurilor				
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,000	67,19 67,19	470,31 470,31
22	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	7,000	59,66 59,66	417,64 417,64
23	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	7,000	129,00 0,00	903,00 0,00
		Total Evacuarea deseurilor Inclusiv salariu				1 790,95 887,95

	Total	lei	154 110,06
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	13 632,20
	Cheltuieli de transport	2,00 %	1 919,51
	Cheltuieli de regie	2,00 %	3 393,23
	Beneficiu de deviz	2,00 %	3 461,09
	Total	100,00 +	176 516,09
	TVA	20,00 %	35 303,22
	Total deviz: Inclusiv salariu		211 819,31 56 800,85

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 13

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 13

Valoarea de deviz 211 819,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,750	53,75	94,062
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	553,088	53,75	29 728,480
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	225,556	53,75	12 123,635
4.	7422010060100	Timplar	h-om	51,792	53,75	2 783,820
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,770	53,75	417,637
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	209,804	53,75	11 276,965
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,000	53,75	376,250
		Total manopera				56 800,85

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	299,029	28,00	8 372,812
2.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	7,488	0,34	2,514
3.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,330	30,00	9,900
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,648	25,00	41,200
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	7,004	20,00	140,080
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	141,720	37,00	5 243,640
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	2,386	65,00	155,090
8.	2430226103000	Chit polimeric	kg	35,784	100,00	3 578,400
9.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,442	5,00	7,210
10.	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	2,060	65,00	133,900
11.	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	575,767	59,00	33 970,253
12.	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	6,926	40,00	277,040
13.	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentrufixareamembranelorbituminoase pe parapet	m	209,160	35,00	7 320,600
14.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,434	36,26	15,738
15.	2744223666817	Tabla de plumb 2 mm	kg	15,450	40,00	618,000
16.	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,112	40,00	4,480
17.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 195,200	0,81	963,092
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,472	0,00	0,000
19.	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	575,767	61,00	35 121,787
		Total materiale de construcții				95 975,73

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,448	5,00	47,240
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	47,320	5,00	236,600
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	28,522	5,00	142,610
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,120	33,58	4,029
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,806	500,00	903,000
		Total utilaje de construcții				1 333,48

Total	lei	154 110,06
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	13 632,20
Cheltuieli de transport	2,00 %	1 919,51
Cheltuieli de regie	2,00 %	3 393,23
Beneficiu de deviz	2,00 %	3 461,09
Total	100,00 +	176 516,09
TVA	20,00 %	35 303,22

Total deviz:

**211 819,3
1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului la Investitor
IET nr. 13
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis acoperit cu spuma aripa dreapta				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretanică pe alocuri)	m2			36,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	25,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
2	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) într-un strat	m2			13,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,001
3	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane în 2 straturi (Uniflex EPP și EKP sau similare)	m2			224,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	53,75	49,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	53,75	11,287
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	59,00	71,582
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	61,00	74,008
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,6000	28,00	17,724
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0200	5,00	0,100
4	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane în 2 straturi (Uniflex EPP și EKP sau similare)	m2			240,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	53,75	62,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	53,75	11,287
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	61,00	75,617
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	59,00	73,138
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,6000	28,00	17,724
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0200	5,00	0,100
5	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executată la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tablă de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumată, bitum topit, executate cu tablă de plumb, 1 strat de pinza bitumată și 2 straturi de bitum topit	buc			391,42
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8800	53,75	101,050
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9200	53,75	49,450
	2682122600713	Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m	m2	0,5000	65,00	33,475
	2320322600103	Bitum de izolație tip H-68/75	kg	1,7000	20,00	35,020
	2744223666817	Tablă de plumb 2 mm	kg	3,7500	40,00	154,500
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	36,26	2,239
	2320166200975	Combustibil lichid ușor	kg	0,4000	25,00	10,300
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	30,00	2,475

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3500	5,00	1,802
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,100
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0300	33,58	1,007
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			55,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	35,00	36,750
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			35,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	100,00	15,750
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	65,00	0,682
		2. Acoperisul peste luminator in hol, aripa stanga				
8	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretanică pe alocuri)	m2			36,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	25,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
9	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi (capelnic)	m			7,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	53,75	4,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,050
10	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			13,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
11	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			224,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	53,75	49,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	53,75	11,287
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	59,00	71,584
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	61,00	74,010
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	28,00	17,723
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,100
12	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			240,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	53,75	62,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	53,75	11,288
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	61,00	75,618
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	59,00	73,139
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	28,00	17,725
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,100
13	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm	m			142,06

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (Sort - capelnic; Din resurse se exclude cartonul bituminat si platforma telescopica)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8900	53,75	47,837
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,75	13,438
	2710403642287	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm	kg	1,8500	40,00	76,956
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500	36,26	1,884
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,0300	40,00	1,244
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,34	0,698
14	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			55,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	35,00	36,750
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
15	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			35,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	100,00	15,750
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	65,00	0,685
		3. Reparatii pe alocuri la parapet				
16	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (hidroizolare cu spuma poliuretanică pe alocuri)	m2			36,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	25,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,300
17	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Primer) intr-un strat	m2			13,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	53,75	2,150
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	37,00	11,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,002
18	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2			240,72
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	53,75	62,350
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	53,75	11,287
	6522332012	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	61,00	75,618
	2682132600471	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	59,00	73,138
	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,6000	28,00	17,724
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	5,00	0,500
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	5,00	0,100
19	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m			55,56
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,75	13,975
	2743123549028	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	35,00	36,750
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,81	4,835
20	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			35,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	100,00	15,750
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	65,00	0,682
		4. Evacuarea deseurilor				

1	2	3	4	5	6	7
21	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			67,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	53,75	13,437
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	53,75	53,750
22	TsH92B	Încarcarea molozului in auto	t			59,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	53,75	59,662
23	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.