

Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1
REAC

Valoarea de deviz 481 939,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	0,630	1 230,000 0,000	774,900 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную)	m3	1,500	194,876 194,876	292,314 292,314
3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство песчанно-гравийной подушки толщ.600мм)	m3	3,700	645,340 85,140	2 387,758 315,018
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	0,370	654,000 0,000	241,980 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,370	1 353,873 834,373	500,933 308,718
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	8,800	29,326 29,326	258,069 258,069
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт II категории)	100 m3	0,187	791,872 0,000	148,080 0,000
		<i>Total</i>	lei			4 604,034
		Total Землянные работы Inclusiv salariu				4 604,034 1 174,119
		1.2. Бетонные работы				
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетонной подготовки В7,5)	m3	0,450	2 351,538 424,649	1 058,192 191,092
9	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка из готового цементного раствора М100 толщиной 2 см)	m2	4,520	89,617 23,650	405,068 106,898

1	2	3	4	5	6	7
10	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство выгребов из сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	m3	2,890	2 717,977 762,365	7 854,954 2 203,234
11	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	buc	1,000	11 500,000 0,000	11 500,000 0,000
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг - поз.7)	kg	9,200	127,813 19,845	1 175,878 182,578
13	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка из готового цементного раствора M100 толщиной 2 см - дно внутри)	m2	3,140	89,612 23,650	281,381 74,261
14	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B (Гидроизоляция бетонной поверхности - дно и стены внутр.составом "Hidrotex", с заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляцио	m2	11,680	458,768 196,768	5 358,410 2 298,250

1	2	3	4	5	6	7
		ный материал группы Hidrotex-B)				
15	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка стен битумом за 2 раза)	m2	21,480	194,667 5,676	4 181,452 121,920
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка шир.1,5м - щебень толщ.100мм)	m3	1,040	604,878 108,790	629,073 113,142
17	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala (Асф.бет. смесь)	m2	10,360	159,700 7,568	1 654,488 78,404
		<i>Total</i>	lei			34 098,896
		Total Бетонные работы Inclusiv salariu				34 098,896 5 369,779
		1.3. Система бытовой канализации				
		1.3.1. Трубопровод				
18	AcD08A	Montarea tuburilor, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adincimea de pina la 2 m / Труба канализационная раструбная НПВХ SN4 ф160x4.0 mm ГОСТ 32413	m	25,000	447,508 54,868	11 187,700 1 371,700
19	AcD18C2	Pentru fiecare 1m adincime peste 2 m din norma se adauga / k=0.74 pt adincimea medie 2.74 m (sector T.2 - 12)	m	38,000	4,200 4,200	159,609 159,609
20	IC44D	Confectionarea, montarea si	buc	4,000	155,572	622,290

1	2	3	4	5	6	7
		cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm			89,870	359,480
		<i>Total</i>	lei			11 969,599
		Total Трубопровод Inclusiv salariu				11 969,599 1 890,789
		1.3.2. Материалы				
21	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm / Ревизия раструбная ПВХ DN160	buc	1,000	190,620 66,220	190,620 66,220
22	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	3,430	1 917,124 548,570	6 575,734 1 881,594
23	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Лоток ЛК 75.60.60-4	buc	23,000	1 269,280 198,660	29 193,430 4 569,180
24	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Плита 740x580x80(h) mm	buc	23,000	1 199,151 137,170	27 580,470 3 154,910
25	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,640	3 994,931 511,431	2 556,756 327,316
26	TfE07A	Montarea pernei de dilatatie tip I - 120 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,12 mp), la tevi preizolate / Опорная подушка ОП2	buc	22,000	218,920 18,920	4 816,240 416,240
27	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	77,900	8,337 3,789	649,462 295,152

1	2	3	4	5	6	7
28	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	77,900	194,654 5,671	15 163,552 441,782
		<i>Total</i>	lei			86 726,264
		Total Материалы Inclusiv salariu				86 726,264 11 152,394
		<i>Total</i>	lei			98 695,863
		Total Система бытовой канализации Inclusiv salariu				98 695,863 13 043,183
		1.4. Система дождевой канализации				
		1.4.1. Трубопровод				
29	AcD18D	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm / Труба канализационная раструбная НПВХ SN4 ф200x4.9 mm ГОСТ 32413 / Se exclud materialele: Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	m	25,000	428,254 42,570	10 706,350 1 064,250
		<i>Total</i>	lei			10 706,350
		Total Трубопровод Inclusiv salariu				10 706,350 1 064,250
		1.4.2. Материалы				
30	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale / Лоток железобетонный с решеткой D400 H310/360 L=1,0m	buc	5,000	2 279,354 198,660	11 396,770 993,300
		<i>Total</i>	lei			11 396,770

1	2	3	4	5	6	7
		Total Материалы Inclusiv salariu				11 396,770 993,300
		<i>Total</i>	lei			22 103,120
		Total Система дождевой канализации Inclusiv salariu				22 103,120 2 057,550
		1.5. Землянные работы р-и SepticTankLine-2				
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3	20,000	1 230,000 0,000	24 600,000 0,000
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	20,000	1 350,000 0,000	27 000,000 0,000
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство песчанно-гравийной подушки толщ.400мм)	m3	1,520	645,340 85,140	980,917 129,413
34	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3	20,000	654,000 0,000	13 080,000 0,000
35	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песочезив (Уплотнение мех.)	100 m3	20,000	1 353,872 834,372	27 077,440 16 687,440
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная	m3	20,000	29,326 29,326	586,520 586,520

1	2	3	4	5	6	7
		засыпка вручную с уплотнением)				
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	32,000	23,062 0,000	738,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			94 062,877
		Total Землянные работы р-и SepticTankLine-2 Inklusiv salariu				94 062,877 17 403,373
		<i>Total</i>	lei			253 564,790
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			9 371,521
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			6 572,618
		<i>Total</i>				269 508,929
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			26 950,893
		<i>Total</i>				296 459,822
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			14 822,992
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				311 282,814 39 048,004
		2. Lucrari de montare				
38	CL51A	SepticTankLine-2 2000m3	t	0,720	61 778,044 8 608,600	44 480,192 6 198,192
		<i>Total</i>	lei			44 480,192
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 487,566
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			1 620,000
		<i>Total</i>				47 587,758
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 710,626
		<i>Total</i>				52 298,384
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			2 614,919
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				54 913,303 6 198,192
		3. Utilaj				
39		SepticTankLine-2	SET	1,000	35 000,000 0,000	35 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			35 000,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			420,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				35 420,000

		Total	lei			401 616,09
		TVA	20 %			80 323,22
		Total deviz: Inclusiv salariu				481 939,31
						45 246,18

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-1
REAC**

Valoarea de deviz 481 939,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2,8700	94,60	271,502
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19,3900	94,60	1 834,294
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	83,1000	94,60	7 861,260
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1,1960	94,60	113,142
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8288	94,60	78,404

6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	27,4372	94,60	2 595,559
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	1,9150	94,60	181,159
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	28,5143	94,60	2 697,452
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	94,60	66,220
10.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	3,5200	94,60	332,992
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,8000	94,60	359,480
12.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16,3000	94,60	1 541,980
13.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,8800	94,60	83,248
14.	7136080025001	Montator	h-om	1,9300	94,60	182,578
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	196,3794	94,60	18 577,492
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,5700	94,60	1 094,522
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,8489	94,60	1 120,906
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	66,1100	94,60	6 254,006
		Total manopera				45 246,18

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,6112	2 500,00	1 528,000
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0311	1 200,00	37,320
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,5100	450,00	1 129,500
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2145	450,00	96,525
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,1720	450,00	4 127,400
6.	1421102206050	Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm	m3	3,7800	450,00	1 701,000
7.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0100	450,00	4,500
8.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3634	350,00	477,190
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,6100	350,00	213,500
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0000	5 700,00	0,000
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	112,3024	10,00	1 123,024
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0629	120,00	7,548
13.	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	29,2000	100,00	2 920,000
14.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0500	30,00	1,500
15.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,2400	30,00	37,200
16.	2320167317232	Diclorean	kg	1,3300	20,00	26,600
17.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	168,9460	100,00	16 894,600
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,2000	10,00	12,000
19.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1900	10,00	1,900
20.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	23,3700	15,00	350,550
21.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,5300	20,00	10,600
22.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1300	150,00	19,500
23.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,2800	100,00	28,000
24.	2462106110467	Codez - 100	kg	0,8300	150,00	124,500
25.	25212167000002 9	Teava din PVC neplastifiata (Труба канализационная раструбная НПВХ SN4 ф200x4.9 mm ГОСТ 32413)	m	26,5100	350,00	9 278,500
26.	25231567122302 1	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (Ревизия раструбная ПВХ DN160)	buc	1,0200	100,00	102,000
27.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	252,1600	8,00	2 017,280
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,5700	3,00	7,710
29.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	750,4200	3,00	2 251,260

		S1500				
30.	26511221004022	Ciment M-400	kg	68,1522	3,00	204,456
31.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0000	900,00	0,000
32.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	33,7932	3,00	101,380
33.	266112000000018	Tuburi beton pentru drenaje (Труба канализационная раструбная НПВХ SN4 ф160x4.0 mm ГОСТ 32413)	m	25,7000	300,00	7 710,000
34.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
35.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
36.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
37.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
38.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
39.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
40.	26631021000008	Beton B7,5	m3	0,4700	1 800,00	846,000
41.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,6600	1 900,00	3 154,000
42.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2600	0,00	0,000
43.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1500	1 200,00	180,000
44.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2000	1 300,00	260,000
45.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,3000	1 350,00	405,000
46.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,1532	1 300,00	199,160
47.	266612280060023	Element prefabricat (Лоток ЛК 75.60.60-4)	buc	23,2300	1 000,00	23 230,000
48.	266612280060024	Element prefabricat (Плита 740x580x80(h) mm)	buc	23,2300	1 000,00	23 230,000
49.	266612280060030	Element prefabricat (Лоток железобетонный с решеткой D400 Н310/360 L=1,0m)	buc	5,0500	2 000,00	10 100,000
50.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0725	25,00	1,812
51.	2722103310000	Teava instalatie	m	2,0000	100,00	200,000
52.	28111063	Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare	t	0,7200	45 000,00	32 400,000
53.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	200,00	0,000
54.	2811236309900	Confectii metalice	kg	9,6600	100,00	966,000
55.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0900	100,00	9,000
56.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
57.	2875274625590	Perna de dilatatie tip I - 120 x 40 / 60 x 1000	buc	22,0000	200,00	4 400,000
58.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	17,6700	10,00	176,700
59.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2413	22,00	5,309
60.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,4400	22,00	31,680
61.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0000	22,00	0,000
62.	4100126202818	Apa	m3	0,5756	22,00	12,663
63.	gbhg	SepticTankLine-2	SET	1,0000	35 000,00	35 000,000
		Total materiale de constructii				198 852,36

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	3,5600	1 000,00	3 560,000
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,1924	100,00	219,240
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	1,0962	100,00	109,620

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	24,3500	100,00	2 435,000
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0900	100,00	9,000
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2134	100,00	21,340
7.	2922140007000	Macara	h-ut	1,2300	100,00	123,000
8.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	1,1680	100,00	116,800
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2337	120,00	28,044
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	87,2915	600,00	52 374,900
11.	2952260003540	Buldozer	h-ut	3,8700	600,00	2 322,000
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	22,4501	600,00	13 470,060
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,5500	50,00	77,500
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,1100	200,00	222,000
15.	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	2,3360	10,00	23,360
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	211,6443	50,00	10 582,215
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,2892	500,00	644,600
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7400	10,00	7,400
19.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,0800	600,00	1 848,000
20.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,2300	600,00	738,000
21.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0239	600,00	14,340
		Total utilaje de construcții				88 946,42

Total	lei	401 616,09
TVA	20 %	80 323,22

Total deviz:

481 939,31

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de renovare si construire -
Centrul de Sanatate din s. Malaesti, r-nul
Criuleni**

Investitor Primaria comunei Balabanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Землянные работы				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3			1 230,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
		<i>Total</i>	lei			774,900
2	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu (Доработка вручную)	m3			194,876 194,876
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		<i>Total</i>	lei			292,314
3	TsC54A	Strat de fundație din nisip (Устройство песчанно-гравийной подушки толщ.600мм)	m3			645,340 85,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Ara	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
		<i>Total</i>	lei			2 387,758
4	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)	100 m3			654,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	600,00	654,00
		<i>Total</i>	lei			241,980
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 353,873 834,373
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
		<i>Total</i>	lei			500,933
6	TsD01B	Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			29,326 29,326
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			258,069
7	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Разравнивание лишнего грунта перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт II категории)	100 m3			791,872 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,3200	600,00	791,87
		<i>Total</i>	lei			148,080
		1.2. Бетонные работы				
8	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau	m3			2 351,538 424,649

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетонной подготовки В7,5)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	363,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	60,96
	26631021000008	Beton B7,5	m3	1,0250	1 800,00	1 880,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,44
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	24,44
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		Total	lei			1 058,192
9	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка из готового цементного раствора М100 толщиной 2 см)	m2			89,617 23,650
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	450,00	12,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,00	0,15
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	3,00	26,01
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 300,00	26,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		Total	lei			405,068
10	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство выгребă из сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	m3			2 717,977 762,365
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	94,60	533,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	94,60	228,81
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	1 900,00	1 091,35
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	350,00	73,88
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 300,00	89,97
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	450,00	59,17
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,6000	3,00	1,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	600,00	639,45
		Total	lei			7 854,954
11	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)	buc			11 500,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,45 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	200,00	0,00
		Total	lei			11 500,000
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг - поз.7)	kg			127,813 19,845
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,85
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	100,00	105,00
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,21
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	100,00	0,98
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	100,00	0,98
		Total	lei			1 175,878
13	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie	m2			89,612

1	2	3	4	5	6	7
		pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Стяжка из готового цементного раствора М100 толщиной 2 см - дно внутри)				23,650
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	94,60	23,65
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	450,00	12,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,00	0,15
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	3,00	26,01
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 300,00	26,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	100,00	1,20
		Total	lei			281,381
14	IzF30B	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Hidrotex", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina: material de hidroizolare grupa Hidrotex-B (Гидроизоляция бетонной поверхности - дно и стены внут.составом "Hidrotex", с заделкой соединений и выравниванием: гидроизоляционный материал группы Hidrotex-B)	m2			458,768 196,768
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6640	94,60	157,41
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4160	94,60	39,35
	2112227324782	Material de hidroizolare grupa "Hidrotex-B"	kg	2,5000	100,00	250,00
	2952270003829	Masina de lustruit cu disc abraziv si pisla	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	100,00	10,00
		Total	lei			5 358,410
15	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Вертикальная обмазка стен битумом за 2 раза)	m2			194,667 5,676
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	100,00	170,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemn de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	120,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	10,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	500,00	6,50
		Total	lei			4 181,452
16	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (отмостка шир.1,5м - щебень толщ.100мм)	m3			604,878 108,790
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,84
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	22,00	5,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	600,00	13,79
		Total	lei			629,073
17	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (Асф.бет. смесь)	m2			159,700 7,568
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	94,60	7,57
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	2 500,00	147,49
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	1 200,00	3,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	25,00	0,17
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	120,00	0,86
		Total	lei			1 654,488

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Sistema бытовой канализации				
		1.3.1. Трубопровод				
18	AcD08A	Montarea tuburilor, pentru drenarea si asanarea terenurilor in care se infiltreaza apele de ploaie, la o adancimea de pina la 2 m / Труба канализационная раструбная НПВХ SN4 ф160x4.0 mm ГОСТ 32413	m			447,508 54,868
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,5800	94,60	54,87
	266112000000018	Tuburi beton pentru drenaje (Труба канализационная раструбная НПВХ SN4 ф160x4.0 mm ГОСТ 32413)	m	1,0200	300,00	308,40
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0120	1 350,00	16,20
	1421102206050	Piatra sparta pentru drumuri sort 40-63 mm	m3	0,1500	450,00	68,04
		Total	lei			11 187,700
19	AcD18C2	Pentru fiecare 1m adancime peste 2 m din norma se adauga / k=0.74 pt adancimea medie 2.74 m (sector T.2 - 12)	m			4,200 4,200
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,0600	94,60	4,20
		Total	lei			159,609
20	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 200 mm	buc			155,572 89,870
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	94,60	89,87
	2722103310000	Teava instalatie	m	0,5000	100,00	50,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	10,00	3,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1320	20,00	2,65
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	100,00	7,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	3,00	1,93
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	450,00	1,12
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	22,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	900,00	0,00
		Total	lei			622,290
		1.3.2. Материалы				
21	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm / Ревизия раструбная ПВХ DN160	buc			190,620 66,220
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	94,60	66,22
	252315671223021	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare (Ревизия раструбная ПВХ DN160)	buc	1,0000	100,00	102,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1280	150,00	19,50
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0640	20,00	1,40
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0520	30,00	1,50
		Total	lei			190,620
22	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 917,124 548,570
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	94,60	487,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	3,00	566,61
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	450,00	356,85
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	450,00	329,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	22,00	6,03
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	200,00	64,72
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	100,00	25,07
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	19,97
		Total	lei			6 575,734
23	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) / Лоток ЛК 75.60.60-4	buc			1 269,280 198,660
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	94,60	179,74

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	266612280060023	Element prefabricat (Лоток ЖК 75.60.60-4)	buc	1,0100	1 000,00	1 010,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	3,00	7,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	450,00	3,52
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	100,00	50,00
		Total	lei			29 193,430
24	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe / Плита 740x580x80(h) mm	buc			1 199,151 137,170
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,00
	266612280060024	Element prefabricat (Плита 740x580x80(h) mm)	buc	1,0100	1 000,00	1 010,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	22,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	3,00	4,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	450,00	2,15
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	100,00	45,00
		Total	lei			27 580,470
25	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			3 994,931 511,431
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	94,60	424,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	94,60	87,21
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	8,00	3 152,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 200,00	281,25
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	5 700,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	22,00	9,62
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	100,00	40,62
		Total	lei			2 556,756
26	TfE07A	Montarea pernei de dilatatie tip I - 120 x 40 / 60 x 1000 (1 buc=0,12 mp), la tevi preizolate / Опорная подушка ОП2	buc			218,920 18,920
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,1600	94,60	15,14
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0400	94,60	3,78
	2875274625590	Perna de dilatatie tip I - 120 x 40 / 60 x 1000	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			4 816,240
27	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			8,337 3,789
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	3,79
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	15,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	22,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	100,00	0,03
		Total	lei			649,462
28	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			194,654 5,671
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,67
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	100,00	170,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	120,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	10,00	11,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	100,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	500,00	6,48
		Total	lei			15 163,552

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Sistema de canalizare				
		1.4.1. Tuboconducator				
29	AcD18D	Montarea tevi din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 210 mm / Труба канализационная раструбная НПВХ SN4 ф200x4.9 mm ГОСТ 32413 / Se exclude materialele: Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri)	m			428,254 42,570
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,4500	94,60	42,57
	252121670000029	Teava din PVC neplastifiata (Труба канализационная раструбная НПВХ SN4 ф200x4.9 mm ГОСТ 32413)	m	1,0500	350,00	371,14
	2462106110467	Codez - 100	kg	0,0330	150,00	4,98
	2320167317232	Diclorotan	kg	0,0500	20,00	1,01
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,7000	10,00	7,07
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,0490	30,00	1,49
		Total	lei			10 706,350
		1.4.2. Materiale				
30	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale / Лоток железобетонный с решеткой D400 H310/360 L=1,0m	buc			2 279,354 198,660
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	94,60	179,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	266612280060030	Element prefabricat (Лоток железобетонный с решеткой D400 H310/360 L=1,0m)	buc	1,0100	2 000,00	2 020,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	3,00	7,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,0080	450,00	3,60
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	100,00	50,00
		Total	lei			11 396,770
		1.5. Земляные работы р-и SepticTankLine-2				
31	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал)	100 m3			1 230,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	600,00	1 230,00
		Total	lei			24 600,000
32	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,00
		Total	lei			27 000,000
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство песчанно-гравийной подушки толщ.400мм)	m3			645,340 85,140
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
		Total	lei			980,917
34	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din	100 m3			654,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.)				0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	600,00	654,00
		<i>Total</i>	lei			13 080,000
35	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			1 353,872 834,372
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
		<i>Total</i>	lei			27 077,440
36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			29,326 29,326
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	94,60	29,33
		<i>Total</i>	lei			586,520
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			23,062 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	600,00	23,06
		<i>Total</i>	lei			738,000
		2. Lucrari de montare				
38	CL51A	SepticTankLine-2 2000m3	t			61 778,044 8 608,600
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	94,60	8 608,60
	28111063	Constructii metalice nevopsite a pilonulu, inclusiv detalii de asamblare	t	1,0000	45 000,00	45 000,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	1 000,00	4 944,44
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	600,00	3 225,00
		<i>Total</i>	lei			44 480,192
		3. Utilaj				
39		SepticTankLine-2	SET			35 000,000 0,000
	gbhg	SepticTankLine-2	SET	1,0000	35 000,00	35 000,00
		<i>Total</i>	lei			35 000,000

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.