

OFERTANT‘Euro Light’ S.R.L.

(denumirea, numele, prenumele)

FORMULARUL F3.1**OFERTĂ**Către **IP Scoala primara nr.101 com.Bacloi mun.Chisinau**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei,

subsemnații: **Scobioala Eugeniu**reprezentanți ai ofertantului **Euro Light S.R.L.**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să

executăm **Lucrari de amenajarea teritoriului**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **151 077 lei 65 bani (O suta cincizeci si unu mii saptezeci si sapte lei 65 bani).**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **30 215 lei 53 bani (Treizeci mii doua sute cincisprezece lei 53 bani).**

(suma în litere și în cifre)

Suma totală: 181 293 lei 18 bani (O suta optzeci si unu mii doua sute nouazeci si trei lei 18 bani).2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **1 luna.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (treizeci)** zile,

(ziua/luna/anul)

respectiv pînă la data de **5 august 2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **02.07.2020**

Scobioala Eugeniu, în calitate de
Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
“Euro Light” S.R.L.
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor NU SUNT (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă scrisoare în cuantum de **(5)** % (din prețul total ofertat) și constituie **(9 064.66)** lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **36 (Treizeci si sase)** luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **10** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10** zile calendaristice.

Ofertant, “Euro Light” S.R.L.

semnătură electronică
(semnătura autorizată)

Lucrari de amenajarea teritoriului

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № Lucrari de amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 181 293,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	465,114	57,66	26 818,47
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	139,572	57,66	8 047,72
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,636	57,66	382,63
4.	9312040019600	Sapator	h-om	45,888	57,66	2 645,90
		Total manopera				37 894,73

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	14,2506	190,00	2 707,61
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	85,5738	190,00	16 259,02
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,92	150,00	288,00
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,10	150,00	315,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	17,976	150,00	2 696,40
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	700,80	1,60	1 121,28
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	672,00	1,60	1 075,20
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 305,40	1,60	5 288,64
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	426,30	94,00	40 072,20
10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,80	0,00	0,00
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	241,20	60,00	14 472,00
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,40	200,00	1 680,00
13.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,13	0,00	0,00
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	1,44	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				85 975,36

Utilaje de construcții:

1.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,616	15,00	84,24
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,5314	15,00	217,97
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,053	80,00	84,24
		Total utilaje de construcții				386,45

Total:

Cheltuieli directe	lei	124 256,54
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	8 526,31
Transportarea materialelor	5,00 %	4 298,77
Total	100,00 +	137 081,62
Cheltuieli de regie	7,00 %	9 595,71
Total	100,00 +	146 677,33
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 400,32
Total	100,00 +	151 077,65
TVA	20,00 %	30 215,53

Total deviz: **181 293,18**

Intocmit

(Euro Light SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de amenajarea teritoriului****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**
Lucrari de amenajarea teritoriului
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH01A 01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			407,66
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	57,66	407,66
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			538,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,66	520,67
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	15,00	18,00
3	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3			155,11
	931204001 9600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,81
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3			24,79

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren tare				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	57,66	24,79
5	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			42,67
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	57,66	42,67
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 250x80 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			100,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,60	4,67
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	150,00	1,20
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	60,00	60,30
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	0,00	0,00
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			369,62
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6500	57,66	95,14
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	190,00	38,57
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	190,00	231,61
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	15,00	3,10
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	80,00	1,20
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm, asezate pe un strat din	m2			156,10

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	94,00	95,41
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,60	12,59
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00

Intocmit

(Euro Light SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Lucrari de amenajarea
teritoriului**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de amenajarea teritoriului****Valoarea de deviz 181 293,18 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH01A0 1	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	4,68	407,66 407,66	1 907,83 1 907,83
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea așternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	4,68	538,67 520,67	2 520,97 2 436,73
3	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare	m3	19,20	155,11 155,11	2 978,02 2 978,02
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	19,20	24,79 24,79	476,04 476,04
5	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	19,20	42,67 42,67	819,23 819,23
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 250x80 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	240,00	100,19 34,02	24 045,94 8 164,66

1	2	3	4	5	6	7
7	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	70,20	369,62 95,14	25 947,60 6 678,76
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	420,00	156,10 34,37	65 560,89 14 433,45

Cheltuieli directe	lei	124 256,54
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	8 526,31
Transportarea materialelor	5,00 %	4 298,77
Total	100,00 +	137 081,62
Cheltuieli de regie	7,00 %	9 595,71
Total	100,00 +	146 677,33
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 400,32
Total	100,00 +	151 077,65
TVA	20,00 %	30 215,53

Total deviz: **181 293,18**
Incluziv salariu **37 894,73**

Intocmit (Euro Light SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)