

Aprobat :  
**Primarul s. Țibirica**  
**Lucea Ion**



**CAIET DE SARCINI  
 PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria s. Țibirica**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria s. Țibirica**
3. Obiectul achizițiilor **Construcția trotuarului din s. Țibirica, r-l Calarasi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
<b>1. Sectorul IP LT Țibirica</b>				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,474
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	85,250
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	192,000
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	23,680
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,154
6	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	33,390
<b>2. Sectorul nr. 2 drum de acces spre Gradinita</b>				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,496
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	89,280
9	RpAcA13C	Montarea tevei PVC SN4MS dn 500mm	m	6,000
10	CA01E4	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton	m3	3,760

1	2	3	4	5
		clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), Pentru utilizarea aditivilor la betoane preparate pe santier cu betoniera		
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	310,000
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	24,800
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	248,000
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	9,000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,059
16	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	12,690
		<b>3. Sectorul nr. 3 drum de acces spre Primaria, str. Botanica</b>		
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,633
18	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,760
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	117,108
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	358,000
21	RpAcA13C	Montarea tevei PVC SN2M dn 250mm	m	6,000
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	35,800
23	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gr.4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si	m2	286,400

1	2	3	4	5
		nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
24	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat gr. 6 cmasezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	50,000
<b>4. Sectorul nr. 4 drum de acces spre cladirea fostei Primarii</b>				
25	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,720
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	129.600
27	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	28.800
28	CC01B1	Armaturi din otel beton d 14mm fasonate in ateliere de santier	kg	130,680
29	CA01E4	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), Pentru utilizarea aditivilor la betoane preparate pe santier cu betoniera	m3	4,320
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	34,560
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x100 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	422,000
32	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	345,600