

**CMF Dubasari**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №****Reparatia fatadei si termoizolarea tavanului OMF din s. Molovata**

Valoarea de deviz 599 734,70 lei

Intocmit in prețuri curente 15.04.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie la invelitoare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	150,000	55,098 54,698	8 264,760 8 204,760
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc.	m	60,000	10,836 10,636	650,148 638,148
3	RCsI16B	Repararea sorturilor din tabla zincata sau de aluminiu, cu latimea desfasurata de maxim 1.0 m si incheieturi duble cu tabla de 0,5 mm	m	30,000	133,906 30,388	4 017,192 911,640
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	150,000	97,816 87,365	14 672,325 13 104,825
5	RpCI19A	Reparatii si revizuiuri la jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, semirotonde, cu diam. de 12,5 cm, 15 cm si 18 cm	m	110,000	100,429 47,101	11 047,210 5 181,154
6	RpCH08A	Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete	m2	54,800	440,239 91,164	24 125,083 4 995,787

1	2	3	4	5	6	7
		fara console aparente				
7	RpCO14B	Inlocuirea feroneriei la obloanele cu lamele cu balamale ingenunchiate	buc	2,000	<u>377,837</u> 309,957	<u>755,675</u> 619,915
		<b>Total Lucrari de reparatie la invelitoare Inclusiv salariu</b>				<b>63 532,393</b> <b>33 656,229</b>
		<b>2. Termoizolarea tavanului</b>				
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip onduliss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	549,000	<u>27,139</u> 18,992	<u>14 899,280</u> 10 426,882
9	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	549,000	<u>188,697</u> 6,837	<u>103 594,818</u> 3 753,678
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	549,000	<u>27,139</u> 18,992	<u>14 899,280</u> 10 426,882
11	CG02B	Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase	m2	149,000	<u>195,454</u> 64,574	<u>29 122,720</u> 9 621,600
		<b>Total Termoizolarea tavanului Inclusiv salariu</b>				<b>162 516,098</b> <b>34 229,042</b>
		<b>3. Reparatia fatadeei</b>				
12	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,000	<u>23,491</u> 22,791	<u>1 691,352</u> 1 640,952
13	RCsJ22B	Reparatii de tencuieli exterioare, la calcane decorative, in panouri cu fisii driscuite in cimp, stropite, de 2 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil	m2	72,000	<u>189,734</u> 158,018	<u>13 660,843</u> 11 377,267
14	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu	m2	421,000	<u>68,600</u> 51,660	<u>28 880,559</u> 21 748,692

1	2	3	4	5	6	7
		matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra				
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	493,000	25,966 9,116	12 801,435 4 494,385
16	RpCR08A1	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor	m2	493,000	49,929 28,869	24 614,800 14 232,220
17	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	581,000	16,842 16,713	9 785,434 9 710,485
		<b>Total Reparatia fatadeei Inclusiv salariu</b>				<b>91 434,423 63 204,001</b>
		<b>4. Reparatie la praguri si toclu</b>				
18	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate	m2	22,600	70,692 69,892	1 597,648 1 579,568
19	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	80,000	16,857 2,507	1 348,561 200,561
20	RpCB02B	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)	m3	2,500	1 433,819 452,021	3 584,548 1 130,053
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si scari interioare	m2	30,900	27,485 10,636	849,291 328,646

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCM18A	Placaje cu placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit, avind in vedere un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei si valoarea arhitecturala a obiectului finit	m2	33,900	752,065 425,432	25 495,002 14 422,145
23	CG18A	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,000	103,689 64,575	1 555,338 968,618
24	CK26B	glafuri montate la scari si pandus din aluminiu (coltar)	m	19,800	91,788 30,388	1 817,402 601,682
25	CL17B	Confectii metalice din inox diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	100,000	57,721 15,954	5 772,130 1 595,370
		<b>Total Reparatie la praguri si toclu Inclusiv salariu</b>				<b>42 019,920 20 826,643</b>

	Total	lei	359 502,87
	Asigurarea sociala	24,00 %	36 459,82
	Cheltueli de transport	8,00 %	15 818,58
	Total	100,00 +	411 781,27
	Cheltueli de regie	14,50 %	59 708,28
	Total	100,00 +	471 489,55
	Beneficiu de deviz	6,00 %	28 289,37
	Total	100,00 +	499 778,92
	TVA	20,00 %	99 955,78
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>599 734,70 151 915,93</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

