

Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 401 245,37 lei

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri - membrane si spuma poliuretana)	m2	540,9000	51,40 46,90	27 802,26 25 368,21
2	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde: - verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) Mat. marunte (petrol, cirpe, etc.)=1,0300	m2	108,0000	272,64 109,20	29 445,46 11 793,60
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	540,9000	20,54 2,80	11 111,44 1 514,52
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1,0550	m2	467,0000	322,47 79,10	150 595,23 36 939,70
5	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu	m2	73,9000	344,21	25 436,81

1	2	3	4	5	6	7
		flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1,0550			95,90	7 087,01
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	111,2000	36,23 18,20	4 028,78 2 023,84
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m	111,2000	33,13 24,50	3 684,17 2 724,40
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	8,0000	87,50 87,50	700,00 700,00
9	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t	8,0000	77,70 77,70	621,60 621,60
10	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	8,0000	129,00 0,00	1 032,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			254 457,75
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				254 457,75 88 772,88

		Total	lei	254 457,75
		Cheltuieli de asigurare sociala	24 %	21 305,49
		Cheltuieli de transport	5 %	7 860,32
		Cheltuieli de depozitare si manipulare	2 %	3 144,13
		Total cheltuieli directe		286 767,69
		Cheltuieli de regie	10 %	28 676,77
		Total cu cheltuieli de regie		315 444,46
		Beneficiu de deviz	6 %	18 926,68
		Total cu beneficiu de deviz		334 371,14
		TVA	20 %	66 874,23
		Total deviz: Inklusiv salariu		401 245,37 88 772,88

Intocmit

"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a acoperisului la IET nr. 105

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 401 245,37 lei

Intocmit in prețuri curente 06.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,0000	70,00	140,00
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	678,3600	70,00	47 485,20
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	254,2230	70,00	17 795,61
4.	7422010060100	Timplar	h-om	28,9120	70,00	2 023,84
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8800	70,00	621,60
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	287,8090	70,00	20 146,63
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,0000	70,00	560,00
Total manopera						88 772,88

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	46,7787	12,00	561,34
2.	1120206201035-1	Gaz GPL in butelii	kg	295,6110	12,00	3 547,33
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1112	400,00	44,48
4.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	88,9920	13,00	1 156,90
5.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	222,4800	22,75	5 061,42
6.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	162,2700	59,00	9 573,93
7.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,1676	87,00	101,58
8.	2430226103000	Chit polimeric	kg	17,5140	49,00	858,19
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	311,4720	2,95	918,84
10.	2743123549025-1	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	116,7600	15,00	1 751,40
11.	2811237321800-1	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	124,5888	82,50	10 278,58
12.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	667,2000	0,38	253,54
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5409	20,00	10,82
14.	4100126202818	Apa	m3	0,2670	20,00	5,34
15.	600470-1	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	658,1960	95,00	62 528,62
16.	600470-2	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	658,1960	92,00	60 554,03
Total materiale de construcții						157 206,34

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	10,8180	70,00	757,26
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	54,4140	75,00	4 081,05
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	32,6163	75,00	2 446,22
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,6200	100,00	162,00

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului la
IET nr. 105

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri - membrane si spuma poliuretanică)	m2			51,40 46,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	70,00	32,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	75,00	4,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			27 802,26
2	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea executiei) Mat. marunte (petrol, cirpe, etc.)=1,0300	m2			272,64 109,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	70,00	39,20
	2811237321800-1	Materiale pentru armare - Uniflex EPP	m2	1,1200	82,50	95,17
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,0000	22,75	46,86
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,8000	2,95	8,51
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	400,00	0,41
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,8000	13,00	10,71
	4100126202818	Apa	m3	0,0024	20,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0150	100,00	1,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	75,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			29 445,46
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2			20,54 2,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	59,00	17,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	75,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 111,44
4	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1,0550	m2			322,47 79,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,9200	70,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
	600470-1	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	95,00	115,26
	600470-2	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	92,00	111,62
	1120206201035-1	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	12,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	75,00	7,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	70,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			150 595,23
5	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport	m2			344,21 95,90

1	2	3	4	5	6	7
		continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare) Material marunt=1,0550				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,1600	70,00	81,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	70,00	14,70
	600470-1	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1750	95,00	117,76
	600470-2	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1750	92,00	114,05
	1120206201035	Gaz GPL in butelii	kg	0,6000	12,00	7,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	75,00	7,50
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0200	70,00	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 436,81
6	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se excluce: ciment, nisip)	m			36,23 ----- 18,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	70,00	18,20
	2743123549025-1	Sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet	m	1,0500	15,00	15,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,38	2,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 028,78
7	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500	m			33,13 ----- 24,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	49,00	7,72
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	87,00	0,91
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 684,17
8	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			87,50 ----- 87,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	70,00	17,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	70,00	70,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			700,00
9	TsH92B	Incarcarea molozului in auto	t			77,70 ----- 77,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	70,00	77,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			621,60
10	TsI50B5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			129,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	500,00	129,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 032,00

APROBAT:

Intocmit
"Inteligent Instal" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.