

Lucrari de reparate capitala la sala de sport IP Colegiul de Medicina Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparate capitala la sala de sport IP Colegiul de Medicina Cahul

Valoarea de deviz 1 703 811 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala sportiva				
1	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	657,000	180,62 41,74	118 666,05 27 424,50
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	765,000	4,94 1,39	3 780,17 1 064,42
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	765,000	89,50 70,96	68 466,67 54 285,47
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	765,000	18,83 9,28	14 401,89 7 096,14
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	765,000	29,75 25,51	22 755,39 19 514,39
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	765,000	4,94 1,39	3 780,17 1 064,42
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	765,000	38,76 25,51	29 650,63 19 514,38
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru	m2	657,000	38,79	25 487,16

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)			34,78	22 853,74
9	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	48,000	61,82	2 967,44
10	CD70D	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4m	m3	10,200	61,22	2 938,64
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	250,000	11 112,74	113 349,93
12	RCsP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm	buc	30,000	234,13	2 388,10
13	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	98,520	21,29	5 322,45
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,100	9,74	2 434,95
15	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(1.4x2.3 2buc)	m2	6,500	171,09	5 132,73
16	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m(1.4x2.1 2buc)	m2	5,900	79,17	2 375,13
17	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (0.8x2.1 1 buc)	m2	1,700	105,46	10 390,38
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare,	m	56,400	78,85	7 767,91

1	2	3	4	5	6	7
		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime			30,61	1 726,45
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 025,400	4,94 1,39	5 066,91 1 426,74
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 025,400	75,12 56,58	77 024,56 58 020,82
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	1 025,400	18,83 9,28	19 304,18 9 511,61
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1 025,400	29,75 25,51	30 501,13 26 156,93
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 025,400	4,94 1,39	5 066,91 1 426,74
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 025,400	38,76 25,51	39 743,48 26 156,93
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	54,000	139,76 16,70	7 546,98 901,63
26	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 079,100	38,79 34,78	41 860,92 37 536,49
		Total Sala sportiva Inclusiv salariu				695 823,26 334 779,52
		2. Camera p-u antrenori				
27	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	22,600	180,65 41,74	4 082,62 943,37
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,600	244,50 115,95	5 525,81 2 620,47
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,200	4,94 1,39	386,42 108,81

1	2	3	4	5	6	7
30	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	22,600	89,50 70,96	2 022,68 1 603,73
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	22,600	18,83 9,28	425,47 209,64
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,600	75,12 56,58	4 176,48 3 146,05
33	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	55,600	18,83 9,28	1 046,73 515,75
34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,200	29,75 25,51	2 326,10 1 994,80
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,200	4,94 1,39	386,42 108,81
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,200	38,76 25,51	3 030,95 1 994,80
		Total Camera p-u antrenori Inclusiv salariu				23 409,68 13 246,23
		3. Coridor				
37	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	9,900	180,65 41,74	1 788,45 413,25
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	9,900	244,50 115,95	2 420,59 1 147,90
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,900	4,94 1,39	231,76 65,26
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,900	89,50 70,96	886,05 702,52
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	9,900	18,83	186,38

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa			9,28	91,83
42	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	37,000	75,12 56,58	2 779,32 2 093,59
43	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	37,000	18,83 9,28	696,56 343,21
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,900	29,75 25,51	1 395,06 1 196,37
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,900	4,94 1,39	231,76 65,26
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,900	38,76 25,51	1 817,80 1 196,37
		Total Coridor Inclusiv salariu				12 433,73 7 315,56
		4. Birou				
47	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	26,700	180,63 41,74	4 822,81 1 114,51
48	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	26,700	205,28 60,29	5 480,87 1 609,85
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,000	4,94 1,39	390,37 109,92
50	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,700	89,50 70,96	2 389,63 1 894,67
51	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	26,700	18,83 9,28	502,65 247,67

1	2	3	4	5	6	7
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,300	75,12 56,58	3 928,60 2 959,32
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	52,300	18,83 9,28	984,60 485,13
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,000	29,75 25,51	2 349,91 2 015,21
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	79,000	4,94 1,39	390,37 109,92
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	79,000	38,76 25,51	3 061,96 2 015,21
57	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	25,200	35,54 30,61	895,50 771,39
58	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	4,500	139,76 16,70	628,91 75,14
		Total Birou				25 826,18
		Inclusiv salariu				13 407,94
		5. Birou				
59	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	54,000	180,62 41,74	9 753,32 2 254,07
60	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	54,000	205,28 60,29	11 085,02 3 255,88
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	134,600	4,94 1,39	665,11 187,28
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	54,000	89,50 70,96	4 832,94 3 831,92

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	54,000	18,83 9,28	1 016,60 500,90
64	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	134,600	75,12 56,58	10 110,69 7 616,15
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	134,600	18,83 9,28	2 533,98 1 248,55
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,600	29,75 25,51	5 610,04 4 811,00
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	188,600	4,94 1,39	931,95 262,42
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	188,600	38,76 25,51	7 309,95 4 811,00
69	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	39,600	35,54 30,61	1 407,23 1 212,19
70	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	6,300	139,76 16,70	880,49 105,19
		Total Birou Inclusiv salariu				56 137,32 30 096,55
		6. Scari				
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,450	4,94 1,39	669,27 188,44
72	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,850	89,50 70,96	1 776,57 1 408,61
73	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	19,850	18,83 9,28	373,70 184,13

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa				
74	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	135,450	75,12 56,58	10 174,54 7 664,25
75	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	155,300	18,83 9,28	2 923,68 1 440,56
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	155,300	29,75 25,51	4 619,49 3 961,55
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	155,300	4,94 1,39	767,39 216,08
78	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	155,300	38,76 25,51	6 019,27 3 961,55
79	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	39,600	35,54 30,61	1 407,23 1 212,19
80	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,400	139,76 16,70	1 313,73 156,95
		Total Scari Inclusiv salariu				30 044,87 20 394,31
		7. Electricate				
81	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 16 mm	100 m	7,000	1 911,92 1 103,84	13 383,43 7 726,91
82	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm	100 m	4,000	2 012,70 1 103,85	8 050,82 4 415,38
83	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 50 mm	100 m	0,700	2 516,86 1 103,84	1 761,80 772,69
84	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PV, avind sectiunea de 1x50 mmp	m	90,000	44,45 23,19	4 000,43 2 087,10

1	2	3	4	5	6	7
85	RpED11D	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 5x6 mmp	m	31,000	85,92 21,33	2 663,39 661,38
86	RpED09B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp	m	200,000	45,19 16,23	9 037,60 3 246,60
87	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	945,000	29,80 15,77	28 158,36 14 901,89
88	RpED11C	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5x4 mmp	m	46,000	79,89 19,48	3 674,90 896,06
89	RpED11F	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5x16 mmp	m	150,000	110,22 23,19	16 533,75 3 478,50
90	RpED11H	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 5x35 mmp	m	35,000	133,14 25,51	4 660,05 892,82
91	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, (Щит для автоматов металлический)	buc	2,000	570,20 112,70	1 140,40 225,41
92	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) avtomate BH 32-4P, 63a	buc	1,000	72,55 38,50	72,55 38,50
93	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) avtomate BA 47-29,2P, B10	buc	10,000	64,55 38,49	645,45 384,95
94	RpEE09A	Montarea contactoarelor	buc	2,000	92,55	185,09

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupatoarelor) avtovate УЗО АД12,2Р,16а			38,49	76,99
95	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) avtomate BA 47-29,2P, C10	buc	10,000	64,55 38,49	645,45 384,95
96	pret de piata	Contor electronic monofazat ОД 4165 3*380220, (5-65)а, Кл2	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
97	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	8,000	61,97 30,15	495,78 241,18
98	RpEE15G	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator intermediar scara	buc	8,000	57,29 22,26	458,30 178,10
99	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de Led 1*24w, IP65	buc	26,000	345,36 43,60	8 979,29 1 133,53
100	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de Led 150w 4000K	buc	12,000	445,36 43,60	5 344,29 523,17
101	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa,	buc	1,000	620,69 112,70	620,69 112,70
102		Выключатель автом. BA47-29.2P. C16	buc	1,000	20,00 0,00	20,00 0,00
103		Выключатель автом. BA47-29.4P. B16	buc	1,000	22,00 0,00	22,00 0,00
104		Выключатель автом. BA47-29.4P. B32	buc	2,000	24,00 0,00	48,00 0,00
105		Выключатель автом. BA47-29.4P. B20	buc	2,000	24,00 0,00	48,00 0,00
106	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice ЦПС1-23 УХЛ4, 8гр, 63аБ предохранители ППН-33	buc	1,000	825,48 165,58	825,48 165,58
107	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice ЦПС1-25 УХЛ4, 8гр, 4гр по63аи 4гр по 100а	buc	1,000	825,48 165,58	825,48 165,58
108		Corob	m	100,000	6,00 0,00	600,00 0,00
109	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000	51,81 14,38	621,75 172,53
		Total Electricate Inclusiv salariu				114 722,53 42 882,50
		8. Baic, holi				
110	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	13,380	14,23 13,91	190,44 186,16

1	2	3	4	5	6	7
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,770	4,94 1,39	512,76 144,38
112	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	103,770	89,50 70,96	9 287,31 7 363,66
113	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	103,770	18,83 9,28	1 953,58 962,57
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	103,770	29,75 25,51	3 086,74 2 647,10
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	103,770	4,94 1,39	512,76 144,38
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	103,770	38,76 25,51	4 022,05 2 647,09
117	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	1,700	203,23 117,81	345,49 200,27
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,880	4,94 1,39	117,98 33,21
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	23,880	89,50 70,96	2 137,23 1 694,54
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	23,880	18,83 9,28	449,56 221,51
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,880	29,75 25,51	710,33 609,16
122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,880	4,94	117,98