


1	2	3	4	5	6	7
50	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,400	28,25 2,62	11,30 1,05
Total Отделка					4 570,17	
Inclusiv salariu					2 841,30	
2.6. Фасады						
51	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.50 mm, plasa 160 g/m2, corniere - 20 m, adeziv gr. 10 mm	m2	54,000	211,26 80,85	11 408,10 4 365,90
52	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	54,000	14,47 4,20	781,24 226,80
53	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	54,000	100,33 42,70	5 417,84 2 305,80
Total Фасады					17 607,18	
Inclusiv salariu					6 898,50	
2.7. Отсостка и крыльцо у входа						
54	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разборка грунта вручную размерами 0,5*0,25*26м под отмостку, средний грунт)	m3	3,250	41,68 41,68	135,45 135,45
55	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.15 cm	m3	1,300	503,81 31,50	654,95 40,95
56	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 5 cm	m3	0,500	510,30 34,30	255,15 17,15
57	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,900	1 071,18 203,39	964,06 183,05



Toch