

Lucrari de reparatie cu adaos de material pe strazile din mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 361 939,09 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. str.Nucului A=332m, B=3.8m, S=1262m2						
1	adoptatTsC 35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II (pietris) la distanta < 10 m	100 m3	0,915	812,00 0,00	742,98 0,00
2	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	137,00	6,75 0,00	924,75 0,00
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,62	39,60 0,00	499,74 0,00
4	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (cu materialul beneficiarului)	100m2	12,62	991,03 321,74	12 506,84 4 060,39
Total str.Nucului A=332m, B=3.8m, S=1262m2					14 674,31	
Inclusiv salariu					4 060,39	
2. str.Cetireni A=658m, B=3.6m, S=2369m2						
5	adoptatTsC 35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II (pietris) la distanta < 10 m	100 m3	1,71	812,00 0,00	1 388,52 0,00
6	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	257,00	6,75 0,00	1 734,75 0,00
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	23,69	39,60 0,00	938,13 0,00
8	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (cu materialul beneficiarului)	100m2	23,69	991,03 321,74	23 477,56 7 622,09
Total str.Cetireni A=658m, B=3.6m, S=2369m2					27 538,96	
Inclusiv salariu					7 622,09	
3. str.Doina A=387m, B=3.8m, S=1470m2						
9	adoptatTsC 35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II (pietris) la distanta < 10 m	100 m3	1,06	812,00 0,00	860,72 0,00
10	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	159,00	6,75	1 073,25

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
11	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,70	39,60 0,00	582,12 0,00
12	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (cu materialul beneficiarului)	100m2	14,70	991,03 321,74	14 568,18 4 729,62
Total str.Doina A=387m, B=3.8m, S=1470m2						17 084,27
Inclusiv salariu						4 729,62
4. str.Miorita A=372m, B=3.8m, S=1414m2						
13	adoptatTsC 35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II (pietris) la distanta < 10 m	100 m3	1,02	812,00 0,00	828,24 0,00
14	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	108,00	6,75 0,00	729,00 0,00
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,14	39,60 0,00	559,95 0,00
16	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (cu materialul beneficiarului)	100m2	14,14	991,03 321,74	14 013,19 4 549,44
Total str.Miorita A=372m, B=3.8m, S=1414m2						16 130,38
Inclusiv salariu						4 549,44
5. str.Miorita A=163m, B=3.8m, S=619m2						
17	adoptatTsC 35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II (pietris) la distanta < 10 m	100 m3	0,44	812,00 0,00	357,28 0,00
18	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	67,00	6,75 0,00	452,25 0,00
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,19	39,60 0,00	245,13 0,00
20	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (cu materialul beneficiarului)	100m2	6,19	991,03 321,74	6 134,49 1 991,59
Total str.Miorita A=163m, B=3.8m, S=619m2						7 189,15
Inclusiv salariu						1 991,59
6. str.Luceafarul+str-la Luceafarul A=256m, B=3.8m, S=972m2						
21	adoptatTsC 35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II (pietris) la distanta < 10 m	100 m3	0,70	812,00 0,00	568,40 0,00
22	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	105,00	6,75 0,00	708,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,72	39,60 0,00	384,90 0,00
24	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (cu materialul beneficiarului)	100m2	9,72	991,03 321,74	9 632,84 3 127,34
Total str.Luceafarul+str-la Luceafarul A=256m, B=3.8m, S=972m2 Inclusiv salariu						11 294,90 3 127,34
7. str.31 August A=648m, B=3.8m, S=2462m2						
25	adoptatTsC 35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II (pietris) la distanta < 10 m	100 m3	1,78	812,00 0,00	1 445,36 0,00
26	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	267,00	6,75 0,00	1 802,25 0,00
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	24,62	39,60 0,00	974,94 0,00
28	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (cu materialul beneficiarului)	100m2	24,62	991,03 321,74	24 399,23 7 921,31
Total str.31 August A=648m, B=3.8m, S=2462m2 Inclusiv salariu						28 621,78 7 921,31
8. str.31 August A=565m, B=3.8m, S=2147m2						
29	adoptatTsC 35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II (pietris) la distanta < 10 m	100 m3	1,55	812,00 0,00	1 258,60 0,00
30	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	233,00	6,75 0,00	1 572,75 0,00
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	21,47	39,60 0,00	850,20 0,00
32	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (cu materialul beneficiarului)	100m2	21,47	991,03 321,74	21 277,50 6 907,82
Total str.31 August A=565m, B=3.8m, S=2147m2 Inclusiv salariu						24 959,05 6 907,82
9. str.Moruzzi (segment str. P. Rares - str. Sobolevski) A=291m, B=3.5m, S=1022m2						
33	adoptatTsC 35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II (pietris) la distanta < 10 m	100 m3	0,74	812,00 0,00	600,88 0,00
34	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	111,20	6,75	750,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
35	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,22	39,60 0,00	404,70 0,00
36	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (cu materialul beneficiarului)	100m2	10,22	991,03 321,74	10 128,36 3 288,21
Total str.Moruzzi (segment str. P. Rares - str. Sobolevski) A=291m, B=3.5m, S=1022m2						11 884,54
Inclusiv salariu						3 288,21
10. str.Independentei (segment str. P. Rares - str. Sobolevski) A=292m, B=3.5m, S=1022m2						
37	adoptatTsC 35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II (pietris) la distanta < 10 m	100 m3	0,74	812,00 0,00	600,88 0,00
38	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	111,20	6,75 0,00	750,60 0,00
39	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,22	39,60 0,00	404,70 0,00
40	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (cu materialul beneficiarului)	100m2	10,22	991,03 321,74	10 128,36 3 288,21
Total str.Independentei (segment str. P. Rares - str. Sobolevski) A=292m, B=3.5m, S=1022m2						11 884,54
Inclusiv salariu						3 288,21
11. str.Ciachir (idem) A=292m, B=3.5m, S=1022m2						
41	adoptatTsC 35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II (pietris) la distanta < 10 m	100 m3	0,74	812,00 0,00	600,88 0,00
42	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	111,20	6,75 0,00	750,60 0,00
43	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,22	39,60 0,00	404,70 0,00
44	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (cu materialul beneficiarului)	100m2	10,22	991,03 321,74	10 128,36 3 288,21
Total str.Ciachir (idem) A=292m, B=3.5m, S=1022m2						11 884,54
Inclusiv salariu						3 288,21
12. str.T.Sobolevski (segment str. Burebista - str-la 31 august)) A=320m, B=5m, S=1600m2						
45	adoptatTsC 35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II (pietris) la distanta < 10 m	100 m3	1,16	812,00 0,00	941,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
46	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	174,00	6,75 0,00	1 174,50 0,00
47	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,00	39,60 0,00	633,60 0,00
48	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (cu materialul beneficiarului)	100m2	16,00	991,03 321,74	15 856,52 5 147,88

Total str.T.Sobolevski (segment str. Burebista - str-la 31 august)) A=320m, B=5m, S=1600m2

18 606,54

Inclusiv salariu

5 147,88

13. str.T.Sobolevski (segment str-la 31 august - str. Doina) A=309m, B=4m, S=1244m2

49	adoptatTsC 35B2	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II (pietris) la distanta < 10 m	100 m3	0,90	812,00 0,00	730,80 0,00
50	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de 2 km	t	132,00	6,75 0,00	891,00 0,00
51	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,44	39,60 0,00	492,63 0,00
52	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material (cu materialul beneficiarului)	100m2	12,44	991,03 321,74	12 328,43 4 002,48

Total str.T.Sobolevski (segment str-la 31 august - str. Doina) A=309m, B=4m, S=1244m2

14 442,86

Inclusiv salariu

4 002,48

Cheltuieli directe	lei	216 195,82
Inclusiv: Salariu	1,00	59 924,60
Inclusiv: Utilaj de constructii	1,00	156 271,23
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	14 381,90
Total	100,00 +	230 577,73
Cheltuieli de regie	9,00 %	52 106,25
Beneficiul planificat	3,00 %	18 931,94
Total	100,00 +	301 615,91
TVA	20,00 %	60 323,18

Total deviz:

361 939,09

Intocmit

funcția, semnătura (numele, prenumele)

Verificat

funcția, semnătura (numele, prenumele)