

# Reconstructia acoperisului Casei de Cultura in s. Valea Perjei r- nul Cimisia

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01-26

### Reconstructia acoperisului

Valoarea de deviz 1 647 011,15 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	44,0000	5,85 5,60	257,40 246,40
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	680,0000	29,30 28,80	19 924,00 19 584,00
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	680,0000	7,95 7,20	5 406,00 4 896,00
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	680,0000	17,35 15,60	11 798,00 10 608,00
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	14,5800	599,40	8 739,25

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Jgheaburi din beton) (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см)			594,00	8 660,52
6	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3	128,0000	47,82 40,80	6 120,96 5 222,40
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet) (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легковесных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	9,0000	162,40 158,00	1 461,60 1 422,00
8	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 20 м)	t	175,4000	40,00 40,00	7 016,00 7 016,00
9	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi de constructie (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	175,4000	44,40 44,40	7 787,76 7 787,76
10	TsI50A10	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	175,4000	63,70 0,00	11 172,98 0,00
		<i>Total</i>	Lei			79 683,95
		<b>Total Demolari Inclusiv salariu</b>				<b>79 683,95 65 443,08</b>
		<b>2. Elemente monolite 2.1. Stilpi monoliti A2</b>				
11	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	68,0000	14,78 4,80	1 004,70 326,40
12	CL18A	Confectii metalice diverse din	kg	75,0000	27,26	2 044,42

1	2	3	4	5	6	7
		profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element A2 (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )			8,40	630,00
13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc	68,0000	10,04 8,00	682,94 544,00
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	32,6400	100,69 48,00	3 286,48 1 566,72
		<i>Total</i>	Lei			7 018,54
		<b>Total Stilpi monoliti A2 Inclusiv salariu</b>				<b>7 018,54 3 067,12</b>
		<b>2.2. Centura monolita</b>				
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3	1,3000	1 803,69 148,80	2 344,80 193,44
16	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina	buc	80,0000	14,78 4,80	1 182,00 384,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)				
17	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element A1 (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	40,0000	27,26 8,40	1 090,36 336,00
18	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc	80,0000	10,05 8,00	803,76 640,00
19	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	103,3600	100,70 48,00	10 408,72 4 961,28
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Etrieri) (Стальная арматура класса ... , диаметром	kg	185,0000	20,47 3,96	3 786,03 732,60

1	2	3	4	5	6	7
		до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
21	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor 12 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	568,0000	19,34 2,84	10 987,96 1 613,12
22	CA04K	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu pompă, beton clasa C20/25 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и укладка насосом, бетон класса...)	m3	38,0000	2 195,12 40,00	83 414,56 1 520,00
		<i>Total</i>	Lei			114 018,19
		<b>Total Centura monolita Inclusiv salariu</b>				<b>114 018,19 10 380,44</b>
		<i>Total</i>	Lei			121 036,73
		<b>Total Elemente monolite Inclusiv salariu</b>				<b>121 036,73 13 447,56</b>
		<b>3. Acoperis (Compartimentul rezistentă)</b>				
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	10,8100	8 381,95 900,00	90 608,88 9 729,00
24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	9,1800	8 653,34 963,60	79 437,67 8 845,85
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnației;	m3	19,9900	233,83	4 674,24

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)			34,00	679,66
26	Pret de piata	Tija filetata sincata M12 mm L=500 mm	buc	952,0000	15,00 0,00	14 280,00 0,00
27	Pret de piata	Saiba zinvata t4x45x45	buc	1 904,0000	0,60 0,00	1 142,40 0,00
28	Pret de piata	Piuluta zincata cu filet interior M12	buc	1 904,0000	1,00 0,00	1 904,00 0,00
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese metalice de legatura PM1, PM2, PM3) (385.59kg sunt prevazute in poz. 23 si 24) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg	565,4100	27,26 8,40	15 412,50 4 749,44
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Анतिकоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,9510	1 094,60 257,60	1 040,96 244,98
		<i>Total</i>	Lei			208 500,65
		<b>Total Acoperis (Compartimentul rezistenta) Inclusiv salariu</b>				<b>208 500,65 24 248,93</b>
		<b>4. Acoperis - solutii arhitecturale</b>				
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondens (Дополнительный	m2	841,3600	18,21	15 322,76

1	2	3	4	5	6	7
		полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)			10,00	8 413,60
32	CE40A aplicativ	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Contrasipa 30*50 mm) (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	1,5000	8 162,29 900,00	12 243,44 1 350,00
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Volum Sipca 50*50 mm - 8.414 m3 (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	841,3600	78,31 11,80	65 886,90 9 928,05
34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnaiei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3	8,4140	50,45 10,00	424,47 84,14
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	8,4140	233,83 34,00	1 967,48 286,08
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 7016 (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	841,3600	181,35 46,00	152 583,92 38 702,56
37	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	5,0000	1 831,72 264,12	9 158,60 1 320,60
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu	m2	975,0000	34,66 30,00	33 792,52 29 250,00

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pentru montarea sistemului de scurgere si captusilre sandrama) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))				
39	CII7B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Asteriala 30*100) (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, прибитыми гвоздями и деревянными рейками 5x7 см, расположенными на 30 см внутрь)	m2	137,5000	322,75 100,00	44 378,13 13 750,00
40	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - culoare vopsea - RAL 7016 (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	137,5000	72,46 40,00	9 963,25 5 500,00
41	Material	Element de imbinare 50*50 mm sandrama-perete RAl 7016	m	117,2000	10,00 0,00	1 172,00 0,00
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 125 mm RAL 7016 mm (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	124,4000	146,40 12,00	18 212,15 1 492,80
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din	m	89,5000	142,89	12 789,10

1	2	3	4	5	6	7
		tabla protejata anticoroziv D 90mm Ral 7016 (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)			14,00	1 253,00
44	CK18C	Montarea opritorilor de zapada RAL 7016	m	200,0000	54,20 10,40	10 840,00 2 080,00
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (intrare in pod) (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,0000	2 641,48 32,40	2 641,48 32,40
		<i>Total</i>	Lei			391 376,20
		<b>Total Acoperis - solutii arhitecturale Inclusiv salariu</b>				<b>391 376,20 113 443,23</b>
		<b>5. Termoizolare acoperis</b>				
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Bariera antivapori (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	640,0000	18,21 10,00	11 655,62 6 400,00
47	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Cimentoplast (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из гранулита, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности)	m3	192,0000	1 423,40 64,40	273 292,80 12 364,80
		<i>Total</i>	Lei			284 948,42
		<b>Total Termoizolare acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>284 948,42 18 764,80</b>
		<b>6. Canale de ventilare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	12,5000	15,42 4,80	192,81 60,00
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,5000	81,24 48,80	1 015,54 610,00
50	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)(Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	12,5000	16,10 9,60	201,27 120,00
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade RAL 7047 (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	12,5000	19,16 4,80	239,50 60,00
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 7047 (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2	12,5000	164,03 48,80	2 050,38 610,00
53	CE24I aplicativ	Caciula gata confectionata cu dimensiunile 1400*1400 mm din tabla zincata protejata anticoroziv RAL 7016, pentru acoperirea la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на	buc	2,0000	361,00 52,00	722,00 104,00

1	2	3	4	5	6	7
		ДЫМООТВОДАХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ КРОВЛИ)				
		<i>Total</i>	Lei			4 421,50
		<b>Total Canale de ventilare Inclusiv salariu</b>				<b>4 421,50 1 564,00</b>

		Total	Lei	1 089 967,45
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	56 858,78
		Cheltuieli de transport	5 %	41 493,49
		Cheltuieli directe		1 188 319,72
		Cheltuieli de regie	10 %	118 831,98
		Total		1 307 151,70
		Beneficiu de deviz	5 %	65 357,58
		Total		1 372 509,28
		TVA	20 %	274 501,87
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 647 011,15 236 911,60</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reconstructia acoperisului Casei de Cultura in s. Valea Perjei r- nul Cimisia

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01-26 Reconstructia acoperisului

Valoarea de deviz 1 647 011,15 Lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-26:				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,0670	40,00	322,68
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	33,5000	40,00	1 340,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	228,7740	40,00	9 150,96
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	55,0630	40,00	2 202,52
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 314,9560	40,00	52 598,24
6.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	478,1499	40,00	19 126,00
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	605,3920	40,00	24 215,68
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	137,5000	40,00	5 500,00
10.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,0000	40,00	120,00
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	136,6844	40,00	5 467,38
12.	7212030022700	Sudor	h-om	6,8041	40,00	272,16
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 077,2290	40,00	43 089,16
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	129,2779	40,00	5 171,12
15.	7422010060100	Timplar	h-om	368,2500	40,00	14 730,00
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	370,0940	40,00	14 803,76
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	942,2526	40,00	37 690,10
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	27,0659	40,00	1 082,64
<b>Total manopera</b>						<b>236 911,60</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,2061	13,00	132,67
2.	1212121212121	apa	m3	6,5329	20,00	130,65
3.	12500	Tija filetata sincata M12 mm L=500 mm	buc	952,0000	15,00	14 280,00
4.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	1,1700	1 300,00	1 521,00
5.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1480	350,00	51,80
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	10,3622	1,00	10,37
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0680	6 300,00	428,40
8.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,3000	6 300,00	1 890,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0975 0,4878	4 500,00 6 400,00	438,75 3 121,92
10.	20101029034955	Scinduri de rasinoase - Sipca 50*50 mm	m3	8,4136	6 300,00	53 005,68
11.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44MM calit II	m3	1,2972	6 300,00	8 172,36
12.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	7,6194	6 300,00	48 002,22

13.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=19-22\text{MM}$ calit a III a	m3	0,3000	6 300,00	1 890,00
14.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44\text{mm}$ calit a III a	m3	0,5000	6 300,00	3 150,00
15.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2925	4 500,00	1 316,25
16.	20101029069611-3050	Scanduri brute, calit III - contrasipca 30*50 mm	m3	1,6081	6 300,00	10 131,03
17.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a	m3	10,6041	6 300,00	66 805,83
18.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{MM}$ calit a II a	m3	1,4688	6 300,00	9 253,44
19.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0007	6 300,00	4,41
20.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,2925	4 500,00	1 316,25
21.	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	1,9250	6 300,00	12 127,50
22.	2010237318750	Distantieri	buc	210,8400	1,00	210,84
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,1170	4 500,00	526,50
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	13,6000	200,00	2 720,00
25.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
26.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	48,2868	15,00	724,30
27.	2320166200676	White spirit	kg	1,8544	38,00	70,47
28.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	28,4040	25,00	710,10
29.	2320187315789	Decofrol	kg	16,3200	20,00	326,40
30.	23203226000361	Gudron	kg	27,8898	20,00	557,80
31.	2413217300010	Cleme	buc	45,6450	20,00	912,90
32.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	55,0459	20,00	1 100,92
33.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
34.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,4178	75,00	556,34
35.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,3409	65,00	22,16
36.	2430116108115-7016	Email alchidic pentru timplarie lemn - culoare vopsea - RAL 7016	kg	24,7500	100,00	2 475,00
37.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	190,3068	20,00	3 806,14
38.	2430226100700	Grund alchidic	kg	16,5000	40,00	660,00
39.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,7089	40,00	148,36
40.	2430226101010-7047	Grund cu quart "Gleta" RAL 7047	kg	5,1875	34,00	176,38
41.	24302261010101b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	5,1875	25,00	129,69
42.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,38
43.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	23,3750	15,00	350,62
44.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5231	38,00	19,88
45.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,5000	38,00	627,00
46.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	16,4914	20,00	329,83
47.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	44,1714	37,00	1 634,34
48.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0910	1 500,00	136,50
49.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,9000	7,00	27,30
50.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	88,3428	60,00	5 300,57
51.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	44,4000	2,30	102,12
52.	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	107,1250	4,20	449,93
53.	26531021008311-7047	Tink RAL 7047	kg	28,7500	50,00	1 437,50
54.	2663102100000-2025	Beton C20/25	m3	40,5080	2 000,00	81 016,00

55.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1300	1 500,00	195,00
56.	2666122800555	Element de inchidere	buc	25,6264	10,00	256,26
57.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	69,3500	5,00	346,75
58.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,5000	25,00	62,50
59.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	46,7029	13,00	607,14
60.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - Folie anticondens	m2	996,5909	6,20	6 178,86
61.	26821326004651	Bariera antivapori	m2	758,0800	6,20	4 700,10
62.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	441,7140	20,00	8 834,28
63.	2710403642598c	Caciula gata confectionata	buc	2,0600	300,00	618,00
64.	2710403643000-7016	Placi din tabla amprentata tip tigla - RAL 7016	m2	1 015,9422	95,00	96 514,51
65.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	35,3371	4,20	148,42
66.	2710406311726-7016	Burlan rotund prefabricat tip brass D 90mm Ral 7016	m	95,8545	70,00	6 709,82
67.	2710406311800-7016	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D125 Ral 7016	m	134,5386	70,00	9 417,70
68.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	40,2084	15,00	603,13
69.	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (Etrieri)	kg	189,6250	15,00	2 844,38
70.	2710602200000-12	Otel beton PC 52 diam 12 mm	kg	582,2000	15,00	8 733,00
71.	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi - (Asteriala 30*100)	m2	151,2500	120,00	18 150,00
72.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	6,8041	30,00	204,12
73.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,8000	30,00	204,00
74.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,5300	30,00	225,90
75.	2743123549025-7016	Opritorilor de zapada RAL 7016	m	210,0000	40,00	8 400,00
76.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	115,0000	18,00	2 070,00
77.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - (Piese metalice de legatura PM1, PM2, PM3)	kg	565,4100	18,00	10 177,38
78.	2811236832352	Burghiu widia	buc	46,6200	10,00	466,20
79.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	20,0000	15,00	300,00
80.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	5,0000	15,00	75,00
81.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) (Piese metalice de legatura PM1, PM2, PM3)	kg	385,5940	18,00	6 940,69
82.	2873122005400c	Granulit pentru betoane - cimentoplast	m3	199,6800	1 300,00	259 584,00
83.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	131,4782	23,00	3 023,99
84.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,4020	68,00	231,34
85.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	40,8000	0,60	24,48
86.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	81,0750	60,00	4 864,50
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1 204,0000	0,30	361,20
88.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,8225	20,00	456,45
89.	2874115837745	Suruburi	buc	1 281,3200	0,30	384,40
90.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	40,8000	0,60	24,48
91.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,6800	60,00	40,80
92.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	165,5260	20,00	3 310,52
93.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	35,6357	25,00	890,89
94.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	25,6264	35,00	896,92
95.	2875274000502	Cot burlan	buc	45,6450	40,00	1 825,80
96.	2875274000503	Cot de capat	buc	22,8225	40,00	912,90
97.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,8225	5,00	114,11

98.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	25,6264	35,00	896,92
99.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	179,3848	25,00	4 484,62
100.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,0800	25,00	102,00
101.	2875276312000-7016	Accesorii metalice pentru fixare RAL 7016	buc	7 950,8520	0,05	397,54
102.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	18 309,609 6	0,05	915,48
103.	4011106202741	Energie electrica	kw	239,5433	3,00	718,63
104.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,4861	20,00	129,72
105.	4100126202818	Apa	m3	1,1300	20,00	22,60
106.	44545	Saiba zinvata t4x45x45	buc	1 904,0000	0,60	1 142,40
107.	4454512	Piuluta zincata cu filet interior M12	buc	1 904,0000	1,00	1 904,00
108.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,2500	5,00	6,24
109.	Material L2.1	Element de imbinare 50*50 mm sandrama-perete	m	117,2000	10,00	1 172,00
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>829 869,87</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1504	550,00	82,72
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3,7735	550,00	2 075,42
3.	2410520006800	Autopompa	h-ut	3,8000	150,00	570,00
4.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4 387,5000	0,20	877,50
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	71,6360	25,00	1 790,90
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	67,8000	25,00	1 695,00
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	35,8400	25,00	896,00
8.	2922140007000	Macara	h-ut	1,2340	550,00	678,70
9.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,8800	35,00	310,80
10.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,8313	35,00	99,09
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	88,6834	25,00	2 217,09
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,2375	25,00	5,94
13.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,7042	50,00	85,21
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,6000	25,00	190,00
15.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0750	25,00	1,88
16.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	8,1015	35,00	283,55
17.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,8000	35,00	28,00
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3577	350,00	125,20
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	31,9228	350,00	11 172,98
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>23 185,98</b>

Total	Lei	1 089 967,45
Asigurarea sociale si medicale	24 %	56 858,78
Cheltuieli de transport	5 %	41 493,49

Cheltuieli directe		1 188 319,72
Cheltuieli de regie	10 %	118 831,98
Total		1 307 151,70
Beneficiu de deviz	5 %	65 357,58
Total		1 372 509,28
TVA	20 %	274 501,87

**Total deviz:**

**1 647 011,15**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția acoperisului Casei de  
Cultura in s. Valea Perjei r-nul Cimisia**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			5,85 5,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотноща, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			29,30 28,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	40,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	40,00	14,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			7,95 7,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	40,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			17,35 15,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	40,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Jgheaburi din beton) (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см)	m3			599,40 594,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	40,00	412,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	40,00	182,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	20,00	0,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
6	RplzC45B	Desfacerea materialelor izoante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granului sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.))	m3			47,82 40,80
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	40,00	40,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
7	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din blocuri de calcar (cotilet) (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей)	m3			162,40 158,00

1	2	3	4	5	6	7
		GVP, excluzând leza și curățarea cărămidelor)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	40,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	40,00	140,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
8	TrB05B1-2	Transportul, prin purtare directă, al materialelor comode, având peste 25 kg, pe distanță de 20 m (Транспортировка удобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 20 м)	t			40,00 40,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0000	40,00	40,00
9	TsH92B	Încărcarea în auto: gunoi de construcție (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t			44,40 44,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	40,00	44,40
10	TsI50A10	Transportarea gunoiului de construcție cu autobasculantă de 5 t la distanță de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t			63,70 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,1820	350,00	63,70
		<b>2. Elemente monolite</b>				
		<b>2.1. Stilpi monoliti A2</b>				
11	RCsB21A	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de pînă la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			14,78 4,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	4,80
	4011106202741	Energie electrică	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	10,00	3,15
	2940520007609	Mășină de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,10
12	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton Element A2 (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg			27,26 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	13,00	0,19
13	CP21A	Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legătură, monolitizare sau mătare de rosturi la înalțimi pînă la 35 m, umplerea golurilor tehnologice și de montaj în prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc			10,04 8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	40,00	7,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,30	0,69
	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0005	20,00	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	6 400,00	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0200	23,00	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
14	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			100,69 48,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,00	1,84
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 400,00	22,39
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 300,00	3,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
		<b>2.2. Centura monolita</b>				
15	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3			1 803,69 148,80
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	40,00	123,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	40,00	25,20
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 300,00	1 170,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	7,00	21,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 500,00	105,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 500,00	150,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	6 300,00	3,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	550,00	203,50
16	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			14,78 4,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	3,00	4,72
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	10,00	3,15
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,10
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Element A1 (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg			27,26 8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	13,00	0,20
18	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor (Укладка раствора М 100-Т для связки, замоноличивания или зачеканка швов на высоте до 35 м: заполнение технологических и монтажных отверстий в сборных элементах, включая отделку сторон)	buc			10,05 8,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1800	40,00	7,20

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	0,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,30	0,69
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	20,00	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	6 400,00	0,51
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	23,00	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
19	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			100,70 48,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,60	0,18
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,60	0,18
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	23,00	1,84
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,00	20,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	6 400,00	22,40
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 300,00	3,15
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
20	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Etrieri) (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			20,47 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	27106021000001	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (Etrieri)	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg			19,34 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000-12	Otel beton PC 52 diam 12 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
22	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C20/25 (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01 и	m3			2 195,12 40,00

1	2	3	4	5	6	7
		укладка насосом, бетон класса...)				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100000-2025	Beton C20/25	m3	1,0250	2 000,00	2 132,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,12
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1000	150,00	15,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<b>3. Acoperis (Compartimentul rezistenta)</b>				
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			8 381,95 900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	60,00	450,00
	20101029069611-3050	Scanduri brute, calit III - contrasipca 30*50 mm	m3	0,0100	6 300,00	63,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 300,00	5 859,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	6 300,00	756,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) (Piese metalice de legatura PM1, PM2, PM3)	kg	3,4000	18,00	61,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	20,00	51,60
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	20,00	60,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	13,00	18,85
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
24	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			8 653,34 963,60
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	40,00	867,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	40,00	96,40
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	6 300,00	1 008,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 300,00	378,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	6 300,00	5 229,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	20,00	144,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	15,00	65,70
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	13,00	43,94
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) (Piese metalice de legatura PM1, PM2, PM3)	kg	38,0000	18,00	684,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,40
25	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			233,83 34,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	15,00	25,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,78
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	550,00	2,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,20
26	Pret de piata	Tija filetata sincata M12 mm L=500 mm	buc			15,00 0,00
	12500	Tija filetata sincata M12 mm L=500 mm	buc	1,0000	15,00	15,00
27	Pret de piata	Saiba zinvata t4x45x45	buc			0,60

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	44545	Saiba zinvata t4x45x45	buc	1,0000	0,60	0,60
28	Pret de piata	Piuluta zincata cu filet interior M12	buc			1,00
						0,00
	4454512	Piuluta zincata cu filet interior M12	buc	1,0000	1,00	1,00
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese metalice de legatura PM1, PM2, PM3) (385.59kg sunt prevazute in poz. 23 si 24) (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )	kg			27,26
						8,40
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton - (Piese metalice de legatura PM1, PM2, PM3)	kg	1,0000	18,00	18,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	13,00	0,19
30	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Антискоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 094,60
						257,60
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	40,00	257,60
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,01
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	38,00	20,90
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
		<b>4. Acoperis - solutii arhitecturale</b>				
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Folie anticondens (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			18,21
						10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica - Folie anticondens	m2	1,1500	6,20	7,34
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
32	CE40A aplicativ	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Contrasipca 30*50 mm) (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3			8 162,29
						900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	20101029069611-3050	Scanduri brute, calit III - contrasipca 30*50 mm	m3	1,0000	6 300,00	6 300,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	20,00	60,20
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	40,0000	20,00	800,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,00	82,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
33	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor	m2			78,31

1	2	3	4	5	6	7
		din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Volum Sipca 50*50 mm - 8.414 m3 (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)				11,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	20101029034955	Scinduri de rasinoase - Sipca 50*50 mm	m3	0,0100	6 300,00	63,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	23,00	2,76
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3			50,45 10,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	20,00	39,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	550,00	0,55
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			233,83 34,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	15,00	25,50
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,78
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	550,00	2,75
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	350,00	4,20
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) RAL 7016 (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			181,35 46,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403643000-7016	Placi din tabla amprentata tip tigla - RAL 7016	m2	1,1500	95,00	114,71
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	20,00	10,50
	2875276312000-7016	Accesorii metalice pentru fixare RAL 7016	buc	9,0000	0,05	0,47
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,00	6,30
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	4,20	0,18
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	37,00	1,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
37	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc			1 831,72 264,12
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	40,00	238,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	40,00	25,32
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	15,00	15,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	6 300,00	378,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	6 300,00	378,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	6 300,00	630,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	25,00	12,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	20,00	28,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	550,00	60,50

1	2	3	4	5	6	7
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	35,00	5,60
38	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pentru montarea sistemii de scurgere si captusilire sandrama) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			34,66 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	40,00	30,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	23,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,20	0,90
39	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Asteriala 30*100) (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, прибитыми гвоздями и деревянными рейками 5x7 см, расположенными на 30 см внутрь)	m2			322,75 100,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	40,00	92,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi - (Asteriala 30*100)	m2	1,1000	120,00	132,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	23,00	2,30
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140	6 300,00	88,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
40	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - culoare vopsea - RAL 7016 (Окраска деревянных изделий эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2			72,46 40,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2430116108115-7016	Email alchidic pentru timplarie lemn - culoare vopsea - RAL 7016	kg	0,1800	100,00	18,00
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	40,00	4,80
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	38,00	4,56
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	15,00	2,55
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
41	Material	Element de imbinare 50*50 mm sandrama-perete RAL 7016	m			10,00 0,00
	Material L2.1	Element de imbinare 50*50 mm sandrama-perete	m	1,0000	10,00	10,00
42	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 125 mm RAL 7016 mm (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			146,40 12,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710406311800-7016	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass D125 Ral 7016	m	1,0500	70,00	75,70
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	10,00	2,06
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	25,00	2,57

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	35,00	7,21
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	35,00	7,21
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,30	3,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
43	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D 90mm Ral 7016 (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			142,89 14,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2710406311726-7016	Burlan rotund prefabricat tip brass D 90mm Ral 7016	m	1,0500	70,00	74,97
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	40,00	20,40
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	5,00	1,27
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	20,00	10,20
	2874115830000	Pilnii de curature	buc	0,2500	20,00	5,10
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	40,00	10,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	25,00	6,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
44	CK18C	Montarea opritorilor de zapada RAL 7016	m			54,20 10,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	2743123549025-7016	Opritorilor de zapada RAL 7016	m	1,0500	40,00	42,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
45	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (intrare in pod) (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 641,48 32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<b>5. Termoizolare acoperis</b>				
46	CE17A	Strat suplimentar polimeric - Bariera antivapori (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			18,21 10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	26821326004651	Bariera antivapori	m2	1,1500	6,20	7,34
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
47	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% - Cimentoplast (Термоизоляционный слой террас, крыш и перекрытий из гранулита, уложенного на горизонтальные или наклонные до 7% поверхности)	m3			1 423,40 64,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,6100	40,00	64,40
	2873122005400c	Granulit pentru betoane - cimentoplast	m3	1,0400	1 300,00	1 352,00
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
		<b>6. Canale de ventilare</b>				
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой)	m2			15,42 4,80

1	2	3	4	5	6	7
		на наружные стены фасадов)				
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	24302261010101b	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	25,00	10,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, prregarare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,24 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	7,1400	4,20	29,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
50	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)(Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			16,10 9,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	9,60
	2653102100831	Amestec uscat pe baza de ciment	kg	1,4300	4,20	6,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,40
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,08
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade RAL 7047 (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			19,16 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	243022610101010-7047	Grund cu quart "Gleta" RAL 7047	kg	0,4150	34,00	14,11
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 7047 (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" )	m2			164,03 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311-7047	Tink RAL 7047	kg	2,3000	50,00	115,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
53	CE24I aplicativ	Caciula gata confectionata cu dimensiunile 1400*1400 mm din tabla zincata protejata anticoroziv RAL 7016, pentru acoperirea la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri (Колпак над трубой из оцинкованного листа толщиной 0,5мм для перекрывания дыма, на дымоотводах и вентиляционных труб кровли)	buc			361,00 52,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	40,00	52,00
	2710403642598c	Caciula gata confectionata	buc	1,0000	300,00	309,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.