



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ SPITALUL RAIONAL ORHEI

MD-3505, mun. Orhei, str. Constantin Negruzzi, 85 tel. +373 235 2 24 48; fax. +373 235 2 18 81,
srorhei.md, e-mail: srorhei@ms.md

Nr. 02/01-16/364 din 19.02.2024

DEVASTCOM SRL
devastcom@mail.ru

Prin prezenta, comunicăm, că în rezultatul examinării ofertei depuse în cadrul Licităției deschise nr. MD-1702981632011 din 20.12.2023 privind achiziția „Proiectare și execuție a lucrărilor de reparație capitală a Blocului C a Spitalului raional din Orhei”, în temeiul art. 69 alin. (6) lit. a) și lit. b) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, grupul de lucru respinge oferta depusă de către Devastcom SRL, întrucât:

1. oferta tehnică nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire, și anume, în caietul de sarcini, s-a solicitat:

Execuție lucrări

Ofertantul câștigător în calitate de executant al lucrărilor va avea următoarele obligații principale:

- executarea lucrărilor de Reparație capitală a Blocului C a Spitalului raional din Orhei;

Sisteme de utilități

Sistem interior de apă și canalizare

Edificiile vor fi alimentate cu apă rece prin intermediul bransamentului existent, care asigură funcționare normală și refacerea rezervei de incendiu. Consumatorii de apă rece sunt obiectele din grupurile sanitare (vase WC, lavoare, chiuvete, duș, hidranți anti-incendiar). Consumatorii de apă caldă sunt lavoarele din grupurile sanitare și chiuvetele. Conductele de apă rece și caldă se vor executa din polipropilenă -PPR, pentru apă rece și polipropilenă -PPR cu inserție de aluminiu pentru apă caldă, și pentru reciclarea apei calde. Toate țevile se vor monta aparent și îngropa în tencuială. La trecerile conductelor prin pereți se vor monta tuburi de protecție, golurile vor fi protejate cu materiale rezistente la foc. Conductele de distribuție se vor izola termic cu grosimea izolației de minim echivalent diametrului conductei.

Sistemul de canalizare se va racorda la rețeaua municipală de canalizare prin intermediul racordurilor de canal proiectate. Construcția sistemului de canalizare și racordul la rețea se va efectua din tub de PVC-KG. Coloanele de canalizare urmează a fi prelungite cu coloanele de ventilație care vor fi încălțate cu căciuli de ventilare deasupra șarpantei. Coloanele de ventilație vor avea același diametru ca și coloanele de canalizare menajeră. Vasele de WC se vor racorda la coloana de canalizare deasupra planșeului. Lavoarele, chiuvetele se vor racorda inițial la un sifon, după care la rețeaua de canalizare. Scurgerea de la sifoanele de pardoseală la coloane se va monta în planșeu. Instalațiile de canalizare urmează a fi executate odată cu pardoselile.

Încăperile grupurilor sanitare vor fi echipate cu:

- vase WC cu sistem de instalare încastrat, tip GALA klea (51686), sau similar;
- Sistem de instalare vas WC cu structură ascunsă pentru closet, tip GALA klea (55400) sau similar;
- Lavoare 350x650, tip GALA (13060) sau similar;

- Lavoare speciale pentru sălile de operații;
- Suport lavoar suspendat - placă de granit $\delta=30$ mm;
- Robinet, tip Gala Balance (39316) sau similar.

Accesoare pentru baie:

- Uscător de mâini, tip Fumagalli Componenti Natus LW 44a sau similar;
- Distribuitor pentru șervețele, tip GALA (53082) sau similar;
- Dozator săpon lichid, tip GALA (53079) sau similar;
- Coș gunoi de inox, 5l tip GALA (53077) sau similar;
- Port perie, tip GALA (53075) sau similar;
- Cuiet pentru haină, geantă, tip GALA (53060) sau similar;
- Oglindă cu diferite lungimi $h=0.8$ m, cu margine profilată.

Sistem de termoficare, ventilare și condiționare a aerului

Sursa de căldură pentru încălzire este prin centrala termică existentă.

Instalații electrice pentru iluminat și prize

Se va moderniza sistemele de electricitate în saloanele pentru pacienți UPU și sălile de operație. Iluminatul artificial trebuie să respecte condițiile de calitate impuse în proiectul de execuție și adaptate destinației încăperii. În încăperile cu solicitări vizuale diferite se vor utiliza surse locale de iluminat în funcție de specificul activității. Prizele vor fi monopolare, de construcție normală, cu contact de protecție racordat la priza de în-pământare. Circuitele electrice de prize se realizează cu conductori de cupru $FY 2,5m^2$ cu întârziere la propagarea flăcării (SR EN 60332-1-2) protejați în tuburi IPEY, pozate îngropat (model „Legrand” sau echivalente la calitate și formă, identice utilizate la etapa I).

Rețele de distribuție sunt prevăzute din cablu cu conductoare de cupru tip BBT, BBTur, sârmă cu conductoare de cupru marca PIB, instalate în perfoshvellere MF, în țevi de cablu și țevi din PVC după plafoane suspendate, în canelurile de pereți pentru finisare în țevi din PVC, pentru asigurarea amovibilității cablului.

Cablarea trebuie să permită recunoașterea ușoară a culorilor pe întreaga lungime a conductoarelor.

În oferta tehnică prezentată de către Asocieria Devastcom SRL - Sorom Proiect SRL - Lunicon Proiect SRL, lipsesc aceste lucrări. Deci, lipsește propunerea tehnică/financiară (devizul ofertă) pentru amenajarea spațiilor sanitare (WC), grupurile sanitare (vase WC, lavoare, chiuvete, duș, etc) și accesoriile pentru baie.

Mai mult decât atât, în temeiul art. 69 alin. (3) din Legea nr.131/2015, prin scrisoarea au fost solicitate explicații scrise la acest aspect, și nu au fost prezentate.

2. La fel, conform caietului de sarcini au fost solicitate lucrări de proiectare și execuție pentru,
12. reparația capitală a sistemului de oxigen existentă. Construcția sistemului de aer comprimat și vacuum pentru Sălile operatorii (3);
 13. reparația sistemelor ingineresti;
 14. elaborarea sistemului de semnalizare pacient – doctor, sala medicală.

În documentația de deviz nu se regăsesc costurile / compartimentele pentru lucrările respective. Suplimentar, menționăm, că potrivit pct.15.2 din Anunțul de participare, ca o cerință de calificare sa solicitat

7.	Ofertantul va demonstra că în ultimii 5 ani, calculați până la data limită de depunere a executat minim 1 contract privind proiectarea și execuția de lucrări, însoțite de certificate de bună execuție (recomandări), cu o valoare de cel puțin 18 000 000,00 lei. <i>Notă. Operatorii economici pot să invoce susținerea unui/unor terți/terți.</i>	Pentru demonstrarea experienței profesionale specifică, operatorul economic va prezenta autorității. Declarația privind experiența similară, în conformitate cu modelul din Anexa nr.12, însoțită de: - contractele în baza cărora se întrunesc cerințele stabilite. Pentru fiecare dintre acestea prezentându-se informații detaliate, conform următoarelor documente suport: ✓ recomandare / recomandări din partea beneficiarului; ✓ procesul verbal de recepție finală a lucrărilor.	Da
----	--	--	----

3. În rezultatul examinării documentației prezentate, ofertantul nu demonstrează semnarea, executarea și finisarea cu succes a unui contract similar de „proiectare și execuție” a unui obiect a cărei valoare să fie egală sau mai mare decât 18000000 lei.

Reieșind din cele expuse și ținând cont de prevederile art. 69 alin. 2) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, grupul de lucru a decis atribuirea contractului de achiziție publică de „proiectare și execuție a lucrărilor de reparație capitală a Blocului C a Spitalului raional din Orhei”, ofertantului Restaco SRL.

Director



Andrei VÎRLAN

Director

Andrei VÎRLAN