

**Constructia unei cantine, pe  
terenul cu nr. cad. 0100105.217,  
in municipiul Chisinau, orasul  
Chisinau, sectorul Botanica, bd.  
Decebal nr. 72/2, ETAPA II**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2**  
**Planul trasare a rețele de semnalizare de incendiu**

Valoarea de deviz 148 395,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze (контрольная панель EN54, "MAG 8P+ML" (numai manopera)	buc	1,000	1 200,000 1 200,000	1 200,000 1 200,000
2	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de saracitate (Радиопередатчик АТС-100) (numai manopera)	buc	1,000	375,000 375,000	375,000 375,000
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, СК-1, 12 В, 4 Ач (аккумулятор) (numai manopera)	buc	2,000	154,500 154,500	309,000 309,000
4	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Извещатель тепловой "SensoMAG F10" (numai manopera)	buc	6,000	75,000 75,000	450,000 450,000
5		Извещатель тепловой "SensoMAG F10"	buc	6,000	150,000 0,000	900,000 0,000
6	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc	42,000	75,000 75,000	3 150,000 3 150,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Извещатель дымовой "SensoMAG S30") (numai manopera)				
7		Извещатель дымовой "SensoMAG S30"	buc	42,000	150,000 0,000	6 300,000 0,000
8	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Сирена EN 54 "SF105") (numai manopera)	buc	5,000	75,000 75,000	375,000 375,000
9	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Извещатель пожарный ручной "Senso MAGMCP50") (numai manopera)	buc	4,000	75,000 75,000	300,000 300,000
10		Извещатель пожарный ручной "Senso MAGMCP50"	buc	6,000	200,000 0,000	1 200,000 0,000
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (numai manopera) (numai manopera)	100 m	4,600	930,000 930,000	4 278,000 4 278,000
12		Кабель 2x0,8 КПСнг(A)FRLSLTx 2x1,5	m	460,000	11,300 0,000	5 198,000 0,000
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (numai manopera) (numai manopera)	100 m	1,200	930,000 930,000	1 116,000 1 116,000
14		Провод 3x1,5 ВВГнг FRLSLTx 3x1,5	m	120,000	13,500 0,000	1 620,000 0,000
15	10-06-034-14	Lucrari diverse: короб пластиковый 10x22 MCS-1 (numai manopera)	m	150,000	19,500 19,500	2 925,000 2 925,000
16		Короб пластиковый 10x22 MCS-1	m	150,000	12,000 0,000	1 800,000 0,000
17	08-02-411-1	Furtun metalic, Труба гофрированная Д20 мм (numai manopera)	100 m	4,000	2 602,500 2 602,500	10 410,000 10 410,000
18		Труба гофрированная Д20 мм	m	400,000	6,000 0,000	2 400,000 0,000
19	08-02-411-	Furtun metalic, Металлорукав	100 m	0,200	2 602,500	520,500

1	2	3	4	5	6	7
	1	РЗЦ-Ч-Ш-22У3 (numai manopera)			2 602,500	520,500
20		Металлорукав РЗЦ-Ч-Ш-22У3	m	20,000	30,000 0,000	600,000 0,000
21	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (резистор (numai manopera))	buc	7,000	75,000 75,000	525,000 525,000
22		резистор	buc	7,000	100,000 0,000	700,000 0,000
23	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" (информационное табло) (numai manopera)	buc	1,000	1 200,000 1 200,000	1 200,000 1 200,000
24	10-06-034-06	Lucrari diverse: Воха pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50x2, invelisul cablului din plumb sau aluminiu (numai manopera)	buc	1,000	450,000 450,000	450,000 450,000
25	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ( Датчик комбинированный "SensoMAG M40"(combinat)) (numai manopera)	buc	2,000	75,000 75,000	150,000 150,000
26		Датчик комбинированный "SensoMAG M40"(combinat)	buc	2,000	450,000 0,000	900,000 0,000
27	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (База для датчика) (numai manopera)	buc	48,000	75,000 75,000	3 600,000 3 600,000
28	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Модуль журнала MAG8Plus) (numai manopera)	buc	1,000	75,000 75,000	75,000 75,000
		<i>Total</i>	lei			53 026,500
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			7 538,040
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			648,540
		<i>Total</i>				61 213,080

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			23 870,460
		<i>Total</i>				85 083,540
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 552,506
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>87 636,046 31 408,500</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
29		Контрольная панель управления EN54, "MAG 8P+ML "	buc	1,000	8 000,000 0,000	8 000,000 0,000
30		Радиопередатчик ATS-100	buc	1,000	2 000,000 0,000	2 000,000 0,000
31		Аккумулятор 12В,17 А/ч	buc	2,000	850,000 0,000	1 700,000 0,000
32		Сирена EN 54 "SF105"	buc	4,000	400,000 0,000	1 600,000 0,000
33		информационное табло	buc	1,000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
34		Вохе 650x550x230	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
35		База для датчика	buc	48,000	300,000 0,000	14 400,000 0,000
36		Модуль журнала MAG8Plus	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
37		Сирена EN 54 "SF200"	buc	1,000	400,000 0,000	400,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			35 600,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			427,200
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>36 027,200</b>

		Total	lei			123 663,25
		TVA	20 %			24 732,65
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>148 395,90 31 408,50</b>

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor

**Construcția unei cantine, pe  
terenul cu nr. cad. 0100105.217,  
in municipiul Chisinau, orasul  
Chisinau, sectorul Botanica, bd.  
Decebal nr. 72/2, ETAPA II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2  
Planul trasare a rețele de semnalizare de incendiu**

Valoarea de deviz 148 395,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	418,7800	75,00	31 408,500
		<b>Total manopera</b>				<b>31 408,50</b>

**Materiale:**

1.	hjmh	Кабель 2x0,8 КПСнг(A)FRLSLTx 2x1,5	m	460,0000	11,30	5 198,000
2.	hjmh1	Провод 3x1,5 ВВГнг FRLSLTx 3x1,5	m	120,0000	13,50	1 620,000
3.	hjmh12	Короб пластиковый 10x22 MCS-1	m	150,0000	12,00	1 800,000
4.	hjmh123	Труба гофрированная Д20 мм	m	400,0000	6,00	2 400,000
5.	hjmh1234	Металлорукав РЗЦ-Ч-Ш-22У3	m	20,0000	30,00	600,000
6.	jhmkjh	Контрольная панель управления EN54, "MAG 8P+ML "	buc	1,0000	8 000,00	8 000,000
7.	jhmkjh1	Радиопередатчик ATS-100	buc	1,0000	2 000,00	2 000,000
8.	jhmkjh12	Аккумулятор 12В,17 А/ч	buc	2,0000	850,00	1 700,000
9.	jhmkjh123	Сирена EN 54 "SF105"	buc	4,0000	400,00	1 600,000
10.	jhmkjh1234	информационное табло	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
11.	jhmkjh12345	Вохе 650x550x230	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
12.	jhmkjh123456	База для датчика	buc	48,0000	300,00	14 400,000
13.	jhmkjh1234567	Модуль журнала MAG8Plus	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
14.	jhmkjh12345678	Сирена EN 54 "SF200"	buc	1,0000	400,00	400,000
15.	mjk	Извещатель тепловой "SensoMAG F10"	buc	6,0000	150,00	900,000
16.	mjk1	Извещатель дымовой "SensoMAG S30"	buc	42,0000	150,00	6 300,000
17.	mjk12	Извещатель пожарный ручной "Senso	buc	6,0000	200,00	1 200,000

		MAGMCP50"				
18.	mjk123	резистор	buc	7,0000	100,00	700,000
19.	mjk1234	Датчик комбинированный "SensoMAG M40"(combinat)	buc	2,0000	450,00	900,000
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>57 218,00</b>
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>0,00</b>

Total	lei	123 663,25
TVA	20 %	24 732,65

**Total deviz:** **148 395,90**

Intocmit Magda SRL  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Nationale  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia unei cantine, pe terenul cu nr. cad. 0100105.217, in municipiul Chisinau, orasul Chisinau, sectorul Botanica, bd. Decebal nr. 72/2, ETAPA II**

**Investitor Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Nationale**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 gaze (контрольная панель EN54, "MAG 8P+ML " (numai manopera)	buc			1 200,000
	1	Muncitor	h-om	16,0000	75,00	1 200,00
		<i>Total</i>	lei			1 200,000
2	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate (Радиопередатчик ATS-100) (numai manopera)	buc			375,000
	1	Muncitor	h-om	5,0000	75,00	375,00
		<i>Total</i>	lei			375,000
3	08-01-121-1	Акумулятор acid stationar, tip: C-1, СК-1, 12 В, 4 Ач (аккумулятор) (numai manopera)	buc			154,500
	1	Muncitor	h-om	2,0600	75,00	154,50
		<i>Total</i>	lei			309,000
4	10-08-002-03	Авvertizoare "ПІС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc			75,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Извещатель тепловой "SensoMAG F10" (numai manopera)				75,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
		Total	lei			450,000
5		Извещатель тепловой "SensoMAG F10"	buc			150,000
	mjk	Извещатель тепловой "SensoMAG F10"	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			900,000
6	10-08-002-03	Avertizoare "PC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Извещатель дымовой "SensoMAG S30") (numai manopera)	buc			75,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
		Total	lei			3 150,000
7		Извещатель дымовой "SensoMAG S30"	buc			150,000
	mjkl	Извещатель дымовой "SensoMAG S30"	buc	1,0000	150,00	150,00
		Total	lei			6 300,000
8	10-08-002-02	Avertizoare "PC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala ( Сирена EN 54 "SF105") (numai manopera)	buc			75,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
		Total	lei			375,000
9	10-08-002-03	Avertizoare "PC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (Извещатель пожарный ручной "Senso MAGMCP50") (numai manopera)	buc			75,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
		Total	lei			300,000
10		Извещатель пожарный ручной "Senso MAGMCP50"	buc			200,000
	mjk12	Извещатель пожарный ручной "Senso MAGMCP50"	buc	1,0000	200,00	200,00
		Total	lei			1 200,000
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (numai manopera) (numai manopera)	100 m			930,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	75,00	930,00
		Total	lei			4 278,000
12		Кабель 2x0,8 КПСнг(A)FRLSLTx 2x1,5	m			11,300
	hjmh	Кабель 2x0,8 КПСнг(A)FRLSLTx 2x1,5	m	1,0000	11,30	11,30
		Total	lei			5 198,000
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (numai manopera) (numai manopera)	100 m			930,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	75,00	930,00
		Total	lei			1 116,000
14		Провод 3x1,5 ВВГнг FRLSLTx 3x1,5	m			13,500
	hjmhl	Провод 3x1,5 ВВГнг FRLSLTx 3x1,5	m	1,0000	13,50	13,50
		Total	lei			1 620,000
15	10-06-034-14	Lucrari diverse: corob plasticoviy 10x22 MCS-1 (numai manopera)	m			19,500
	1	Muncitor	h-om	0,2600	75,00	19,50
		Total	lei			2 925,000

1	2	3	4	5	6	7
16		Короб пластиковый 10x22 MCS-1	m			12,000 0,000
	hjmh12	Короб пластиковый 10x22 MCS-1	m	1,0000	12,00	12,00
		Total	lei			1 800,000
17	08-02-411-1	Furtun metalic, Труба гофрированная Д20 мм (numai manopera)	100 m			2 602,500 2 602,500
	1	Muncitor	h-om	34,7000	75,00	2 602,50
		Total	lei			10 410,000
18		Труба гофрированная Д20 мм	m			6,000 0,000
	hjmh123	Труба гофрированная Д20 мм	m	1,0000	6,00	6,00
		Total	lei			2 400,000
19	08-02-411-1	Furtun metalic, Металлорукав РЗЦ-Ч-Ш-22У3 (numai manopera)	100 m			2 602,500 2 602,500
	1	Muncitor	h-om	34,7000	75,00	2 602,50
		Total	lei			520,500
20		Металлорукав РЗЦ-Ч-Ш-22У3	m			30,000 0,000
	hjmh1234	Металлорукав РЗЦ-Ч-Ш-22У3	m	1,0000	30,00	30,00
		Total	lei			600,000
21	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (резистор (numai manopera))	buc			75,000 75,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
		Total	lei			525,000
22		резистор	buc			100,000 0,000
	mjk123	резистор	buc	1,0000	100,00	100,00
		Total	lei			700,000
23	10-08-001-08	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" (информационное табло) (numai manopera)	buc			1 200,000 1 200,000
	1	Muncitor	h-om	16,0000	75,00	1 200,00
		Total	lei			1 200,000
24	10-06-034-06	Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), saracitate: pina la 50x2, invelisul cablului din plumb sau aluminiu (numai manopera)	buc			450,000 450,000
	1	Muncitor	h-om	6,0000	75,00	450,00
		Total	lei			450,000
25	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii ( Датчик комбинированный "SensoMAG M40"(combinat)) (numai manopera)	buc			75,000 75,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
		Total	lei			150,000
26		Датчик комбинированный "SensoMAG M40"(combinat)	buc			450,000 0,000
	mjk1234	Датчик комбинированный "SensoMAG M40"(combinat)	buc	1,0000	450,00	450,00
		Total	lei			900,000
27	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (База для датчика) (numai manopera)	buc			75,000 75,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
		Total	lei			3 600,000

1	2	3	4	5	6	7
28	10-08-002-02	Avertizoare "PC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Модуль журнала MAG8Plus) (numai manopera)	buc			75,000 75,000
	1	Muncitor	h-om	1,0000	75,00	75,00
		Total	lei			75,000
		<b>2. Utilaj</b>				
29		Контрольная панель управления EN54, "MAG 8P+ML "	buc			8 000,000 0,000
	jhmkijh	Контрольная панель управления EN54, "MAG 8P+ML "	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
		Total	lei			8 000,000
30		Радиопередатчик ATS-100	buc			2 000,000 0,000
	jhmkihl	Радиопередатчик ATS-100	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
		Total	lei			2 000,000
31		Аккумулятор 12В,17 А/ч	buc			850,000 0,000
	jhmkihl2	Аккумулятор 12В,17 А/ч	buc	1,0000	850,00	850,00
		Total	lei			1 700,000
32		Сирена EN 54 "SF105"	buc			400,000 0,000
	jhmkihl23	Сирена EN 54 "SF105"	buc	1,0000	400,00	400,00
		Total	lei			1 600,000
33		информационное табло	buc			3 500,000 0,000
	jhmkihl234	информационное табло	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
		Total	lei			3 500,000
34		Вохе 650x550x230	buc			1 500,000 0,000
	jhmkihl2345	Вохе 650x550x230	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
		Total	lei			1 500,000
35		База для датчика	buc			300,000 0,000
	jhmkihl23456	База для датчика	buc	1,0000	300,00	300,00
		Total	lei			14 400,000
36		Модуль журнала MAG8Plus	buc			2 500,000 0,000
	jhmkihl234567	Модуль журнала MAG8Plus	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
		Total	lei			2 500,000
37		Сирена EN 54 "SF200"	buc			400,000 0,000
	jhmkihl2345678	Сирена EN 54 "SF200"	buc	1,0000	400,00	400,00
		Total	lei			400,000

**APROBAT:**

**Intocmit**  
Magda SRL

**Investitor**  
Centrul Sportiv de Pregatire a Loturilor  
Nationale

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.