

CAIET DE SARCINI

pentru Cererea Ofertelor de Preturi

Nr.2 din "31" octombrie 2018

"31" octombrie 2018

1. Autoritatea contractantă

mun Chisinau
Liceul Ciprian Potrumbescu

2. Organizatorul procedurii de achiziție

Liceul Ciprian Potrumbescu

3. Obiectul achiziției

Reparația capitală a Sălii Festive

4. Cod CPV 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul Liceului Internat Republican de muzica "Ciprian Porumbescu" №17/07.06.2018- SA

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1и

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Демонтажные работы		
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка сцены)	m2	51,500
2	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2	159,700
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (Разборка дер.дверей)	m2	9,120
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок)	m2	11,760
5	TR11AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)	t	11,000
6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	11,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Peregorodki		
7	CD72B	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 85 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией минватой толщ.50мм, высотой до 4 м)	m2	30,000
8	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100m2	0,365
		Capitolul 3. Двери, подоконники		
9	CK03D	Usi din lemn interioare sau exterioare in doua canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с остеклением - U2)	m2	5,130
10	CK03B	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pina la 35 m (Дверь деревянная одноствор. глухая - U3)	m2	3,780
11	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	3,000
12	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски шир.0,6м)	m	19,600
		Capitolul 4. Внутренняя отделка Capitolul 4.1. Потолки		
13	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	15,000
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная	m2	15,000

1	2	3	4	5
		Eurofin 1mm)		
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Краска lavabila)	m2	15,000
16	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки tip Gentas, на структуре из оцинкованного профиля тип Т - 540м, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	229,000
		Capitolul 4.2. Стены		
17	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (Покрытие кирпичных или ВСА стен (на гладкую поверхность) огнест. гипсо-картонными плитами толщиной 12,5 мм на Rigidprofil CW 50x50x4000mm - 589,8m, в помещениях с нормальной влажностью)	m2	131,000
18	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизоляция плитами минваты толщ.50мм, 65 кг/м3, наклеенными по вертикальным поверхностям)	m2	120,000
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки для стен, на высоте до 35 м включительно)	kg	121,500
20	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм -для кирпич. перегородок)	m2	73,000
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и	m2	73,000

1	2	3	4	5
		перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей кирп. перегородок)	m2	73,000
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска кирп. перегородок)	m2	73,000

Proiectant Hitenco S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.