

**Reparatia drumului L527 R33,
drum de acces spre s. Boghicieni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea lucrarilor executate 1 305 530,02 Lei

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. s. Boghicieni, Drum din localitate , L527 R33 , L=670 m, B= 6m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,35	1 160,50	2 727,175
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	4 690,00	0,395	1 852,452
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	469,00	339,674	159 306,872
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,61	8 216,331	21 441,624
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 020,00	168,093	675 732,252
		Total	Lei			861 063,375

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				861 063,375 39 001,138
		1.2. Acostamente				
6	D1115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	670,00	44,177	29 598,27
		<i>Total</i>	Lei			29 598,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 598,27 1 224,641
		<i>Total</i>	Lei			890 661,645
		Total capitol: Inclusiv salariu				890 661,645 40 225,779

		Total	Lei	890 661,67
		Asigurari sociale si medicale	24 %	9 651,19
		Cheltuieli directe		900 315,86
		Cheltuieli de regie	14 %	126 044,22
		Beneficiu de deviz	6 %	61 581,60
		Total		1 087 911,69
		TVA	20 %	217 588,34
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 305 530,02

Ofertant: Marca ASC SRL

Officine



**Reparatia drumului L527 R33,
drum de acces spre s. Boghicieni**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 1 305 530,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	422,10	57,66	24 338,286
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	251,25	57,66	14 487,075
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,048	57,66	175,776
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	21,239	57,66	1 224,641
Total manopera						40 225,79

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	472,35	1 284,32	606 648,552
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	47,604	284,50	13 543,196
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	84,42	276,45	23 337,909
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	285,856	284,50	81 325,89
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	15,075	0,00	0,00
6.	23203226000401	Bitum	t	2,688	7 787,70	20 935,674
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	55,275	0,00	0,00
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,865	0,00	0,00
Total materiale de construcții						745 791,22

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,783	650,00	508,95
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	20,208	550,00	11 114,235
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	26,934	550,00	14 813,70
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	87,133	550,00	47 923,125
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,37	450,00	3 316,50
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	26,633	950,00	25 300,875
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,167	400,00	1 666,96
Total utilaje de construcții						104 644,66

Total	Lei	890 661,67
Asigurari sociale si medicale	24 %	9 654,19
Cheltuieli directe		900 315,86
Cheltuieli de regie	14 %	126 044,22
Beneficiu de deviz	6 %	61 581,60
Total		1 087 941,69
TVA	20 %	217 588,34


Total deviz:

1 305 530,02

Ofertant:

Marca ASC SRL

Olteanu



Obiect :Reparatia drumului L527 R33, drum
de acces spre s. Boghicieni

Investitor : Consiliul Raional Hîncești

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Boghicieni, Drum din localitate , L527 R33 , L=670 m, B= 6m				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra spartain beton asfaltic				
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 160,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	550,00	1 160,50
		Total	Lei			2 727,175
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder (Механизированное перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог автогрейдером)	m2			0,395
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	57,66	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	550,00	0,36
		Total	Lei			1 852,452
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			339,674
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	51,89
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	284,50	28,88
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	284,50	173,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,1500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	11,55
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	550,00	70,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	400,00	3,00
		Total	Lei			159 306 872
4	D1107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 216,331
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	7 787,70	8 021,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
		Total	Lei			21 441,624
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			168,093
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 284,32	150,91
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	550,00	3,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,0053	550,00	3,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	950,00	6,29
		Total	Lei			675 732,252
		1.2. Acostamente				
6	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			44,177
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	276,45	34,83
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	400,00	0,39
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,00	4,95
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1-16 tf	h-ut	0,00045	550,00	0,25
		Total	Lei			79 598,27

Ofertant: Marca ASC SRL

Ollorfine

