

**Lucrari de amenajare a parcarilor auto de
uz public din str. Ion Pelivan 28, 30, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau.**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lotul 6. Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz **580 838,40 lei**

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Borduri				
		1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0,7890	1 548,75 1 051,36	1 221,97 829,53
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	11,8400	808,23 115,27	9 569,39 1 364,75
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15. (Beton marfa C12/15).	m	394,6000	212,93 34,93	84 023,09 13 782,98
		<i>Total</i>	lei			94 814,45
		Total Piatra de bordura PB100.30.10 Inklusiv salariu				94 814,45 15 977,25
		<i>Total</i>	lei			94 814,45
		Total Borduri Inklusiv salariu				94 814,45 15 977,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)	100 m3	1,8070	<u>6 801,07</u> 707,89	<u>12 289,54</u> 1 279,17
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	289,1000	<u>26,60</u> 0,00	<u>7 690,06</u> 0,00
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	3,9280	<u>1 548,75</u> 1 051,36	<u>6 083,50</u> 4 129,75
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm	m3	58,9200	<u>808,23</u> 115,27	<u>47 620,64</u> 6 791,45
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	78,5600	<u>808,23</u> 115,27	<u>63 494,18</u> 9 055,27
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur, gr.60 mm	m2	392,8000	<u>305,81</u> 69,39	<u>120 120,31</u> 27 257,29
		<i>Total</i>	lei			257 298,24
		Total Pavare Inclusiv salariu				257 298,24 48 512,93
		1.3. Restabilire asfalt acostament				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	0,0276	<u>1 548,75</u> 1 051,36	<u>42,75</u> 29,02
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	2,7600	<u>926,63</u> 69,86	<u>2 557,50</u> 192,81
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,0064	<u>9 217,70</u>	<u>58,99</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7 kg/m2)			0,00	0,00
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)	m2	9,2000	$\frac{257,43}{6,99}$	$\frac{2\ 368,32}{64,27}$
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.35 kg/m2)	t	0,0033	$\frac{9\ 217,73}{0,00}$	$\frac{30,42}{0,00}$
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , (BA16), K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	9,2000	$\frac{233,70}{7,28}$	$\frac{2\ 150,01}{66,95}$
		<i>Total</i>	lei			7 207,99
		Total Restabilire asfalt acostament Inklusiv salariu				7 207,99 353,04
		1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,3390	$\frac{675,80}{0,00}$	$\frac{229,10}{0,00}$
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adancimea de 10 cm	m2	282,3000	$\frac{22,12}{22,12}$	$\frac{6\ 244,96}{6\ 244,96}$
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	282,3000	$\frac{15,14}{15,14}$	$\frac{4\ 272,86}{4\ 272,86}$
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	2,8230	$\frac{1\ 036,39}{561,19}$	$\frac{2\ 925,74}{1\ 584,25}$
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	2,8230	$\frac{189,04}{76,84}$	$\frac{533,65}{216,93}$
		<i>Total</i>	lei			14 206,30
		Total Gazon				14 206,30 12 319,00

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.5. Organizarea circulatiei rutiere				
21	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35).	buc	12,0000	$\frac{752,91}{126,91}$	$\frac{9\ 034,90}{1\ 522,90}$
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Trecere pietoni 5.50.1	buc	2,0000	$\frac{764,37}{51,23}$	$\frac{1\ 528,74}{102,46}$
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Trecere pietoni 5.50.2	buc	2,0000	$\frac{764,37}{51,23}$	$\frac{1\ 528,74}{102,46}$
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Parcare 5.48.1	buc	1,0000	$\frac{714,37}{51,23}$	$\frac{714,37}{51,23}$
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	$\frac{714,37}{51,23}$	$\frac{714,37}{51,23}$
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	6,0000	$\frac{714,37}{51,23}$	$\frac{4\ 286,22}{307,38}$
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	6,0000	$\frac{714,37}{51,23}$	$\frac{4\ 286,22}{307,38}$
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	18,0000	$\frac{140,37}{54,72}$	$\frac{2\ 526,72}{985,00}$
		<i>Total</i>	lei			24 620,28
		Total Organizarea circulatiei rutiere Inclusiv salariu				24 620,28 3 430,03
		1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu	buc	10,0000	$\frac{482,85}{145,54}$	$\frac{4\ 828,52}{1\ 455,38}$

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020				
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	6,0000	2 157,24 686,94	12 943,41 4 121,62
		<i>Total</i>	lei			17 771,93
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				17 771,93 5 577,00
		<i>Total</i>	lei			415 919,17
		Total Lucrari Inclusiv salariu				415 919,17 86 169,25

		Total	lei		415 919,17
		Asigurarea sociala	24 %		20 680,62
		Total			436 599,79
		Cheltuieli de regie	6,6 %		28 815,59
		Total			465 415,38
		Beneficiu de deviz	4 %		18 616,62
		Total			484 032,00
		TVA	20 %		96 806,40
		Total deviz: Inclusiv salariu			580 838,40 86 169,25

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Lucrari de amenajare a parcarilor auto de
uz public din str. Ion Pelivan 28, 30, sectorul
Buiucani, mun. Chisinau.**

Formular Nr.3
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse №
Lotul 6. Lucrari de amenajare**

Valoarea de deviz 580 838,40 lei

Intocmit in prețuri curente 15.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,0000	116,43	931,44
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,9600	116,43	461,06
3.	7123011000200	Betonist	h-om	29,1000	116,43	3 388,11
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,9600	116,43	461,06
5.	7129020012800	Pavator	h-om	300,58656	116,43	34 997,29
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	88,86804	116,43	10 346,91
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,6270	116,43	655,15
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	116,43	188,62
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	278,48053 8	116,43	32 423,49
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,90624	116,43	1 036,95
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,98656	116,43	1 279,17
Total manopera						86 169,25

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	11,17908	120,00	1 341,49
2.	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate mari BAD 22.4 leg., liant 50/70	t	1,2972	1 650,00	2 140,38
3.	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu aggregate marunte BA 16	t	1,0810	1 800,00	1 945,80
4.	1212121212121	apa	m3	0,9000	12,99	11,69
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,56028	520,00	291,35
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	3,36444	520,00	1 749,51
7.	141112220175211	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	103,9600	520,00	54 059,20
8.	141112220175212	Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm	m3	67,7580	520,00	35 234,16
9.	1421102200227	Pietris	m3	0,007228	520,00	3,76
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1838	460,00	544,55

11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,9640	460,00	903,44
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	16,81184	460,00	7 733,45
13.	20301129311021	Bolard BF21 sau analog	buc	6,0000	1 325,55	7 953,30
14.	23203226000401	Bitum	t	0,009991	8 750,00	87,42
15.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	13,1400	57,50	755,55
16.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	6,3000	61,67	388,52
17.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	2,0520	38,00	77,98
18.	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare 5.48.1	buc	1,0000	650,00	650,00
19.	26151073261052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	650,00	650,00
20.	26151073261053	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	6,0000	650,00	3 900,00
21.	26151073261054	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	6,0000	650,00	3 900,00
22.	26151073261055	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.1	buc	2,0000	700,00	1 400,00
23.	26151073261056	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.2	buc	2,0000	700,00	1 400,00
24.	2640112300739	Caramizi	buc	448,8000	6,80	3 051,84
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	402,4920	2,80	1 126,98
26.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	628,4800	2,80	1 759,74
27.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 091,3360	2,80	8 655,74
28.	26611128006551	Pavaj vibropresat sur, gr.60 mm	m2	398,6920	180,60	72 003,78
29.	26631021000001	Beton clasa C16/20	m3	1,2000	1 760,00	2 112,00
30.	26631021000002	Beton clasa C12/15	m3	0,5040	1 700,00	856,80
31.	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	18,9408	1 700,00	32 199,36
32.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3060	1 050,00	321,30
33.	26661228003252	Bordura beton PB 100.30.10	m	396,5730	91,67	36 353,85
34.	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.35)	buc	12,0000	450,00	5 400,00
35.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	36,0000	1,25	45,00
36.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	72,0000	0,84	60,48
37.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	36,0000	0,50	18,00
38.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,7200	76,67	55,20
39.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,3600	76,67	27,60
40.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	72,0000	0,42	30,24
41.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,8560	230,00	1 806,88
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	7,9816	12,99	103,68

		drumuri-terasam.				
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1838	12,99	15,38
44.	4100126202818	Apa	m3	14,9320	12,99	193,97
Total materiale de construcții						293 319,35

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	62,7144	180,00	11 288,59
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	31,3572	86,00	2 696,81
3.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,8640	370,00	319,68
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,00291	684,00	1,99
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,11592	530,00	61,44
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,13363	346,00	46,24
7.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,64244	346,00	2 298,28
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,84571	346,00	292,62
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,13363	1 560,00	208,46
10.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	25,8401	269,00	6 950,99
11.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,36951	620,00	229,10
12.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	6,54134	620,00	4 055,63
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	21,9716	350,00	7 690,06
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,131078	257,00	290,69
Total utilaje de construcții						36 430,57

Total	lei	415 919,17
Asigurarea sociala	24 %	20 680,62
Total		436 599,79
Cheltuieli de regie	6,6 %	28 815,59
Total		465 415,38
Beneficiu de deviz	4 %	18 616,62
Total		484 032,00
TVA	20 %	96 806,40

Total deviz:

580 838,40

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

Obiect **Lucrari de amenajare a parcarilor auto de uz public din str. Ion Pelivan 28, 30, sectorul Buiucani, mun. Chisinau.**

Investitor **PRETURA
SECTORULUI BUIUCANI**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lotul 6. Lucrari de amenajare**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari 1.1. Borduri 1.1.1. Piatra de bordura PB100.30.10				
1	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 548,75 1 051,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	116,43	1 051,36
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	346,00	484,40
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3			808,23 115,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	141112220175211	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	1,1500	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	86,00	18,06
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15. (Beton marfa C12/15).	m			212,93 34,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	116,43	13,97
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	116,43	20,96
	26631021000012	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 700,00	81,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,80	2,86
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	460,00	1,38
	26661228003252	Bordura beton PB 100.30.10	m	1,0050	91,67	92,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	12,99	0,04
		1.2. Pavare				
4	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)	100 m3			6 801,07 707,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	116,43	707,89
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	520,00	2,08
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	269,00	3 846,70
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	620,00	2 244,40
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			26,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2			1 548,75

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%				1 051,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	116,43	1 051,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	346,00	484,40
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm	m3			808,23 115,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	141112220175212	Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm	m3	1,1500	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	86,00	18,06
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3			808,23 115,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	116,43	115,27
	141112220175211	Piatra sparta fr.8-31.5	m3	1,1500	520,00	598,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,99	1,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	86,00	18,06
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	180,00	75,60
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur, gr.60 mm	m2			305,81 69,39
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	116,43	67,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	116,43	1,84
	26611128006551	Pavaj vibropresat sur, gr.60 mm	m2	1,0150	180,60	183,31
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,80	22,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	460,00	2,30
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	460,00	19,69
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	230,00	4,60
		1.3. Restabilire asfalt acostament				
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asterneii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 548,75 1 051,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	116,43	1 051,36
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,4000	346,00	484,40
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			926,63 69,86
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	116,43	69,86
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	520,00	105,56
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	520,00	633,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,99	1,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	530,00	22,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	346,00	89,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	257,00	3,86
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7 kg/m2)	t			9 217,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,50
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	684,00	205,20
13	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			257,43

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)				6,99
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	116,43	6,99
	1111000100013101	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 leg., liant 50/70	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	346,00	2,73
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	346,00	2,73
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 560,00	12,32
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.35 kg/m2)	t			9 217,73 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 750,00	9 012,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	684,00	205,21
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , (BA16), K=1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2			233,70 7,28
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	116,43	7,28
	1111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0940	1 800,00	211,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	346,00	2,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	346,00	2,29
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 560,00	10,34
		1.4. Gazon				
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			675,80 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	620,00	675,80
17	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			22,12 22,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	116,43	6,99
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	116,43	15,14
18	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			15,14 15,14
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	116,43	15,14
19	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 036,39 561,19
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	116,43	561,19
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	120,00	475,20
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			189,04 76,84
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	116,43	76,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,99	12,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	257,00	99,20
		1.5. Organizarea circulatiei rutiere				
21	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35).	buc			752,91 126,91
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	116,43	38,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	116,43	88,49
	26631021000001	Beton clasa C16/20	m3	0,1000	1 760,00	176,00
	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial (CKM2.35)	buc	1,0000	450,00	450,00
22	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un	buc			764,37

1	2	3	4	5	6	7
		stilp gata plantat / Trecere pietoni 5.50.1				51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261055	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.1	buc	1,0000	700,00	700,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
23	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Trecere pietoni 5.50.2	buc			<u>764,37</u> 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261056	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Trecere pietoni 5.50.2	buc	1,0000	700,00	700,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
24	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Parcare 5.48.1	buc			<u>714,37</u> 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261051	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare 5.48.1	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Mod parcare 6.8.9	buc			<u>714,37</u> 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261052	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Mod parcare 6.8.9	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
26	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc			<u>714,37</u> 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61
	26151073261053	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
27	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat / Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc			<u>714,37</u> 51,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	116,43	25,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	116,43	25,61

1	2	3	4	5	6	7
	26151073261054	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial. Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,84	3,36
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,25	2,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,42	1,68
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	76,67	1,53
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	76,67	3,07
28	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			140,37 54,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	116,43	44,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	116,43	10,48
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	57,50	41,98
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	61,67	21,58
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	38,00	4,33
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	370,00	17,76
		1.6. Alte lucrari				
29	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020	buc			482,85 145,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	116,43	93,14
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	116,43	52,39
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,80	305,18
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 050,00	32,13
30	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc			2 157,24 686,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	116,43	69,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	116,43	52,39
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	116,43	564,69
	20301129311021	Bolard BF21 sau analog	buc	1,0000	1 325,55	1 325,55
	26631021000002	Beton clasa C12/15	m3	0,0840	1 700,00	142,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	12,99	1,95

Antreprenor

Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.