

Lot.nr. 1
Reparații curente cu piatră
spartă la drumul public local
L 210, R 20 Cinișeuți-Buciușca
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 503 984,606 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 23.03.2020:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	502,200	79,46	39 904,812
		Total manopera				39 904,812

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	225,000	38,20	8 595,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	495,000	292,00	144 540,000
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	103,500	305,00	31 567,500
		Total materiale de construcții				184 702,500

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	34,920	754,00	26 329,680
2.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,530	754,00	10 201,620
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	73,980	225,60	16 689,888
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	192,600	358,00	68 950,800
5.	29525000050040	Tractor	h-ut	6,390	347,32	2 219,375
6.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	27,000	386,40	10 432,800
		Total utilaje de construcții				134 824,163

Total	lei	419 987,172
TVA	20,00 %	83 997,434

Total deviz:

503 984,606

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

