

**Lucrari de montare a bordurilor  
de capat pe tot perimetrul  
stadionului Institutiei Publice  
Liceul Teoretic „Stefan Voda”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 04-26/LP

Valoarea de deviz 340 837,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	48,22	199,606 199,606	9 625,00 9 625,00
2	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm (1000x200x80)	m	760,00	94,355 23,650	71 709,80 17 974,00
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (200x100x40)	m2	313,00	436,247 98,762	136 545,43 30 912,63
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	48,22	17,028 17,028	821,09 821,09
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	6,80	105,006 105,006	714,04 714,04

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	6,80	28,551 0,000	194,15 0,00

		Total	Lei	219 609,51
		Contributii asigurari sociale	24 %	14 411,22
		Total		234 020,73
		Cheltuieli de regie	14,5 %	33 933,01
		Total		267 953,74
		Beneficiu	6 %	16 077,22
		Total		284 030,96
		TVA	20 %	56 806,18
		<b>Total deviz:</b>		<b>340 837,14</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>		<b>60 046,76</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de montare a bordurilor  
de capat pe tot perimetrul  
stadionului Institutiei Publice  
Liceul Teoretic „Stefan Voda”**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 04-26/LP**

**Valoarea de deviz 340 837,14 Lei**

Intocmit in prețuri curente 01.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 04-26/LP:				

**Manopera :**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	415,6812	94,60	39 323,44
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	209,1718	94,60	19 787,65
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,8908	94,60	935,67
<b>Total manopera</b>						<b>60 046,76</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,76	300,00	228,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	19,00	300,00	5 700,00
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,565	300,00	469,50
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	26,8241	300,00	8 047,23
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	144,40	2,50	361,00
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	500,80	2,50	1 252,00
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 923,49	2,50	12 308,72
8.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x40)	m2	317,695	254,00	80 694,53
9.	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	763,80	62,00	47 355,60
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,26	457,00	2 860,82
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,04	30,00	91,20
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>159 368,60</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,3883	500,00	194,15
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>194,15</b>

Total	Lei	219 609,51
Contributii asigurari sociale	24 %	14 411,22

Total		234 020,7 3
Cheltuieli de regie	14,5 %	33 933,01
Total		267 953,7 4
Beneficiu	6 %	16 077,22
Total		284 030,9 6
TVA	20 %	56 806,18
<b>Total deviz:</b>		<b>340 837,1 4</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de montare a bordurilor de capat pe tot perimetrul stadionului Institutiei Publice Liceul Teoretic „Stefan Voda”** Investitor I.P. Liceul Teoretic Stefan Voda

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			199,606 199,606
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,11	94,60	199,61
2	DE11B	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din nisip, de 10x20 cm (1000x200x80)	m			94,355 23,650
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,13	94,60	12,30
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,19	2,50	0,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	300,00	0,30
	26661228003251	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80	m	1,005	62,00	62,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,004	30,00	0,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,025	300,00	7,50
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (200x100x40)	m2			436,247 98,762
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x40)	m2	1,015	254,00	257,81
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,73	2,50	39,32
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	300,00	25,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	457,00	9,14
4	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			17,028 17,028
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,18	94,60	17,03
5	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			105,006 105,006
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	94,60	105,01
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,551 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	500,00	28,55

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.