

**Lucrari de reparatie capitala a
Blocului Alimentar al IMSP
Spitalul Dermatologic si Maladii
Comunicabile din str.Costiujeni
5/1, or.Codru, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5
Lucrari de montare

Valoarea de deviz 23 385,18 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-02	Панель ИЦА 500*400*220 (шит ЦМП-2-0)	buc	1,0000	381,84 253,80	381,84 253,80
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BA47-29M	buc	1,0000	37,52 36,16	37,52 36,16
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, RT-820	buc	2,0000	37,52 36,16	75,05 72,33
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, РЭК78/4	buc	5,0000	37,52 36,16	187,62 180,82
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, SB-7	buc	1,0000	37,52 36,16	37,52 36,16
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-16DS синяя	buc	1,0000	37,52 36,16	37,52 36,16
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-16DS красная	buc	1,0000	37,52 36,16	37,52 36,16
8	08-03-	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, AD-16DS желтая	buc	2,0000	37,52	75,05

1	2	3	4	5	6	7
	575-1				36,16	72,33
9	11-08-001-04	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire	100 buc	0,2600	379,65 332,58	98,71 86,47
10	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0,2600	917,27 542,46	238,49 141,04
11	11-02-002-01	KTY10-6 (RT-820) Зонд температурный полупроводниковый	buc	2,0000	68,97 66,52	137,94 133,03
12	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare CK-10	buc	4,0000	133,77 129,16	535,08 516,64
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,3000	577,68 400,39	750,98 520,51
14	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,3900	2 700,79 1 666,15	1 053,31 649,80
15	59014	Cablu ПСРКЕН-FRHF-4*0,5 mm2	m	30,0000	14,20 0,00	426,00 0,00
16	59015	Cablu КМВГнг-3*1,0 mm2	m	19,0000	28,00 0,00	532,00 0,00
17	59019	Cablu КВВГнг-37*1,5 mm2	m	43,0000	78,00 0,00	3 354,00 0,00
18	59015	Cablu КВВГнг-14*1,5 mm2	m	10,0000	37,00 0,00	370,00 0,00
19	59017	Cablu КВВГнг-4*1,5 mm2	m	67,0000	16,70 0,00	1 118,90 0,00
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,2500	1 501,41 768,50	1 876,76 960,63
21	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu	100 m	0,0500	1 567,20	78,36

1	2	3	4	5	6	7
		scoabe, diametru pina la 40 mm			1 110,80	55,54
Total			lei		11 440,17	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		852,21	
Cheltuieli de transport			2,00 %		143,88	
Total			100,00 +		12 436,26	
Cheltuieli de regie			50,00 %		1 893,79	
Total			100,00 +		14 330,05	
Beneficiu de deviz			2,00 %		286,60	
Total Lucrari de montare					14 616,65	
Incluziv salariu					3 787,58	
		2. Utilaj				
22	Pretul firmei	КТУ10-6 (RT-820) Зонд температурный полупроводниковый	buc	4,0000	470,00 0,00	1 880,00 0,00
23	Pretul firmei	Panou IЦА 500*400*220 (щит ЦМПИ-2-0)	buc	1,0000	1 120,00 0,00	1 120,00 0,00
24	Цена поставщи ка	Automat.1P 6A C	buc	1,0000	18,00 0,00	18,00 0,00
25	Pretul firmei	Regulator RT-820	buc	2,0000	622,00 0,00	1 244,00 0,00
26	Pretul firmei	Releu PЭК78/4	buc	5,0000	47,00 0,00	235,00 0,00
27	Pretul firmei	Post SB-7	buc	1,0000	184,00 0,00	184,00 0,00
28	Цена поставщи ка	Armatura. AD-16DS синяя	buc	1,0000	37,00 0,00	37,00 0,00
29	Цена поставщи ка	Armatura. AD-16DS желтая	buc	2,0000	37,00 0,00	74,00 0,00
30	Цена поставщи ка	Armatura. AD-16DS красная	buc	1,0000	37,00 0,00	37,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
31	2451016	DIN-рейка 35мм	buc	1,0000	42,00 0,00	42,00 0,00
Total Utilaj						4 871,00
Incluziv salariu						0,00
Total			lei		19 487,65	
Taxa pe valoarea adaugata			20,00 %		3 897,53	

Total deviz:
Incluziv salariu

23 385,18
3 787,58

Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()