

**Imbunatatirea si dezvoltarea
infrastructurii economice publice
rurale prin forarea sondei
arteziene si alimentarea cu apa a
localitatii Drepcauti, r-nul
Briceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Forarea sondei arteziene

Valoarea de deviz 471 935,95 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de foraj				
		1.1. Lucrari de pregatire pentru foraj				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (Устройство зумпфов и отстойников)	100 m3	0,0800	1 756,000 0,000	140,480 0,000
2	TsA18A1	Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu	m3	0,4000	138,210 138,210	55,284 55,284
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Argila)	100 m3	0,0400	1 908,000 0,000	76,320 0,000

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (transportarea argilei)	t	5,7400	22,798 0,000	130,860 0,000
5	FjH01A	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3	m3	24,0000	149,420 68,850	3 586,080 1 652,400
6	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica УРБ-3АМ	buc	1,0000	19 746,000 8 721,000	19 746,000 8 721,000
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (обратная засыпка зупфа)	100 m3	0,0800	840,000 0,000	67,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 802,224
		Total Lucrari de pregatire pentru foraj Inclusiv salariu				23 802,224 10 428,684
		1.2. Forarea sondei				
8	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=150mm	m	10,0000	75,705 55,080	757,050 550,800
9	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=150mm	m	25,0000	218,994 159,120	5 474,850 3 978,000
10	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150mm	m	5,0000	335,300 244,800	1 676,500 1 224,000
11	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=150mm	m	70,0000	888,725 581,400	62 210,750 40 698,000
12	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m	110,0000	17,540 12,240	1 929,400 1 346,400
13	FjF01B	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB-3AM hidraulica - in intervalul 0-110	operati e	1,0000	11 440,000 6 120,000	11 440,000 6 120,000

1	2	3	4	5	6	7
14	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=346mm k=0,48	m	10,0000	36,758 26,438	367,584 264,384
15	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=346mm k=0,48	m	25,0000	106,378 76,378	2 659,440 1 909,440
16	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=150mm k=0,48	m	5,0000	160,704 117,504	803,520 587,520
17	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m	40,0000	17,540 12,240	701,600 489,600
18	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica - tevi din otel d=273x8mm	m	40,0000	794,040 27,540	31 761,600 1 101,600
19	FjF03B	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica in intervalul 0-40m	m3	3,3000	3 139,900 800,700	10 361,670 2 642,310
20	FjB03G	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=243mm - forarea dopului	m	5,0000	337,400 244,800	1 687,000 1 224,000
21	FjB03I	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=243mm k=0,48	m	70,0000	892,190 581,400	62 453,300 40 698,000
22	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-3AM hidraulica	m	70,0000	17,540 12,240	1 227,800 856,800
23	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica - tevi din otel d=168x8mm - coloana	m	40,0000	794,040 27,540	31 761,600 1 101,600
24	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la	m	70,0000	1 046,540	73 257,800

1	2	3	4	5	6	7
		forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica - tevi din otel d=168x8mm - filtru			27,540	1 927,800
25	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie URB-3AM hidraulica - in intervalul 40-110m	m	70,0000	161,000 102,000	11 270,000 7 140,000
26	TsA24B	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata, - ЭЦВ6-6,5-250-рабочим насосом подрядчика	h-ut	120,0000	10,000 0,000	1 200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			313 001,464
		Total Forarea sondei Inclusiv salariu				313 001,464 113 860,254
		<i>Total</i>	Lei			336 803,688
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			29 829,345
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			6 181,875
		<i>Total</i>				372 814,908
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			3 728,149
		<i>Total</i>				376 543,057
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			3 765,431
		Total Lucrari de foraj Inclusiv salariu				380 308,488 124 288,938
		2. Lucrari de montaj				
27	07-04-030-02	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-6,3-85" pentru pomparea apei si aprecierea parametrilor sondei	buc	1,0000	6 731,600 3 779,100	6 731,600 3 779,100
28	07-04-030-02	Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-6,3-85" dupa pomparea apei si aprecierea parametrilor sondei k=0,7	buc	1,0000	4 248,370 2 645,370	4 248,370 2 645,370
		<i>Total</i>	Lei			10 979,970

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 541,873
		<i>Total</i>				12 521,843
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5 %			321,224
		<i>Total</i>				12 843,067
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			128,431
		Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu				12 971,498 6 424,470

		Total	Lei	393 279,96
		TVA	20 %	78 655,99
		Total deviz: Inclusiv salariu		471 935,95 130 713,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)