

1	2	3	4	5	6	7
96	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bipoli ЭКП - 2 strat Material marunt=1,0550	m2	284,2000	69,543 23,760	19 763,979 6 752,592
97	RpCI22D	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0500	m	60,0000	73,958 27,540	4 437,451 1 652,400
98	RpCI22E	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400	m	12,0000	90,198 30,780	1 082,376 369,360
99	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550	m	72,0000	13,437 11,340	967,434 816,480
100	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	5,0000	36,720 36,720	183,600 183,600
101	TsI50J	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 30 km	t	5,0000	78,138 0,000	390,690 0,000
		Total	Lei			62 546,489
		Total Capitolul 7. Acoperis IET nr.181 Inclusiv salariu				62 546,489 24 271,590
		8. Capitolul 8. Acoperis IET nr.124				
102	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	25,0000	3,800 3,780	95,000 94,500