

Lucrari de pavare, comuna Alexandresti, raionul Riscani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 389 896,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PAVAJ/DESFACERI				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,600	1 812,60	1 087,56
2	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t	46,000	37,51	1 725,28
		Total PAVAJ/DESFACERI Inclusiv salariu				2 812,84
		2. PAVAREA TROT				
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	80,000	98,75	7 899,92
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv compactarea	100m2	4,000	699,65	2 798,60
5	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum Geotextil 300gr/m2	m2	400,000	24,76	9 904,40

1	2	3	4	5	6	7
6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	20,000	438,15	8 762,92
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 20-40	m3	40,000	411,45	16 458,00
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 5-20	m3	40,000	411,45	16 458,00
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm pavaj vibr presat romb cu sur de granit in 3 culori 19,3x19,3x6 cm	m2	400,000	538,29	215 317,60
		Total PAVAREA TROT Inclusiv salariu				277 599,44 34 051,60

		Прямые затраты	?	280 412,28
		Asigurari sociale	24,00 %	8 172,38
		Transportarea materialelor	5,00 %	11 843,89
		Total	100,00 +	300 428,55
		Cheltuieli de regie	5,00 %	15 021,43
		Total	100,00 +	315 449,98
		Beneficiu de deviz	3,00 %	9 463,50
		Total	100,00 +	324 913,48
		TVA	20,00 %	64 982,70
		Всего с учётом НДС	?	389 896,17
		Total deviz: Inclusiv salariu		389 896,17

Intocmit

SRL PRO-KASS-INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de pavare, comuna Alexandresti, raionul Riscani

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 389 896,17 Lei

Intocmit in prețuri curente 24.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	4,000	55,00	220,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	463,160	55,00	25 473,80
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,000	55,00	660,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	127,320	55,00	7 002,60
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,640	55,00	695,20
Total manopera						34 051,60

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	92,000	250,00	23 000,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,640	270,00	172,80
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,220	260,00	6 817,20
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,000	280,00	560,00
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,280	250,00	8 570,00
6.	17112173298183	Geotextil 300 gr/m2	m2	310,000	25,00	7 750,00
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	233,600	2,30	537,28
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	640,000	2,20	1 408,00
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 292,000	2,30	14 471,60
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare granit 19,3x19x3x6	m2	406,000	410,00	166 460,00
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	80,400	57,00	4 582,80
12.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	70,800	18,00	1 274,40
13.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,000	110,00	880,00
14.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,640	23,00	198,72
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,480	23,00	11,04
16.	4100126202818	Apa	m3	8,000	23,00	184,00
Total materiale de construcții						236 877,84

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	33,600	140,00	4 704,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,800	40,00	672,00
3.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	4,800	150,00	720,00
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	3,060	150,00	459,00
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,862	380,00	1 087,56

6.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,671	470,00	1 725,28
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,460	250,00	115,00
Total utilaje de construcții						9 482,84

Прямые затраты	?	280 412,28
Asigurari sociale	24,00 %	8 172,38
Transportarea materialelor	5,00 %	11 843,89
Total	100,00 +	300 428,55
Cheltuieli de regie	5,00 %	15 021,43
Total	100,00 +	315 449,98
Beneficiu de deviz	3,00 %	9 463,50
Total	100,00 +	324 913,48
TVA	20,00 %	64 982,70
Всего с учётом НДС		389 896,17

Total deviz: **389 896,17**

Intocmit

SRL PRO-KASS-INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de pavare, comuna Alexandresti, Investitor Primaria com.Alexandresti raionul Riscani

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. PAVAJ/DESFACERI						
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 812,60
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	380,00	1 812,60
2	TsI51B6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 16 km	t			37,51
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0798	470,00	37,51
2. PAVAREA TROT						

1	2	3	4	5	6	7
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			98,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	55,00	24,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,30	6,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	270,00	2,16
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	57,00	57,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,00	0,14
4	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv compactarea	100m2			699,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	55,00	496,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,00	23,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	150,00	180,00
5	TsJ05B	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum Geotextil 300gr/m2	m2			24,76
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	55,00	1,65
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	18,00	3,19
	17112173298183	Geotextil 300 gr/m2	m2	0,7750	25,00	19,38
6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			438,15
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	55,00	63,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	260,00	340,86
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,00	5,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	150,00	22,95
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 20-40	m3			411,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris cu fractia 5-20	m3			411,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	250,00	287,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	23,00	2,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
9	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm pavaj vibr presat romb cu sur de granit in 3 culori 19,3x19,3x6 cm	m2			538,29
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	55,00	55,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	55,00	1,74
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare granit 19,3x19x3x6	m2	1,0150	410,00	416,15
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,30	36,18
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,40
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	250,00	21,43
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	110,00	2,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

SRL PRO-KASS-INV

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.