

**Reparatia drumului de acces din
strada Independentei spre strada
Morii din s. Hirtop, raionul
Cimislia**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 02-01-2026

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum din beton 3.0m acces de la Independenta la Morii strada Doga 205.7ml		
1	RpDA04B	Nivelarea drumului cu autogreiderul	m2	617,1000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Caseta drumului 35cm	100 m3	2,1600
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	345,6000
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou 20cm fractia 16-31.5mm	m3	123,4200
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului NETESIN TS-20	m2	617,1000
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x3mm	kg	1 126,8000
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	67,8800
8	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C30/ 37 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	101,8200
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	123,4200
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	123,4200

1	2	3	4	5
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat	m3	20,5700
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	20,5700
		Capitolul 2. Canal 08*0.6(h) 28.0m		
13	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat	m3	32,2000
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou 10cm	m3	6,4400
15	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	4,0000
16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x3mm	kg	118,0000
17	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C20/ 25 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	6,4400
		Capitolul 3. Podete diun tevi ϕ0.6,0m marca TS 60-25-3		
18	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40 м3 , грунт II категории)	100 m3	0,9000
19	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,0000
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris под звенья труб)	m3	1,2000

1	2	3	4	5
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка под оголовки)	m3	3,0000
22	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6) Alte utilaje=1,0300	m3	2,0000
23	DI123	Montarea tuburilor Ts.60.25.3 2 buc*0.6m3 (fara resursul elementelor Alte materiale=1,0300	m3	1,2000
24	Pret piata	Tevi Ts.60.25.3	buc	2,0000
25	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6) Intrari - iesiri aripi Alte utilaje=1,0300	m3	4,0000
26	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,2250
27	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя) Alte materiale=1,0300	m2	6,4000
28	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Конопатка швов паклей пропитанной битумом =3,3кг)	m	5,0240
29	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора М 150 F200)	m3	0,3500
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,9000
31	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,9000
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm inclusiv pe drum	100 m3	0,9000

1	2	3	4	5
33	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv	100 m3	0,9000
34	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innorire. Material pe podet 15cm	m3	7,5000

Proiectant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.