

Lucrări de reparație birourile 340,
344, IMI VA

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucari de reparatii				
		1.1. Pereti				
1	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejare, pe durata refacerii	m2	50,000		
2	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor interiori	m2	93,700		
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	62,300		
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,300		
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,300		
6	CF51A K=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	62,300		
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	62,300		

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,300		
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,000		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,000		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,000		
		Total Pereti Inclusiv salariu				
		1.2. Tavane				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,800		
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92,800		
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	92,800		
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	92,800		
		Total Tavane Inclusiv salariu				
		1.3. Lucrari electrice				
16	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	15,000		

1	2	3	4	5	6	7
17	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,000		
18	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	4,000		
19	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolară simplă cu C.P.- simbol 0230	buc	16,000		
20	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	14,000		
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				
		Total Lucari de reparatii Inclusiv salariu				

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %
Cheltuieli de transport	7,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiul	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)