

Investitor
ObiectDirectia GM Loganesti
Reactualizarea devizului de cheltuieli la Reparatia capitala
a GM din s. Loganesti,r-nul Hincesti.Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01-01-2023
Reparatii
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontări demolări desfaceri				
1	RpC142A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			
	7213050013100	Timchigi	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100		
2	RpC142B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			
	7213050013100	Timchigi	h-om	0,3600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200		
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300		
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - streasimile infundate sau aparente	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150		
		2. Acoperisul				
5	RpCH05A ¹	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle	m			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900		
	2010102906900	Rigle de rasnoase	m3	0,0080		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150		
6	RpCH05D	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - popi din grinzi de rasnoase	m			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,1750		
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 Ol. 37 S 2111	kg	0,0150		
	2010102908738	Grinzi rasin cu 4 fete plane	m3	0,0235		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0100		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
7	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platurire (crapaturi sau rupturi la arbaletrieri, diagonala, coarde)	buc			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300		
	2010102903995	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m, S 942	m3	0,0170		
	2874145887049	Cuie cu cap conic tip al 5x120 Ol. 37 S 2111	kg	0,0900		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100		
8	CF.30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din rigle 50x50mm+contrasterala 50x25mmH, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero)	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		se iau dupa proiect.				
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00889		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminare, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Intarirea nodurilor,unirelor sarpantei existente cu detalii gata confectionate)	kg			
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080		
	1010126200341	Carbuni de forja (huala)	kg	0,0150		
10	CE42A	Executarea lucamelor (Tip triunghi cu usa stecluita deschidere in 2 directii din plastic ,resouri de ventilare prin parti dimensiunile 2500x1250H)	buc			
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330		
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000		
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000		
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластики) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600		
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600		
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000		
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu fant de 2,2 kw, 3 cr (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600		
11	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnarici, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500		
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020		
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnarici: ferme, arce, grinzii, capriori, cosoroabe.	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000		
	2430127317192	Diamoni fosfat	kg	6,7000		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120		
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		
	28752763120001	Шпильки (file)	buc	12,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Din tabla cutata amprentata gros 0,5mm si B=0,72mm inclusiv placarea streasinei din curte cu pozitia verticala,diferenta intre cote)	m2			
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600		
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000		
	20101029034971	Tabla cutata amprentata gros 0,5mm)	m2	1,0100		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400		
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300		
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip PROFNASTII, gros. 0,47mm H=20mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Culoarea la discreția beneficiarului)	m2			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000		8
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		8
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla gros 0,5mm b=20mm	m2	1,1500		1

1	2	3	4	5	6	7
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		
16	RpCPI18A	Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise	kg			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2500		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2500		
	2710403643700	Tabla zincata 1x1000 mm	kg	0,0090		
	2710602000171	Otel beton profil neted OB 37 ST AS 438 D = 14 mm	kg	1,0500		
	2873155901194	Electrod sud otel S 1125/2 E 43 2 D = 3,25 mm invelit R1 2	kg	0,0100		
	2430116103294	Vopsea minu plumb v 351-3 NTR 90	kg	0,0100		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0500		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0600		
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150		
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000		
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm	m			
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		
	2874115830000	Pilini de curatire	buc	0,2500		
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		
19	TrB22D3B	Manipulara materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0.5-1 t	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400		
20	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001		
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003		
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000		
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe perimetrul cladirei)	m2			
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030		
		3. Lucrari diverse				
22	TrI1AC02B6	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe teren, in vagon categoria 3	t			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500		
23	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta l km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500		
24	TrI1AC13B3	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe rampa	t			



1	2	3	4	5
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-c	0,4000



Intocmit

certificat

[Handwritten signature]

(Rusu Andrei)

(Directia GM Loganesti)

(functie, semnatura)