

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional pentru
anul 2026**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-10
L 440.1 Zaicana M1**

Valoarea de deviz 116 083,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-10:				

Manopera :

1.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,975	94,60	92,23
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,960	94,60	374,61
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1,020	94,60	96,49
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,570	94,60	2 324,31
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,390	94,60	36,89
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,350	94,60	3 817,11
Total manopera						6 741,64

Materiale:

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 11,2	t	30,300	1 850,00	56 055,00
2.	1411122201752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	3,450	400,00	1 380,00
3.	1711217329883	Pelicula din polietilena gr. 80mc	m	21,840	6,00	131,04
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,111	5 500,00	610,50
5.	2010237318750	Distantieri	buc	11,700	7,00	81,90
6.	23203226000401	Emulsie bituminoasa	t	0,171	11 500,00	1 966,50
7.	2663102100000	Beton C30/37	m3	3,060	1 850,00	5 661,00
8.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,195	15,00	2,93
9.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,390	15,00	5,85
10.	2873122004100	Plase sudate VR d4mm, 150x150	kg	39,390	35,00	1 378,65
11.	4100126202818	Apa	m3	0,300	25,00	7,50
Total materiale de construcții						67 280,87

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,260	150,00	189,00
2.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	13,800	55,00	759,00
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,630	55,00	34,65
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,350	450,00	607,50
5.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,050	550,00	27,50
6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	3,990	400,00	1 596,00
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,427	350,00	849,45

		Total utilaje de construcții				4 063,10
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total:

Total	lei	78 085,61
Asigurarea sociala	24,00 %	1 617,99
Total	100,00 +	79 703,60
Cheltuieli de regie	14,50 %	11 557,02
Total	100,00 +	91 260,62
Beneficiu de deviz	6,00 %	5 475,64
Total	100,00 +	96 736,26
TVA	20,00 %	19 347,25

Total deviz:

116 083,51

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-10 L 440.1 Zaicana M1 (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L440.1 Zaicana M1				
		1.1. Demontare denivelare si indicatoare				
1	DF21A	Demontarea denivelari artificiale din cauciuc	buc			20,81 ----- 20,81
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1100	94,60	10,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	94,60	10,41
2	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc			20,81 ----- 20,81
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,1100	94,60	10,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	94,60	10,40
		1.2. Trotuar				
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3			276,23 ----- 276,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	94,60	276,23
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			630,70 ----- 93,65
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	141112220 1752	Piatra sparta fr. 16-32 mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	55,00	11,55

1	2	3	4	5	6	7
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Pelicula din polietilena	m2			7,96 ----- 3,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	94,60	0,38
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,0340	94,60	3,22
	171121732 9883	Pelicula din polietilena gr. 80mc	m	0,7280	6,00	4,37
6	CC03C1	Montare plase sudate VR d4mm 150x150	kg			41,30 ----- 3,31
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,36
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	287312200 4100	Plase sudate VR d4mm, 150x150	kg	1,0100	35,00	35,35
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	7,00	2,10
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0007	450,00	0,31
7	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale h=10cm	m3			2 590,72 ----- 301,77
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	94,60	301,77
	266310210 0000	Beton C30/37	m3	1,0200	1 850,00	1 887,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,45
		1.3. Amenajarea stratului de egalizare				
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			7,48 ----- 4,73
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0500	94,60	4,73
	287527741	Compresor manual	h-ut	0,0500	55,00	2,75

1	2	3	4	5	6	7
	0003					
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t			12 012,05 0,00
	232032260 00401	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	11 500,00	11 846,39
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	550,00	165,66
10	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			2 003,56 53,54
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5660	94,60	53,54
	111100010 00131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA 11,2	t	1,0100	1 850,00	1 868,50
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	350,00	28,32
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional pentru
anul 2026**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-10
L 440.1 Zaicana M1**

Valoarea de deviz 116 083,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L440.1 Zaicana M1				
		1.1. Demontare denivelare si indicatoare				
1	DF21A	Demontarea denivelari artificiale din cauciuc	buc	32,000	20,81 20,81	665,98 665,98
2	DF21A	Demontarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera	buc	4,000	20,81 20,81	83,24 83,24
Total Demontare denivelare si indicatoare						749,22
Incluziv salariu						749,22
		1.2. Trotuar				
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	6,000	276,23 276,23	1 657,39 1 657,39
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,000	630,70 93,65	1 892,11 280,96
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului Pelicula din polietilena	m2	30,000	7,96 3,59	238,88 107,84
6	CC03C1	Montare plase sudate VR d4mm 150x150	kg	39,000	41,30 3,31	1 610,60 129,12
7	DI119	Fundatii monolite din beton C30/37 la edificiile artificiale h=10cm	m3	3,000	2 590,72	7 772,17

1	2	3	4	5	6	7
					301,77	905,32
Total Trotuar						13 171,15
Incluziv salariu						3 080,63
1.3. Amenajarea stratului de egalizare						
8	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	276,000	7,48 4,73	2 064,48 1 305,48
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	0,166	12 012,05 0,00	1 994,00 0,00
10	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	30,000	2 003,56 53,54	60 106,76 1 606,31
Total Amenajarea stratului de egalizare						64 165,24
Incluziv salariu						2 911,79
Total L440.1 Zaicana M1						78 085,61
Incluziv salariu						6 741,64
Total			lei		78 085,61	
Asigurarea sociala			24,00 %		1 617,99	
Total			100,00 +		79 703,60	
Cheltuieli de regie			14,50 %		11 557,02	
Total			100,00 +		91 260,62	
Beneficiu de deviz			6,00 %		5 475,64	
Total			100,00 +		96 736,26	
TVA			20,00 %		19 347,25	
Total deviz:						116 083,51
Incluziv salariu						6 741,64

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)