

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Directia Cultura a Primariei mun. Chisinau**

**2. Organizatorul procedurii de achiziție Directia Cultura a Primariei mun.**

**Chisinau**

**3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie la Scoala de Arte Alexei Starcea**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                           | Unitatea de masura | Volum    |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                  | 5        |
|        |                             | <b>1. Sala de dans</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                    |          |
|        |                             | <b>1.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                    |          |
| 1      | CN06A                       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2                 | 72,0000  |
|        |                             | <b>1.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                    |          |
| 2      | RpCP45D                     | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc                                                                                                                                                                                | kg                 | 493,0000 |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2                 | 138,5000 |
| 4      | CN54A                       | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                  | m2                 | 138,5000 |
| 5      | CF02A                       | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2                 | 138,5000 |
| 6      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)                                                                                           | m2                 | 138,5000 |
| 7      | CF17C                       | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2                                                                                                                                                                                           | m2                 | 138,5000 |
| 8      | CF57A                       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2                 | 138,5000 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5        |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |
| 9  | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 138,5000 |
| 10 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 138,5000 |
| 11 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 138,5000 |
| 12 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 138,5000 |
| 13 | CI17A   | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesteric), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate | m2 | 85,2000  |
| 14 | CI10A   | Placaje cu placi din oglinzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 85,2000  |
|    |         | <b>1.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |
| 15 | CG04A   | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 72,0000  |
| 16 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 72,0000  |
| 17 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 72,0000  |
| 18 | CG06A   | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima                                                                                                                                                                                                                                                                 | m  | 36,0000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|    |               | de 15 cm la pereti                                                                                                                                                                                                                                   |       |          |
|    |               | <b>1.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |       |          |
| 19 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2    | 1,8900   |
| 20 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2    | 1,8900   |
| 21 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                              | m     | 3,0000   |
|    |               | <b>1.5. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                            |       |          |
| 22 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                               | buc   | 12,0000  |
| 23 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                   | buc   | 3,0000   |
| 24 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat                                                                                                                                                                                                                 | buc   | 1,0000   |
| 25 | Pret de piata | Panou pentru automate                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 1,0000   |
| 26 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                                                                                       | buc   | 3,0000   |
| 27 | Pret de piata | Automat                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 3,0000   |
| 28 | RpEA07A       | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm                                                                                                                                     | buc   | 2,0000   |
| 29 | 08-02-410-1   | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)                                                                                                                                                           | 100 m | 2,8000   |
| 30 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm2                                                                                                                                                                     | 100 m | 2,8000   |
| 31 | Pret de piata | Cblu BBГНГ LS 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                  | m     | 280,0000 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 32 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                              | 100 buc | 0,1800   |
| 33 | Pret de piata | Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)                                                                                                                                                                                     | buc     | 18,0000  |
| 34 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala                                                                                                                                                                             | buc     | 6,0000   |
| 35 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala                                                                                                                                                           | buc     | 3,0000   |
|    |               | <b>1.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |         |          |
| 36 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m2      | 2,8800   |
| 37 | IC35C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m       | 33,6000  |
| 38 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)                                                                                                                                                                           | buc     | 4,0000   |
|    |               | <b>2. Sala de dans biroul 101A</b>                                                                                                                                                                                            |         |          |
|    |               | <b>2.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                             |         |          |
| 39 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                   | m2      | 102,3000 |
|    |               | <b>2.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                            |         |          |
| 40 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                               | m2      | 138,5000 |
| 41 | CN54A         | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                  | m2      | 138,5000 |
| 42 | CF02A         | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T                                                   | m2      | 138,5000 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5        |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |       | pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |
| 43 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 81,2200  |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 188,5000 |
| 45 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 188,5000 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 188,5000 |
| 47 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 188,5000 |
| 48 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 188,5000 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 188,5000 |
| 50 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 188,5000 |
| 51 | CI17A | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate | m2 | 95,2000  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 52 | CI10A         | Placaje cu placi din oglinzi                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 85,2000  |
|    |               | <b>2.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |
| 53 | CG04A         | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                    | m2  | 102,3000 |
| 54 | RpCK10B       | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul                                                                                                                                                                | m2  | 102,3000 |
| 55 | RpCK11A       | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor                                                                                                                                                                                              | m2  | 102,3000 |
| 56 | CG06A         | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                         | m   | 41,3000  |
|    |               | <b>2.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
| 57 | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2  | 1,8900   |
| 58 | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,8900   |
| 59 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                              | m   | 3,0000   |
|    |               | <b>2.5. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |          |
| 60 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                               | buc | 12,0000  |
| 61 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                   | buc | 3,0000   |
| 62 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat                                                                                                                                                                                                                 | buc | 1,0000   |
| 63 | Pret de piata | Panou pentru automate                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,0000   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 64 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                                                                | buc            | 3,0000   |
| 65 | Pret de piata | Automat                                                                                                                                                                                                                       | buc            | 3,0000   |
| 66 | RpEA07A       | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm                                                                                                              | buc            | 2,0000   |
| 67 | 08-02-410-1   | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)                                                                                                                                    | 100 m          | 2,8000   |
| 68 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                  | 100 m          | 2,8000   |
| 69 | Pret de piata | Cblu BBГHГ LS 3x2.5                                                                                                                                                                                                           | m              | 280,0000 |
| 70 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                              | 100 buc        | 0,1800   |
| 71 | Pret de piata | Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)                                                                                                                                                                                     | buc            | 18,0000  |
| 72 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala                                                                                                                                                                             | buc            | 6,0000   |
| 73 | RpEE01A       | Montarea interuptoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala                                                                                                                                                            | buc            | 3,0000   |
|    |               | <b>2.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |                |          |
| 74 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 2,8800   |
| 75 | IC35C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m              | 33,6000  |
| 76 | IB06C         | Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)                                                                                                                                                                           | buc            | 4,0000   |
|    |               | <b>3. Cabinetul 101</b>                                                                                                                                                                                                       |                |          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5        |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|    |         | <b>3.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |
| 77 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                               | m2 | 33,6000  |
|    |         | <b>3.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |
| 78 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2 | 117,6000 |
| 79 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                  | m2 | 117,6000 |
| 80 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 117,6000 |
| 81 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)                                                                                           | m2 | 117,6000 |
| 82 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2                                                                                                                                                                                           | m2 | 117,6000 |
| 83 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2 | 117,6000 |
| 84 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)                                                                                                                                              | m2 | 117,6000 |
| 85 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                    | m2 | 117,6000 |
| 86 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                   | m2 | 117,6000 |
| 87 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                   | m2 | 117,6000 |



| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |
|    |         | <b>3.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |
| 88 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                                                                       | m2  | 33,6000  |
| 89 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 5,0400   |
| 90 | RpCE29A | Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500                                                                                                                                            | m2  | 33,6000  |
| 91 | CC03C   | Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)                                                                                                                                                                                          | kg  | 127,6800 |
| 92 | CG22A   | Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                  | m2  | 33,6000  |
| 93 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                                                               | m2  | 33,6000  |
| 94 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100                                             | m2  | 14,2500  |
|    |         | <b>3.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
| 95 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2  | 1,8900   |
| 96 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,8900   |
| 97 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                              | m   | 1,5000   |
|    |         | <b>3.5. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |          |
| 98 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                               | buc | 4,0000   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4              | 5        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 99  | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                    | buc            | 2,0000   |
| 100 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat                                                                                                                                                                                  | buc            | 1,0000   |
| 101 | Pret de piata | Panou pentru automate                                                                                                                                                                                                 | buc            | 1,0000   |
| 102 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                                                        | buc            | 3,0000   |
| 103 | Pret de piata | Automat                                                                                                                                                                                                               | buc            | 3,0000   |
| 104 | RpEA07A       | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm                                                                                                      | buc            | 2,0000   |
| 105 | 08-02-410-1   | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)                                                                                                                            | 100 m          | 1,4000   |
| 106 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                          | 100 m          | 1,4000   |
| 107 | Pret de piata | Cblu BBГHГ LS 3x2.5                                                                                                                                                                                                   | m              | 140,0000 |
| 108 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                      | 100 buc        | 0,0600   |
| 109 | Pret de piata | Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)                                                                                                                                                                             | buc            | 6,0000   |
| 110 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala                                                                                                                                                                     | buc            | 6,0000   |
| 111 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala                                                                                                                                                   | buc            | 2,0000   |
|     |               | <b>3.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| 112 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 0,7200   |
| 113 | IC35C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de | m              | 6,0000   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |         | 25,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |
| 114 | SD01A   | Robinet de serviciu (Set robinet cap termosta<br>cu retur ICMA 1/2)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb<br>etc)=1,0050                                                                                                                        | buc | 1,0000  |
| 115 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm;<br>L=1800 mm)                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,0000  |
|     |         | <b>4. Cabinetul 102</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |
|     |         | <b>4.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 116 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate<br>"Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                                           | m2  | 11,5000 |
|     |         | <b>4.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
| 117 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                           | m2  | 41,4000 |
| 118 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart<br>"Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane<br>interioare                                                                                                                                                                           | m2  | 41,4000 |
| 119 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime,<br>driscuite, executate manual, la pereti sau<br>stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment<br>marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T<br>pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de<br>caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 41,4000 |
| 120 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime,<br>executate manual, cu amestec uscat pe baza<br>de ipsos, la pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.(MP 75)                                                                                                 | m2  | 41,4000 |
| 121 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra<br>de sticla 160gr/m2                                                                                                                                                                                                       | m2  | 41,4000 |
| 122 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos<br>"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele<br>peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                               | m2  | 41,4000 |
| 123 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra<br>de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu<br>adeziv Universal)                                                                                                                                                       | m2  | 41,4000 |
| 124 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la                                                                                                                                                                                                                               | m2  | 41,4000 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                       | 4  | 5       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
|     |         | interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                             |    |         |
| 125 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                             | m2 | 41,4000 |
| 126 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                             | m2 | 41,4000 |
|     |         | <b>4.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                    |    |         |
| 127 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                           | m2 | 11,5000 |
| 128 | TsA04G2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, cu evacuarea manuala                                                                   | m3 | 28,7500 |
| 129 | TsD19C  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile                                                                                                                                           | m3 | 28,7500 |
| 130 | TsD04D  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 28,7500 |
| 131 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                           | m3 | 1,7300  |
| 132 | RpCE29A | Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton<br>Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500                                                                               | m2 | 11,5000 |
| 133 | CC03C   | Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)                                                                                                                             | kg | 43,7000 |
| 134 | CG22A   | Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                     | m2 | 11,5000 |
| 135 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                             | m2 | 11,5000 |
| 136 | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm                                                                                         | m2 | 11,5000 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 137 | CG06A   | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                        | m   | 14,2000 |
|     |         | <b>4.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                               |     |         |
| 138 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                   | m2  | 1,8900  |
| 139 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,8900  |
| 140 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                             | m   | 3,0000  |
|     |         | <b>4.5. Canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                              |     |         |
| 141 | RpSB04D | Demontarea tevii din plumb, pentru scurgere avind diametru exterior si grosimea peretelui de 105 mm - 2,5 mm                                                                                                                                        | m   | 59,6000 |
| 142 | SB08E   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm                                                                                              | m   | 59,6000 |
| 143 | SB09E   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm                                                                                                                               | buc | 28,0000 |
| 144 | SB08C   | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                               | m   | 46,5000 |
| 145 | SB09C   | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                                | buc | 26,0000 |
|     |         | <b>4.6. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |         |
| 146 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile                                                                                                                                                                            | buc | 6,0000  |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                     | 4              | 5        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 147 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                    | buc            | 7,0000   |
| 148 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat                                                                                                                                  | buc            | 1,0000   |
| 149 | Pret de piata | Panou pentru automate                                                                                                                                                 | buc            | 1,0000   |
| 150 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                        | buc            | 3,0000   |
| 151 | Pret de piata | Automat                                                                                                                                                               | buc            | 3,0000   |
| 152 | RpEA07A       | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm                                                      | buc            | 2,0000   |
| 153 | 08-02-410-1   | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)                                                                            | 100 m          | 2,2000   |
| 154 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm <sup>2</sup>                                                                          | 100 m          | 2,2000   |
| 155 | Pret de piata | Cblu ВВГнг LS 3x2.5                                                                                                                                                   | m              | 220,0000 |
| 156 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                      | 100 buc        | 0,0800   |
| 157 | Pret de piata | Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)                                                                                                                             | buc            | 8,0000   |
| 158 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala                                                                                                                     | buc            | 6,0000   |
| 159 | RpEE01A       | Montarea interuptoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala                                                                                                    | buc            | 2,0000   |
|     |               | <b>4.7. Incalzire</b>                                                                                                                                                 |                |          |
| 160 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1,4400   |
| 161 | IC35C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de | m              | 12,0000  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
|     |         | incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm                                                                                                                                                                                                       |     |         |
| 162 | SD01A   | Robinet de serviciu (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050                                                                                                              | buc | 2,0000  |
| 163 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)                                                                                                                                                                                                           | buc | 2,0000  |
|     |         | <b>5. Cabinetul 103</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
|     |         | <b>5.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |
| 164 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                                                               | m2  | 21,0000 |
|     |         | <b>5.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |         |
| 165 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                               | m2  | 75,6000 |
| 166 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                  | m2  | 75,6000 |
| 167 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2  | 75,6000 |
| 168 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)                                                                                           | m2  | 75,6000 |
| 169 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2                                                                                                                                                                                           | m2  | 75,6000 |
| 170 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                      | m2  | 75,6000 |
| 171 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)                                                                                                                                              | m2  | 75,6000 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5       |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 172 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                               | m2 | 75,6000 |
| 173 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                              | m2 | 75,6000 |
| 174 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                              | m2 | 75,6000 |
|     |         | <b>5.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                     |    |         |
| 175 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc                                                                                                                                           | m2 | 21,0000 |
| 176 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                            | m3 | 3,1500  |
| 177 | RpCE29A | Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500                                                                                                | m2 | 21,0000 |
| 178 | CC03C   | Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)                                                                                                                                              | kg | 79,8000 |
| 179 | CG22A   | Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                      | m2 | 21,0000 |
| 180 | CG56B   | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060                                                   | m2 | 21,0000 |
| 181 | CG36A   | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp<br>Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 21,0000 |
|     |         | <b>5.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                    |    |         |
| 182 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                        | m2 | 1,8900  |
| 183 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice                                                                         | m2 | 1,8900  |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                   | 4       | 5        |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
|     |               | natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |         |          |
| 184 | CK26C         | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                             | m       | 3,0000   |
|     |               | <b>5.5. Electricitate</b>                                                                                           |         |          |
| 185 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile                                              | buc     | 8,0000   |
| 186 | RpEC16A       | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                  | buc     | 4,0000   |
| 187 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat                                                                                | buc     | 1,0000   |
| 188 | Pret de piata | Panou pentru automate                                                                                               | buc     | 1,0000   |
| 189 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                      | buc     | 3,0000   |
| 190 | Pret de piata | Automat                                                                                                             | buc     | 3,0000   |
| 191 | RpEA07A       | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm    | buc     | 2,0000   |
| 192 | 08-02-410-1   | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)                          | 100 m   | 2,1000   |
| 193 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm <sup>2</sup>                        | 100 m   | 2,1000   |
| 194 | Pret de piata | Cblu BBГHГ LS 3x2.5                                                                                                 | m       | 210,0000 |
| 195 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4    | 100 buc | 0,0800   |
| 196 | Pret de piata | Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)                                                                           | buc     | 8,0000   |
| 197 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala                                                                   | buc     | 6,0000   |
| 198 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare, montate                                                                        | buc     | 2,0000   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|     |         | ingropat sub tencuiala                                                                                                                                                                                                        |     |          |
|     |         | <b>5.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |     |          |
| 199 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m2  | 1,4400   |
| 200 | IC35C   | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 12,0000  |
| 201 | SD01A   | Robinet de serviciu (Set robinet cap termosta cu retur ICMA 1/2)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050                                                                               | buc | 2,0000   |
| 202 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)                                                                                                                                                                           | buc | 2,0000   |
|     |         | <b>6. Coridor</b>                                                                                                                                                                                                             |     |          |
|     |         | <b>6.1. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                             |     |          |
| 203 | CK29F   | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila                                                                                                                                               | m2  | 43,3000  |
|     |         | <b>6.2. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |
| 204 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                               | m2  | 155,7000 |
| 205 | RpCG29B | Demolarea peretilor din ghips carton                                                                                                                                                                                          | m2  | 29,7000  |
| 206 | CD72C   | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m<br>Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050  | m2  | 29,7000  |
| 207 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                  | m2  | 155,7000 |
| 208 | CF02A   | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T                                                   | m2  | 155,7000 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                       | 4  | 5        |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|
|     |         | pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton                                                                                                       |    |          |
| 209 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP 75)                     | m2 | 215,1000 |
| 210 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2                                                                                                                     | m2 | 215,1000 |
| 211 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                | m2 | 215,1000 |
| 212 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv Universal)                                                                        | m2 | 215,1000 |
| 213 | CF56A   | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                              | m2 | 215,1000 |
| 214 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                             | m2 | 215,1000 |
| 215 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                             | m2 | 215,1000 |
|     |         | <b>6.3. Pardosea</b>                                                                                                                                                                    |    |          |
| 216 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate                                                                                                           | m2 | 43,3000  |
| 217 | TsA04G2 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, cu evacuarea manuala                                                                   | m3 | 99,4900  |
| 218 | TsD19C  | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile                                                                                                                                           | m3 | 99,5000  |
| 219 | TsD04D  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 | 99,5000  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 220 | TsC54C  | Strat de fundatie din pietris                                                                                                                                                                                                                        | m3  | 6,5000   |
| 221 | RpCE29A | Folie din polietilena cu grosimea 100 mk, sub stratul de beton<br>Mat. marunte (sirna, cuie, etc.)=1,0500                                                                                                                                            | m2  | 43,3000  |
| 222 | CC03C   | Montare plase sudate la placi (Plasa VR 100x100 mm, d=4 mm)                                                                                                                                                                                          | kg  | 164,6000 |
| 223 | CG22A   | Pardoseli din beton M350 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp                                                                                                                  | m2  | 43,3000  |
| 224 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                          | m2  | 43,3000  |
| 225 | CG50B   | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm                                                                                                                                                      | m2  | 43,3000  |
| 226 | CG06A   | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti                                         | m   | 29,0000  |
|     |         | <b>6.4. Timplarie</b>                                                                                                                                                                                                                                |     |          |
| 227 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                    | m2  | 1,8900   |
| 228 | CK25A   | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,8900   |
| 229 | CK26C   | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice                                                                                                                                                                                              | m   | 1,5000   |
|     |         | <b>6.5. Electricitate</b>                                                                                                                                                                                                                            |     |          |
| 230 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile                                                                                                                                                                               | buc | 8,0000   |
| 231 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei                                                                                                                                                   | buc | 6,0000   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4              | 5        |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 232 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat                                                                                                                                                                                          | buc            | 1,0000   |
| 233 | Pret de piata | Panou pentru automate                                                                                                                                                                                                         | buc            | 1,0000   |
| 234 | 08-03-526-1   | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A                                                                                                                                | buc            | 2,0000   |
| 235 | Pret de piata | Automat                                                                                                                                                                                                                       | buc            | 2,0000   |
| 236 | RpEA07A       | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sde protectie avind diametrul 25 mm                                                                                                              | buc            | 2,0000   |
| 237 | 08-02-410-1   | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm (Tub Gofrat d=25 mm)                                                                                                                                    | 100 m          | 1,3000   |
| 238 | 08-02-412-3   | Introducerea conductorilor in tevi din plastic: , sectiune sumara pina la 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                  | 100 m          | 1,3000   |
| 239 | Pret de piata | Cblu BBГHГ LS 3x2.5                                                                                                                                                                                                           | m              | 130,0000 |
| 240 | 08-03-594-3   | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4                                                                                                              | 100 buc        | 0,0800   |
| 241 | Pret de piata | Corp de iluminat interior cu 4 lampi(Led)                                                                                                                                                                                     | buc            | 8,0000   |
| 242 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare ingropat sub tencuiala                                                                                                                                                                             | buc            | 6,0000   |
| 243 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare, montate ingropat sub tencuiala                                                                                                                                                           | buc            | 2,0000   |
|     |               | <b>6.6. Incalzire</b>                                                                                                                                                                                                         |                |          |
| 244 | RpIB11A       | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup> | 0,7200   |
| 245 | IC35C         | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m              | 22,8000  |
| 246 | SD01A         | Robinet de serviciu (Set robinet cap termosta                                                                                                                                                                                 | buc            | 3,0000   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|     |         | cu retur ICMA 1/2)<br>Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050                                                                                                                                                                                                                 |     |          |
| 247 | IB06C   | Radiatoare din otel, monobloc (H=500 mm; L=1800 mm)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 3,0000   |
|     |         | <b>7. Fasada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |
| 248 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 110,0000 |
| 249 | CN54A   | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 110,0000 |
| 250 | CF10A   | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu                                                                                    | m2  | 110,0000 |
| 251 | IzF55A  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm<br>Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2  | 110,0000 |
| 252 | CF30A   | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 110,0000 |
| 253 | CL17A   | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon                                                                                                                                                                                                                      | kg  | 286,3300 |