

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-9-1 Garaj Rezistenta (comp CBA)

Valoarea de deviz 1 099 444,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,460	1 737,40 0,00	6 011,42 0,00
2	TsA20A	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren usor	m3	6,050	142,85 142,85	864,22 864,22
3	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu - зачистка dna котлована	m3	6,200	181,63 181,63	1 126,12 1 126,12
4	TsC14B2	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greier de 0,5 - 0,6 mc, in teren necoeziv, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, dislocare in spatii 8 - 12 m -подыпка под полы	100 m3	3,210	2 432,42 0,00	7 808,07 0,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,950	630,96 0,00	599,41 0,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	4,160	1 496,42 834,37	6 225,12 3 470,99
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1 295,070	28,06 0,00	36 336,81 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,620	266,96 34,06	2 034,25 259,51
		<i>Total</i>	lei			61 005,42
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				61 005,42 5 720,84
		2. Fundatii				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare	m3	6,200	1 827,58 425,70	11 330,97 2 639,34

1	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace clasice (beton M50)				
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	15,700	1 990,86 416,24	31 256,45 6 534,97
11	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	191,400	22,22 6,34	4 253,41 1 213,13
12	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	379,600	20,73 5,39	7 870,40 2 046,88
13	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	54,950	167,53 113,52	9 205,63 6 237,92
14	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t.- ΦCIII 4-12	buc	58,000	857,75 38,44	49 749,68 2 229,29
15	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t.- ΦБС 12.4.3	buc	119,000	558,39 38,44	66 448,31 4 573,88
16	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. ΦCIII 4-8	buc	11,000	632,28 51,60	6 955,13 567,65
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M100, монолитные доборы	m3	2,600	1 805,24 364,21	4 693,63 946,95
18	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,000	167,53 113,52	2 177,86 1 475,76
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	357,900	48,30 19,87	17 288,05 7 110,04
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,360	1 600,33 609,22	576,12 219,32
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	28,160	89,89 35,95	2 531,29 1 012,30
22	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	95,400	66,44 11,35	6 337,97 1 082,98
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M100, fundatii [смотровая яма]	m3	15,500	1 857,27 416,24	28 787,72 6 451,72
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	85,000	167,53 113,52	14 239,83 9 649,20
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3	0,560	1 990,84	1 114,87

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200, fundatii, (ППМ-1)			416,23	233,09
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	18,000	25,91 9,37	466,35 168,58
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	45,600	22,72 6,72	1 035,84 306,28
28	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (III-1)	kg	13,440	60,22 19,87	809,29 267,00
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,480	175,87 113,52	787,88 508,57
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu M100, groapa de descarcare (приямок)	m3	1,700	1 805,25 364,21	3 068,92 619,16
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,500	167,53 113,52	1 423,98 964,92
32	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П8д-8	buc	1,000	991,42 137,17	991,42 137,17
		<i>Total</i>	lei			273 401,00
		Total Fundatii Inclusiv salariu				273 401,00 57 196,10
		3. Peretii				
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (M200, coloane)	m3	7,950	2 115,06 501,38	16 814,75 3 985,97
34	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	198,900	25,91 9,37	5 153,07 1 862,78
35	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	381,200	22,72 6,72	8 659,25 2 560,37
36	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu aestivala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	79,500	195,39 122,98	15 533,37 9 776,91
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	13,440	48,30 19,87	649,21 267,00
38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (M200, stilpii parapetului, CII-1)	m3	0,880	2 115,06 501,37	1 861,25 441,21
39	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina	kg	34,200	25,91	886,05

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			9,37	320,30
40	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	74,200	22,72 6,72	1 685,51 498,37
41	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	8,800	195,39 122,98	1 719,41 1 082,22
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (M200, centura monolita, Mπ-1)	m3	1,020	2 115,06 501,38	2 157,36 511,41
43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	102,000	25,91 9,37	2 642,60 955,27
44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,000	22,72 6,72	1 431,10 423,15
45	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	5,100	175,87 113,52	896,92 578,95
46	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (2ΠΠ10.29.38.19)	buc	2,000	330,38 80,41	660,75 160,82
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (M200, stilpii parapetului, CT-1, CT-2, CT-3)	m3	12,950	2 115,06 501,38	27 390,06 6 492,87
48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	207,060	25,91 9,37	5 364,48 1 939,20
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	381,200	22,72 6,72	8 659,25 2 560,37
50	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	117,560	195,39 122,98	22 969,84 14 457,53
		<i>Total</i>	lei			125 134,23
		Total Peretii Inclusiv salariu				125 134,23 48 874,70
		4. Planseele				
51	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (C7-II47-12M)	buc	8,000	3 759,75 246,34	30 078,03 1 970,71
52	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-	buc	12,000	3 611,52	43 338,27

1	2	3	4	5	6	7
		8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 . (C7-Π47-10M)			195,02	2 340,21
53	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului C7-IIT63-12M	buc	3,000	3 973,76 246,34	11 921,27 739,02
54	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului C7-Π63-10M	buc	2,000	3 652,74 246,34	7 305,48 492,68
55	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 . C7-IIT29-12M	buc	3,000	2 306,09 195,02	6 918,27 585,05
56	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 . C7-IIT29-10M	buc	2,000	2 300,75 195,02	4 601,51 390,04
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (M200)	m3	22,500	2 115,06 501,38	47 588,90 11 281,05
58	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	320,700	23,07 6,53	7 398,50 2 093,34
59	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	862,220	21,77 5,77	18 770,34 4 975,53
60	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	180,000	175,87 113,52	31 656,12 20 433,60
		<i>Total</i>	lei			209 576,69
		Total Planseele Inclusiv salariu				209 576,69 45 301,23
		5. Sahta de ventilare				
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	108,970	48,30 19,87	5 263,71 2 164,80
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	0,110	1 600,27 609,18	176,03 67,01
		<i>Total</i>	lei			5 439,74
		Total Sahta de ventilare Inclusiv salariu				5 439,74 2 231,81

		Total	lei	674 557,08
		Fondul social	24 %	38 237,92
		Total		712 795,00
		Transportarea materialelor	8 %	33 671,92
		Cheltuieli de depozitare	2 %	8 417,98
		Cheltuieli directe		754 884,90

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	14,5 %			109 458,31
		Total				864 343,21
		Beneficiul de deviz	6 %			51 860,59
		Total				916 203,80
		Taxa de valoare adaugata	20 %			183 240,76
						1 099 444,57
		Total deviz: Inclusiv salariu				159 324,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-9-1
Garaj Rezistenta (comp CBA)**

Valoarea de deviz 1 099 444,57 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-9-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	391,569	94,60	37 042,44
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	219,201	94,60	20 736,38
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,800	94,60	264,88
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	416,026	94,60	39 356,06
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	169,523	94,60	16 036,83
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,448	94,60	1 082,98
7.	7136080025001	Montator	h-om	117,936	94,60	11 156,78
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,027	94,60	286,34
9.	7212030022700	Sudor	h-om	4,803	94,60	454,37
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	91,259	94,60	8 633,09
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,104	94,60	4 929,03
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	185,427	94,60	17 541,37
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,701	94,60	1 012,3
14.	9312040019600	Sapator	h-om	8,370	94,60	791,8
		Total manopera				159 324,68

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,205	4,07	29,32
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,030	340,27	10,37
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,458	6,69	3,07
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,081	4 499,44	363,22
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,063	4 499,44	4 784,91
6.	2010102903498	Articole pentru montare	kg	12,900	32,10	414,09
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,414	4 499,44	1 863,85
8.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,000	4 499,44	0,9
9.	2010237318750	Distantieri	buc	838,368	0,70	586,86
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	71,669	262,16	18 788,85
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	215,604	0,54	116,43
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,114	535,01	61,25
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,916	44,62	40,89
14.	2320187315789	Decofrol	kg	66,827	18,19	1 215,58
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	324,360	15,19	4 927,03
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,271	17,12	4,65
17.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,666	77,80	285,21
18.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,833	66,67	122,21
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,259	55,85	14,44
20.	2466477302420	Sticla solubila	kg	14,080	34,24	482,1
21.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,873	1 123,53	980,8

22.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	64,872	0,09	5,84
23.	2663102100000100	Beton M100	m3	20,599	1 230,53	25 348,21
24.	2663102100000200	Beton M200	m3	64,742	1 358,93	87 979,81
25.	266310210000050	Beton M50	m3	6,419	1 177,03	7 554,83
26.	2663102100945	Beton M150	m3	1,730	1 267,98	2 193,1
27.	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	1,533	1 562,23	2 395,68
28.	2664102100001	Mortar M100	m3	0,004	1 177,03	4,71
29.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	1,788	1 177,03	2 104,06
30.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,422	1 177,03	496,47
31.	266612280060011	ФБС 12.4.3	buc	120,190	417,31	50 156,49
32.	266612280060012	ФСИИ 4-12	buc	58,580	713,71	41 809,13
33.	266612280060013	ФСИИ 4-8	buc	11,110	446,20	4 957,28
34.	266612280060021	П8д-8	buc	1,010	588,52	594,41
35.	266612280060022	2ПП10.29.38.19	buc	2,020	160,51	324,23
36.	266612280060031	C7-П47-12M	buc	8,000	3 263,58	26 108,64
37.	266612280060032	C7-П47-10M	buc	12,000	3 231,47	38 777,64
38.	266612280060033	C7-П63-12M	buc	3,000	3 477,58	10 432,74
39.	266612280060034	C7-П63-10M	buc	2,000	3 156,57	6 313,14
40.	266612280060035	C7-ПТ29-12M	buc	3,000	1 926,04	5 778,12
41.	266612280060036	C7-ПТ29-10M	buc	2,000	1 920,70	3 841,4
42.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 099,067	15,19	16 694,82
43.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	2 241,695	14,66	32 863,26
44.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,803	20,97	100,72
45.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	27,845	20,97	583,9
46.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	32,593	20,97	683,47
47.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	480,310	27,82	13 362,22
48.	2811236309900	Confectii metalice	kg	14,117	27,82	392,75
49.	2873116829070	Chingi metalice	kg	16,469	32,10	528,65
50.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	22,802	33,92	773,44
51.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,136	65,48	8,89
52.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,562	65,48	233,21
53.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	167,067	8,03	1 341,55
54.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	167,067	0,43	71,84
55.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,784	69,55	193,66
56.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,707	32,10	536,29
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,842	2,50	9,61
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,341	21,94	248,83
		Total materiale de constructii				420 899,01

Utilaje de constructii:

1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	5,311	566,98	3 011,23
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,450	566,98	255,14
3.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,300	566,98	170,09
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,134	27,00	3,63
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,191	27,00	5,15
6.	2922140007000	Macara	h-ut	16,922	566,98	9 594,59
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,785	772,18	6 011,42
8.	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	13,193	591,83	7 808,07
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,036	578,86	599,41
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,048	578,86	1 764,37
11.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	2,480	98,49	244,26
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	48,816	28,08	1 370,75
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	43,222	63,72	2 754,13
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,480	56,16	139,3
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,075	123,12	132,38
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	42,467	566,98	24 077,83

17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,113	487,07	54,86
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	73,948	491,38	36 336,81
		Total utilaje de construcții				94 333,39

Total	lei	674 557,08
Fondul social	24 %	38 237,92
Total		712 795,00
Transportarea materialelor	8 %	33 671,92
Cheltuieli de depozitare	2 %	8 417,98
Cheltuieli directe		754 884,90
Cheltuieli de regie	14,5 %	109 458,31
Total		864 343,21
Beneficiul de deviz	6 %	51 860,59
Total		916 203,80
Taxa de valoare adaugata	20 %	183 240,76
Total deviz:		1 099 444,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, în
mun. Balti, etapa a II**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 737,40 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	772,18	1 737,41
		<i>Total</i>	lei			6 011,42
2	TsA20A	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapăturii la profilul taluzului, în teren ușor	m3			142,85 142,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5100	94,60	142,85
		<i>Total</i>	lei			864,22
3	TsA03E	Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,5 m adâncime teren mijlociu - зачистка дна котлована	m3			181,63 181,63
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	94,60	127,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	94,60	53,92
		<i>Total</i>	lei			1 126,12
4	TsC14B2	Sapatura mecanică cu excavator pe senile de 60 - 80 CP, cu echipament greifer de 0,5 - 0,6 mc, în teren necoeziv, în pământ cu umiditate naturală, cu descărcare în depozit, dislocare în spații 8 - 12 m - подыпка под полы	100 m3			2 432,42 0,00
	2952260003522	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,40-0,70 m.c	h-ut	4,1100	591,83	2 432,42
		<i>Total</i>	lei			7 808,07
5	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			630,96 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile până la 65-80 CP	h-ut	1,0900	578,86	630,96
		<i>Total</i>	lei			599,41
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3			1 496,42 834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	63,72	662,05
		<i>Total</i>	lei			6 225,12
7	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă	t			28,06

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de 10 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	491,38	28,06
		Total	lei			36 336,81
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			266,96 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	340,27	1,36
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	578,86	231,54
		Total	lei			2 034,25
		2. Fundatii				
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton M50)	m3			1 827,58 425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 177,03	1 218,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	566,98	141,74
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	98,49	39,40
		Total	lei			11 330,97
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3			1 990,86 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,93	1 413,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	566,98	141,75
		Total	lei			31 256,45
11	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			22,22 6,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	94,60	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		Total	lei			4 253,41
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			20,73 5,39
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	94,60	5,11
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
		Total	lei			7 870,40
13	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			167,53 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71

1	2	3	4	5	6	7
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,16	26,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,44	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,44	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
		Total	lei			9 205,63
14	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t.- ΦCIII 4-12	buc			857,75 38,44
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	94,60	27,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	94,60	1,92
	266612280060012	ΦCIII 4-12	buc	1,0100	713,71	720,85
	2663102100945	Beton M150	m3	0,0092	1 267,98	11,67
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0093	1 177,03	10,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 499,44	0,45
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	566,98	75,41
		Total	lei			49 749,68
15	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t.- ΦBC 12.4.3	buc			558,39 38,44
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	94,60	27,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	94,60	1,92
	266612280060011	ΦBC 12.4.3	buc	1,0100	417,31	421,48
	2663102100945	Beton M150	m3	0,0092	1 267,98	11,67
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0093	1 177,03	10,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 499,44	0,45
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	566,98	75,41
		Total	lei			66 448,31
16	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. ΦCIII 4-8	buc			632,28 51,60
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	94,60	39,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	94,60	2,22
	266612280060013	ΦCIII 4-8	buc	1,0100	446,20	450,66
	2663102100945	Beton M150	m3	0,0092	1 267,98	11,67
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0125	1 177,03	14,71
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 499,44	0,45
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	566,98	103,19
		Total	lei			6 955,13
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu M100, монолитные доборы	m3			1 805,24 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000010 0	Beton M100	m3	1,0250	1 230,53	1 280,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	566,98	141,74
		Total	lei			4 693,63
18	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			167,53 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,16	26,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,44	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,44	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			2 177,86
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			48,30 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,82	27,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		Total	lei			17 288,05
20	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 600,33 609,22
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	77,80	606,84
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	66,67	260,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,62	87,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,69	6,52
		Total	lei			576,12
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2			89,89 35,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	1 123,53	34,83
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	34,24	17,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	487,07	1,95
		Total	lei			2 531,29
22	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			66,44 11,35
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	11,35
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	15,19	51,65
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	0,09	0,06
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	535,01	0,64
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,54	1,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	27,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	56,16	1,46
		Total	lei			6 337,97
23	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M100, fundatii [смотровая яма]	m3			1 857,27 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000010	Beton M100	m3	1,0250	1 230,53	1 280,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	566,98	141,74
		Total	lei			28 787,72

1	2	3	4	5	6	7
24	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			167,53 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,16	26,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,44	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,44	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
		Total	lei			14 239,83
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200, fundatii, (IIPM-1)	m3			1 990,84 416,23
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,93	1 413,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	566,98	141,74
		Total	lei			1 114,87
26	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,91 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	566,98	0,57
		Total	lei			466,35
27	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,72 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	566,98	0,57
		Total	lei			1 035,84
28	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (III-1)	kg			60,22 19,87
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	94,60	19,87
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	27,82	29,22
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,0200	17,12	0,35
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	65,48	0,66
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	123,12	9,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	27,00	0,27
		Total	lei			809,29
29	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			175,87 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,16	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,44	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,44	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	566,98	11,34
		Total	lei			787,88
30	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton simplu M100, groapa de descarcare (прямом)	m3			1 805,25 364,21
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	2663102100000100	Beton M100	m3	1,0250	1 230,53	1 280,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	566,98	141,75
		Total	lei			3 068,92
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			167,53 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	94,60	99,33
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	33,92	2,71
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	262,16	26,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 499,44	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 499,44	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
		Total	lei			1 423,98
32	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П8д-8	buc			991,42 137,17
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	94,60	122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,19
	266612280060021	П8д-8	buc	1,0100	588,52	594,41
	2664102100001	Mortar M100	m3	0,0040	1 177,03	4,71
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	566,98	255,14
		Total	lei			991,42
		3. Peretii				
33	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (M200, coloane)	m3			2 115,06 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,93	1 434,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	566,98	158,75
		Total	lei			16 814,75
34	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in stilpi, la	kg			25,91 9,37

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	566,98	0,57
		Total	lei			5 153,07
35	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,72 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	566,98	0,57
		Total	lei			8 659,25
36	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			195,39 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,10	2,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	262,16	39,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,44	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 499,44	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	566,98	11,34
		Total	lei			15 533,37
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			48,30 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	27,82	27,82
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		Total	lei			649,21
38	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (M200, stilpii parapetului, CII-1)	m3			2 115,06 501,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 358,93	1 434,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	566,98	158,75
		Total	lei			1 861,25
39	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			25,91 9,37

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	566,98	0,57
		Total	lei			886,05
40	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,72 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	566,98	0,57
		Total	lei			1 685,51
41	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			195,39 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,10	2,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	262,16	39,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,44	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 499,44	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	566,98	11,34
		Total	lei			1 719,41
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (M200, centura monolita, Mn-1)	m3			2 115,06 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,93	1 434,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	566,98	158,75
		Total	lei			2 157,36
43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura monolita, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,91 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	566,98	0,57
		Total	lei			2 642,60
44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,72 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	566,98	0,57
		Total	lei			1 431,10
45	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centura monolita exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			175,87 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,16	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,44	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,44	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	566,98	11,34
		Total	lei			896,92
46	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (2IIP10.29.38.19)	buc			330,38 80,41
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	266612280060022	2IIP10.29.38.19	buc	1,0100	160,51	162,12
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0020	1 177,03	2,35
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0001	4 499,44	0,45
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,1500	566,98	85,05
		Total	lei			660,75
47	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (M200, stilpii parapetului, Cr-1, Cr-2, Cr-3)	m3			2 115,06 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,0250	1 358,93	1 434,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	566,98	158,75
		Total	lei			27 390,06
48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			25,91 9,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	94,60	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	566,98	0,57
		Total	lei			5 364,48
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,72 6,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	94,60	6,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	566,98	0,57
		<i>Total</i>	lei			8 659,25
50	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			195,39 122,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	32,10	2,57
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	262,16	39,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,44	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 499,44	6,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	566,98	11,34
		<i>Total</i>	lei			22 969,84
		4. Planseele				
51	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 (C7-II47-12M)	buc			3 759,75 246,34
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	94,60	8,89
	266612280060031	C7-II47-12M	buc	1,0000	3 263,58	3 263,58
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 562,23	101,54
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	1 177,03	18,95
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	32,10	13,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	65,48	3,27
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	566,98	112,26
		<i>Total</i>	lei			30 078,03
52	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 . (C7-II47-10M)	buc			3 611,52 195,02
	7136080025001	Montator	h-om	1,8000	94,60	170,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0615	94,60	5,82
	266612280060032	C7-II47-10M	buc	1,0000	3 231,47	3 231,47
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0405	1 562,23	63,27
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0125	1 177,03	14,71
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	32,10	13,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	65,48	1,96
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1610	566,98	91,28
		<i>Total</i>	lei			43 338,27
53	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului C7-IIT63-12M	buc			3 973,76 246,34
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	94,60	8,89
	266612280060033	C7-II63-12M	buc	1,0000	3 477,58	3 477,58
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 562,23	101,54
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	1 177,03	18,95
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	32,10	13,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	65,48	3,27
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	566,98	112,26

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 921,27
54	CP53B	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reazemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 10 m2 Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului C7-II63-10M	buc			3 652,74 246,34
	7136080025001	Montator	h-om	2,2500	94,60	212,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	94,60	24,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0940	94,60	8,89
	266612280060034	C7-II63-10M	buc	1,0000	3 156,57	3 156,57
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0650	1 562,23	101,54
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0161	1 177,03	18,95
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	32,10	13,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	65,48	3,27
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1980	566,98	112,26
		<i>Total</i>	lei			7 305,48
55	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reazemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 . C7-IIT29-12M	buc			2 306,09 195,02
	7136080025001	Montator	h-om	1,8000	94,60	170,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0615	94,60	5,82
	266612280060035	C7-IIT29-12M	buc	1,0000	1 926,04	1 926,04
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0405	1 562,23	63,27
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0125	1 177,03	14,71
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	32,10	13,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	65,48	1,96
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1610	566,98	91,28
		<i>Total</i>	lei			6 918,27
56	CP53A	Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu reazemare pe 2 parti la inaltimea cladirii pina la 35 m, cu suprafata pina la 5 m2 . C7-IIT29-10M	buc			2 300,75 195,02
	7136080025001	Montator	h-om	1,8000	94,60	170,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0615	94,60	5,82
	266612280060036	C7-IIT29-10M	buc	1,0000	1 920,70	1 920,70
	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,0405	1 562,23	63,27
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0125	1 177,03	14,71
	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,4300	32,10	13,80
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0300	65,48	1,96
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,1610	566,98	91,28
		<i>Total</i>	lei			4 601,51
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice (M200)	m3			2 115,06 501,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	94,60	458,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	94,60	42,57
	266310210000020	Beton M200	m3	1,0250	1 358,93	1 434,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	21,94	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	28,08	16,85
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	566,98	158,75
		<i>Total</i>	lei			47 588,90
58	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,07 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	94,60	6,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,38
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	15,19	15,57
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	566,98	0,57

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			7 398,50
59	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			21,77 5,77
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	94,60	5,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,66	15,03
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	566,98	0,57
		<i>Total</i>	lei			18 770,34
60	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2			175,87 113,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	69,55	0,35
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,43	0,13
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	8,03	2,41
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	32,10	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,97	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0250	33,92	0,85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	262,16	34,08
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 499,44	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 499,44	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	18,19	2,18
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	566,98	11,34
		<i>Total</i>	lei			31 656,12
		5. Sahta de ventilare				
61	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg			48,30 19,87
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	27,82	27,82
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	20,97	0,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	65,48	0,33
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,07	0,06
		<i>Total</i>	lei			5 263,71
62	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice.	t			1 600,27 609,18
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,22
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	77,80	606,84
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	66,67	260,01
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,72
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,62	87,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,69	6,52
		<i>Total</i>	lei			176,03

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-9-2
Гараж Сolutii arhitecturale (marca SA)

Valoarea de deviz 1 255 382,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si parapete cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	19,140	1 835,34 351,91	35 128,41 6 735,62
		<i>Total</i>	lei			35 128,41
		Total Peretii Inclusiv salariu				35 128,41 6 735,62
		2. Acoperisul				
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer bitum "Техниколь N1"	m2	187,900	10,49 3,78	1 971,44 711,01
3	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 140 mm	m3	26,310	1 717,76 152,31	45 194,35 4 007,16
4	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2	187,900	93,75 44,04	17 615,75 8 274,38
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer "IMPERTENE"	m2	187,900	11,84 3,78	2 224,54 711,01
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2	187,900	236,87 64,33	44 508,46 12 087,23
7	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (la parapet)	m2	44,200	226,10 75,68	9 993,70 3 345,06
8	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg	96,240	49,48 16,08	4 761,72 1 547,75
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,100	1 571,70 609,20	157,17 60,92
		<i>Total</i>	lei			126 427,13

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				126 427,13 30 744,52
		3. Ferestre				
10	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2	12,600	2 414,40 77,24	30 421,48 973,24
11	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=300 mm)	m	10,000	282,20 34,06	2 822,02 340,56
12	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre. (b=280 mm)	m	10,000	276,69 37,84	2 766,88 378,40
		<i>Total</i>	lei			36 010,38
		Total Ferestre Inclusiv salariu				36 010,38 1 692,20
		4. Porti				
13	CK13B1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (ворота роletные 3,0*3,90)	m2	23,400	4 665,45 339,61	109 171,56 7 946,97
14	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (ворота 2,40*2,30)	m2	11,040	4 352,25 472,06	48 048,80 5 211,51
15	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (ворота 2,20*2,30)	m2	5,060	4 352,22 472,05	22 022,25 2 388,55
		<i>Total</i>	lei			179 242,61
		Total Porti Inclusiv salariu				179 242,61 15 547,03
		5. Pardoseala				
16	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	1,540	2 494,51 644,20	3 841,55 992,07
17	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	153,660	217,09 85,14	33 358,69 13 082,61
18	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)	m2	153,660	217,09 85,14	33 358,69 13 082,61
19	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-153,660	94,91 6,62	-14 583,78 -1 017,52
		<i>Total</i>	lei			55 975,15
		Total Pardoseala Inclusiv salariu				55 975,15 26 139,77
		6. Lucrari de finisare interioara				
20	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2	153,660	19,26 13,24	2 960,02 2 035,04
21	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	313,800	138,60 113,52	43 491,57 35 622,58

1	2	3	4	5	6	7
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	313,800	6,14 2,84	1 927,52 890,56
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	313,800	72,99 52,03	22 904,79 16 327,01
		<i>Total</i>	lei			71 283,90
		Total Lucrari de finisare interioara Inklusiv salariu				71 283,90 54 875,19
		7. Lucrari de finisare exterioare				
24	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu) (камневидная штукатурка)	m2	26,600	206,85 170,28	5 502,24 4 529,45
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	253,200	189,60 160,82	48 006,32 40 719,63
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat - 100 mm	m2	253,200	424,74 162,52	107 545,40 41 150,81
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	253,200	30,07 11,35	7 613,99 2 874,33
28	CF30A	Tencuieli peretii exteriori de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2	253,200	196,14 115,41	49 662,34 29 222,32
29	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	190,800	85,48 70,95	16 309,28 13 537,26
		<i>Total</i>	lei			234 639,57
		Total Lucrari de finisare exterioare Inklusiv salariu				234 639,57 132 033,80
		8. Lucrari diverse				
		8.1. Fragmentul planului 1				
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,910	649,27 93,66	590,84 85,23
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	0,910	215,96 85,14	196,52 77,48
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	9,100	108,12 66,22	983,93 602,61
33	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade	m2	-9,100	36,51 22,70	-332,21 -206,60
		<i>Total</i>	lei			1 439,08
		Total Fragmentul planului 1 Inklusiv salariu				1 439,08 558,72
		8.2. Sahta de ventilare (CBA-13)				
34	CF59A κ=0,5manopera	Placarea suprafetelor cu placi de magnezit 10 mm	m2	12,000	524,20 84,52	6 290,44 1 014,30

1	2	3	4	5	6	7
35	CC09C	Montarea plasa rabbit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	12,000	95,04 52,03	1 140,45 624,36
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	12,000	189,60 160,82	2 275,17 1 929,84
37	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm)	m2	1,500	127,84 45,41	191,76 68,11
		<i>Total</i>	lei			9 897,82
		Total Sahta de ventilare (CBA-13) Inclusiv salariu				9 897,82 3 636,61
		<i>Total</i>	lei			11 336,90
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				11 336,90 4 195,33

		Total	lei	750 044,05
		Fondul social	24 %	65 271,23
		Total		815 315,28
		Transportarea materialelor	8 %	37 309,84
		Cheltuieli de depozitare	2 %	9 327,46
		Cheltuieli directe		861 952,58
		Cheltuieli de regie	14,5 %	124 983,13
		Total		986 935,71
		Beneficiul de deviz	6 %	59 216,14
		Total		1 046 151,85
		Taxa de valoare adaugata	20 %	209 230,38
				1 255 382,23
		Total deviz: Inclusiv salariu		271 963,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-9-2
Гараж Сolutii arhitecturale (marca SA)

Valoarea de deviz 1 255 382,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-9-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	786,783	94,60	74 429,68
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	308,904	94,60	29 222,32
3.	7123010010200	Betonist	h-om	246,584	94,60	23 326,85
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,600	94,60	624,36
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	143,100	94,60	13 537,26
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	91,107	94,60	8 618,73
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	501,940	94,60	47 483,51
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	208,739	94,60	19 746,71
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	30,384	94,60	2 874,33
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,644	94,60	60,92
11.	7212030022700	Sudor	h-om	7,505	94,60	709,97
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	33,150	94,60	3 135,99
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	112,641	94,60	10 655,83
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,361	94,60	1 547,75
15.	7422010060100	Timplar	h-om	6,000	94,60	567,60
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,388	94,60	1 077,30
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	254,526	94,60	24 078,17
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,454	94,60	7 137,95
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	33,068	94,60	3 128,23
		Total manopera				271 963,46

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	17,226	1 177,00	20 275,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,900	340,26	3 028,31
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,174	304,95	53,06
4.	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	1,537	197,95	304,25
5.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	3,073	58,85	180,85
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	15,788	6,96	109,88
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,019	4 499,35	85,49
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,057	4 499,35	256,46
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,010	4 499,35	44,99
10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,057	4 499,35	256,46
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,023	4 815,00	110,74
12.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	12,600	2 300,50	28 986,30
13.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	81,900	0,54	44,23
14.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	18,090	0,54	9,77
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,195	44,19	8,62
16.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	118,849	13,77	1 636,55
17.	24133173460001	Praimer bitum "Технониколь N1"	kg	56,370	22,26	1 254,80
18.	24133173460002	Praimer bitum "IMPERTENE"	kg	56,370	26,75	1 507,90
19.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in	buc	1,462	90,95	132,97

		cartuse cu capacitatea de 0,75 l				
20.	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	47,070	19,80	931,99
21.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,780	77,79	60,68
22.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	125,520	42,27	5 305,73
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	24,505	59,49	1 457,80
24.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,390	59,49	23,20
25.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	105,078	44,30	4 654,96
26.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,055	55,85	3,07
27.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 022,928	4,07	4 163,32
28.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	1 022,928	5,19	5 309,00
29.	2513736621482	Banda izolanta	m	19,404	0,32	6,21
30.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	20,286	8,56	173,65
31.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	6,552	0,59	3,87
32.	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=300 mm)	m	10,200	240,75	2 455,65
33.	2521302602900	Placi vata minerala - 60 mm	m2	12,422	80,25	996,87
34.	2521302602907100	Placi polistiren extrudat -100 mm	m2	273,633	179,97	49 245,73
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	281,305	9,58	2 694,90
36.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	1,340	1 123,50	1 505,49
37.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	57,420	6,26	359,45
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	52,155	2,68	139,78
39.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	61,464	5,76	354,03
40.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,438	5,28	123,75
41.	26531021008311	Tink	kg	582,360	34,99	20 376,78
42.	26621027010001	Placi din magneziu 10 mm	m2	12,663	334,38	4 234,25
43.	26631021000001	Beton M100	m3	20,568	1 230,50	25 308,94
44.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25	m3	0,692	1 123,50	777,46
45.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,914	1 123,50	2 150,38
46.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,160	1 123,50	179,76
47.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	6,365	1 177,00	7 491,61
48.	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,200	1 219,80	243,96
49.	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	7,497	1 219,80	9 144,84
50.	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	6,590	1 177,00	7 756,43
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	164,583	6,69	1 101,06
52.	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	228,700	61,20	13 996,44
53.	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	226,889	68,16	15 464,75
54.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	206,524	29,96	6 187,46
55.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	25,800	15,19	391,90
56.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	86,949	18,73	1 628,55
57.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,180	20,97	3,77
58.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,420	20,97	8,81
59.	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	10,000	236,31	2 363,10
60.	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	97,972	32,10	3 144,90
61.	281210630600011	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (ворота ролетные 3,0*3,90)	m2	23,400	4 247,90	99 400,86
62.	281210630600012	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (ворота 2,40*2,30)	m2	16,100	3 798,50	61 155,85
63.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	5,160	21,19	109,34
64.	28731220054001	Cimentoplast	m3	27,362	1 498,00	40 988,28
65.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,572	33,92	19,40
66.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,392	33,92	47,22
67.	2873147300863	Agrafe	kg	11,602	34,24	397,25
68.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,215	65,48	341,48
69.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,980	65,48	64,17
70.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	80,800	0,54	43,63
71.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	155,695	0,12	18,68
72.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 534,392	1,87	2 869,31
73.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,390	2,50	30,98
74.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,635	21,94	167,50
75.	4100126202818	Apa	m3	14,515	21,94	318,47

76.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	28,350	6,69	189,67
Total materiale de construcții						466 373,00
Utilaje de construcții:						
1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,975	567,00	1 119,82
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,382	135,00	51,57
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	858,600	2,38	2 043,47
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,191	503,28	96,13
5.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	37,730	27,00	1 018,71
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	6,704	27,00	181,01
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,727	27,00	343,63
8.	2922140007000	Macara	h-ut	7,082	567,00	4 015,49
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	5,824	27,00	157,25
10.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,764	27,00	47,63
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	45,784	37,80	1 730,63
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,558	27,00	123,07
13.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,616	578,88	356,60
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,844	28,08	51,78
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,012	28,08	112,66
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,296	48,60	160,19
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,519	27,00	41,01
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,506	27,00	13,66
19.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,145	37,80	43,28
Total utilaje de construcții						11 707,59

Total	lei	750 044,05
Fondul social	24 %	65 271,23
Total		815 315,28
Transportarea materialelor	8 %	37 309,84
Cheltuieli de depozitare	2 %	9 327,46
Cheltuieli directe		861 952,58
Cheltuieli de regie	14,5 %	124 983,13
Total		986 935,71
Beneficiul de deviz	6 %	59 216,14
Total		1 046 151,85
Taxa de valoare adaugata	20 %	209 230,38
Total deviz:		1 255 382,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Peretii				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti si parapete cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 835,34 351,91
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	94,60	292,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	94,60	59,60
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 177,00	1 059,30
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	6,26	18,78
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 123,50	78,66
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 123,50	112,35
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	4 499,35	2,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	21,94	2,19
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	567,00	209,80
		Total	lei			35 128,41
		2. Acoperisul				
2	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer bitum "Технониколь N1"	m2			10,49 3,78
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	24133173460001	Praimer bitum "Технониколь N1"	kg	0,3000	22,26	6,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	27,00	0,01
		Total	lei			1 971,44
3	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu cimentoplast - 140 mm	m3			1 717,76 152,31
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1,6100	94,60	152,31
	28731220054001	Cimentoplast	m3	1,0400	1 498,00	1 557,90
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2800	27,00	7,56
		Total	lei			45 194,35
4	IzF18C k=1.33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M150 driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (40 mm)	m2			93,75 44,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	94,60	44,04
	2664102102018150	Mortar ciment M150	m3	0,0300	1 219,80	48,67
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	21,94	0,29
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	27,00	0,75
		Total	lei			17 615,75
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor cu praimer "IMPERTENE"	m2			11,84 3,78
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,0400	94,60	3,78
	24133173460002	Praimer bitum "IMPERTENE"	kg	0,3000	26,75	8,03

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	27,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			2 224,54
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Bipoli EPP - 3 mm, Bipoli EKP - 4.5 mm)	m2			236,87 64,33
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	94,60	42,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,76
	268213260047013	Membrane bituminoase Bipoli EKP - 4.5 mm	m2	1,1500	68,16	82,30
	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	1,1500	61,20	73,90
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	13,77	8,68
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	27,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	37,80	2,27
		<i>Total</i>	lei			44 508,46
7	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata (la parapet)	m2			226,10 75,68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	94,60	70,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,73
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	29,96	139,99
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	33,92	1,07
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	34,24	8,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		<i>Total</i>	lei			9 993,70
8	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg			49,48 16,08
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1700	94,60	16,08
	2811236305700	Scari metalice gata confectionate	kg	1,0000	32,10	32,68
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0200	2,50	0,05
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0100	65,48	0,67
		<i>Total</i>	lei			4 761,72
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 571,70 609,20
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	94,60	609,20
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	77,79	606,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	59,49	232,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	55,85	30,70
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	44,19	86,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	6,96	6,80
		<i>Total</i>	lei			157,17
		3. Ferestre				
10	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi	m2			2 414,40 77,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	94,60	77,24
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	2 300,50	2 300,50
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,54	3,51
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	0,32	0,49
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	8,56	13,78
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	0,59	0,31
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	90,95	10,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	27,00	0,80
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	27,00	3,78
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	37,80	3,43
		<i>Total</i>	lei			30 421,48
11	CK26A	Glafuri interioare din PVC montate la ferestre (b=300 mm)	m			282,20 34,06

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	25211067183921	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (b=300 mm)	m	1,0000	240,75	245,56
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,54	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		Total	lei			2 822,02
12	CK26B	Glafuri exterioare din aluminiu montate la ferestre. (b=280 mm)	m			276,69 37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,57
	27431235490261	Glafuri din aluminiu pentru ferestre - сливы	m	1,0000	236,31	236,31
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,54	2,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	37,80	0,38
		Total	lei			2 766,88
		4. Porti				
13	CK13B1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (ворота ролевые 3,0*3,90)	m2			4 665,45 339,61
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400	94,60	230,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	94,60	79,46
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	94,60	11,35
	281210630600011	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (ворота ролевые 3,0*3,90)	m2	1,0000	4 247,90	4 247,90
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	304,95	1,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	2,68	3,48
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	2,50	0,65
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	65,48	8,51
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	59,49	35,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	567,00	28,35
		Total	lei			109 171,56
14	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (ворота 2,40*2,30)	m2			4 352,25 472,06
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	94,60	113,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	281210630600012	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (ворота 2,40*2,30)	m2	1,0000	3 798,50	3 798,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,68	3,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,50	0,67
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,48	8,84
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	59,49	38,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	567,00	28,35
		Total	lei			48 048,80
15	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (ворота 2,20*2,30)	m2			4 352,22 472,05
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	94,60	17,97
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4500	94,60	326,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	94,60	113,52
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1500	94,60	14,19
	281210630600012	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (ворота 2,40*2,30)	m2	1,0000	3 798,50	3 798,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	304,95	1,51
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,68	3,62
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,50	0,68
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	65,48	8,84
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	59,49	38,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	21,94	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	567,00	28,35
		<i>Total</i>	lei			22 022,25
		5. Pardoseala				
16	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			2 494,51 644,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	94,60	644,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	340,26	1 735,32
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	21,94	10,97
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	48,60	104,02
		<i>Total</i>	lei			3 841,55
17	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			217,09 85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	1 230,50	126,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	21,94	0,72
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	578,88	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,08	0,17
		<i>Total</i>	lei			33 358,69
18	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (30 mm)	m2			217,09 85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	1 230,50	126,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	21,94	0,72
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	578,88	1,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,08	0,17
		<i>Total</i>	lei			33 358,69
19	CG22A5 k=7	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2			94,91 6,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	94,60	6,62
	26631021000001	Beton M100	m3	0,01025	1 230,50	88,29
		<i>Total</i>	lei			-14 583,78
		6. Lucrari de finisare interioara				
20	CN01B	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior, la pereti si tavane cu doua straturi de zugraveala in culori de apa, cu adaos de coloranti si grasimi, pe suprafete driscuite sau gletuite	m2			19,26 13,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1400	94,60	13,24
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,4000	5,76	2,30
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	58,85	1,18
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	6,69	0,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	5,28	0,16
	1421302210000	Coloranti de apa pentru zugraveli	kg	0,0100	197,95	1,98
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	21,94	0,07
		<i>Total</i>	lei			2 960,02
21	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			138,60 113,52
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	94,60	94,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92

1	2	3	4	5	6	7
	266410210300100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0210	1 177,00	24,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	21,94	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,08	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	37,80	0,08
		Total	lei			43 491,57
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2			6,14
						2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,84
	24165861053031	Amorsa-grund "Supraton"	kg	0,1500	19,80	2,97
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,69	0,33
		Total	lei			1 927,52
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			72,99
						52,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,27	16,91
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	5,28	0,32
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,69	3,34
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,96	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,04
		Total	lei			22 904,79
		7. Lucrari de finisare exterioare				
24	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (soclu) (камневидная штукатурка)	m2			206,85
						170,28
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6000	94,60	151,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25	m3	0,0260	1 123,50	29,23
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T	m3	0,0060	1 123,50	6,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	28,08	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	37,80	0,11
		Total	lei			5 502,24
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			189,60
						160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 177,00	28,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,94	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	37,80	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,08	0,22
		Total	lei			48 006,32
26	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat - 100 mm	m2			424,74
						162,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	94,60	134,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	94,60	28,19
	2521302602907100	Placi polistiren extrudat -100 mm	m2	1,0700	179,97	194,49
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,07	16,44
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	5,19	20,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,58	10,64
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,3400	18,73	6,43
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	1,87	11,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	27,00	0,68
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	37,80	0,13
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	27,00	0,62
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	27,00	0,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			107 545,40
27	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			30,07 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,35
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	44,30	18,38
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,69	0,33
		<i>Total</i>	lei			7 613,99
28	CF30A	Tencuieli peretii exterioari de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC"	m2			196,14 115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,41
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	34,99	80,48
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	21,94	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	27,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			49 662,34
29	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			85,48 70,95
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	94,60	70,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	4 499,35	1,34
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	4 499,35	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 499,35	1,34
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 815,00	0,58
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	33,92	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	2,38	10,71
		<i>Total</i>	lei			16 309,28
		8. Lucrari diverse				
		8.1. Fragmentul planului 1				
30	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			649,27 93,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,66
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	340,26	391,11
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	21,94	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	503,28	105,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	135,00	56,67
		<i>Total</i>	lei			590,84
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			215,96 85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	26631021000001	Beton M100	m3	0,1025	1 230,50	125,76
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	578,88	1,27
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	37,80	3,78
		<i>Total</i>	lei			196,52
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2			108,12 66,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	94,60	56,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,46
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0330	1 219,80	40,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	21,94	0,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	37,80	1,13
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	28,08	0,34
		<i>Total</i>	lei			983,93
33	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport	m2			36,51 22,70

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar M 150 se scade				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	94,60	3,78
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	0,0055	1 219,80	13,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	21,94	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	37,80	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	28,08	0,08
		<i>Total</i>	lei			-332,21
		8.2. Sahta de ventilare (CBA-13)				
34	CF59A κ=0,5manopera	Placarea suprafetelor cu placi de magnezit 10 mm	m2			524,20 84,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870	94,60	84,52
	26621027010001	Placi din magneziu 10 mm	m2	1,0500	334,38	352,85
	2521302602900	Placi vata minerala - 60 mm	m2	1,0300	80,25	83,07
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,54	0,81
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100	0,12	1,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064	37,80	0,24
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422	27,00	1,14
		<i>Total</i>	lei			6 290,44
35	CC09C	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2			95,04 52,03
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	94,60	52,03
	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	21,19	9,11
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	15,19	32,66
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	20,97	0,73
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	20,97	0,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	37,80	0,19
		<i>Total</i>	lei			1 140,45
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			189,60 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0240	1 177,00	28,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	21,94	0,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	37,80	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	28,08	0,22
		<i>Total</i>	lei			2 275,17
37	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm)	m2			127,84 45,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	94,60	28,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,03
	268213260047012	Membrane bituminoase Bipoli EPP - 3 mm	m2	1,1500	61,20	73,89
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	13,77	4,33
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	27,00	2,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	37,80	1,51
		<i>Total</i>	lei			191,76

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-9-3

Гараж N13. Instalatii interioare incalzire si ventilare.

Valoarea de deviz 101 944,44 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări sanitare				
		1.1. Вентиляция BE- 1				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 300x150	buc	3,000	259,64 47,30	778,93 141,90
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d250mm	buc	1,000	716,00 47,30	716,00 47,30
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Воздухозаборная решетка IGC 160	buc	3,000	203,58 47,30	610,73 141,90
4	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	3,500	423,22 158,83	1 481,28 555,92
		<i>Total</i>	lei			3 586,94
		Total Вентиляция BE- 1 Inclusiv salariu				3 586,94 887,02
		1.2. Вентиляция BE- 2				
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 200x500	buc	2,000	495,04 47,30	990,09 94,60
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 500x250	buc	2,000	503,88 47,30	1 007,75 94,60
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Воздухозаборная решетка IGC 160	buc	4,000	203,58 47,30	814,30 189,20
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm	buc	1,000	944,71 47,30	944,71 47,30
9	VA22B	Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700-1600 mm.	m2	16,320	460,59 125,82	7 516,79 2 053,35
10	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. de 250-200 mm (Короб)	m2	1,800	711,66 76,53	1 280,99 137,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 554,63
		Total Вентиляция ВЕ- 2 Inclusiv salariu				12 554,63 2 616,81
		1.3. Отопление				
11	IB04C	Serpentina de incalzire bitubulara, din teava de otel pentru instalatii sau pentru constructii, Регистр 4 рядный d108x4 mm	m	15,000	743,20 264,88	11 147,98 3 973,20
12	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	9,000	49,54 14,19	445,86 127,71
13	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	15,500	111,67 82,30	1 730,95 1 275,68
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной HERZ -GP 1/2"	buc	9,000	452,80 17,03	4 075,17 153,25
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой. HERZ -RL-5 1/2"	buc	9,000	200,28 17,03	1 802,49 153,25
16	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздухоотводчик радиаторный.)	buc	9,000	145,73 9,46	1 311,53 85,14
17	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансировочный Штремакс--GM d 25мм	buc	1,000	1 252,28 21,76	1 252,28 21,76
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль Штремакс AG d 1"	buc	1,000	1 032,66 21,76	1 032,66 21,76
19	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр DN 25mmHERZ	buc	2,000	754,69 217,58	1 509,38 435,16
20	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Задвижка параллельная ГЕРЦ д-25	buc	2,000	1 312,92 26,49	2 625,84 52,98
21	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:manometru cu robinet de control Termomanometru	buc	2,000	432,92 37,84	865,83 75,68
22	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,8мм' (K=1,4 на фитинги)	m	8,000	190,29 82,11	1 522,32 656,90
23	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.8mm /K=1,4 на фитинги/	m	20,000	141,72 63,57	2 834,47 1 271,42
24	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8mm (K=1,4 на фитинги)	m	36,000	131,13 52,98	4 720,63 1 907,14
25	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2.8mm (K=1,4 на фитинги)	m	25,000	87,99 46,35	2 199,87 1 158,85
26	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare,	m	81,000	13,27 8,51	1 074,54 689,63

1	2	3	4	5	6	7
		covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
27	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	8,000	16,35 10,41	130,77 83,25
28	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	75,000	48,51 21,76	3 638,10 1 631,85
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ((Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2	2,180	138,50 104,06	301,94 226,85
30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, д40x10mm K-FLEX	m	8,000	130,30 48,25	1 042,40 385,97
		<i>Total</i>	lei			45 265,01
		Total Отопление Inclusiv salariu				45 265,01 14 387,43
		<i>Total</i>	lei			61 406,58
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				61 406,58 17 891,26

		Total	lei	61 406,58
		Fondul social	24 %	4 293,90
		Transport material	8 %	3 436,13
		Cheltuieli depozitare	2 %	859,03
		Cheltuieli directe		69 995,64
		Cheltuieli de regie	14,5 %	10 149,36
		Total		80 145,00
		Beneficiu de deviz	6 %	4 808,70
		Total		84 953,70
		Taxa de valoare adaugata	20 %	16 990,74
				101 944,44
		Total deviz: Inclusiv salariu		17 891,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-9-3
Гараж N13. Instalatii interioare incalzire si ventilare.

Valoarea de deviz 101 944,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-9-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om			
2.	7122050013400	Zidar	h-om.			
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om			
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om			
5.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om			
6.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om			
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om			
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om			
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.			
		Total manopera				17 891,26

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg			
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg			
3.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l			
4.	2320166200676	White spirit	kg			
5.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3			
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg			
7.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg			
8.	2430116104160	Email alchidic	kg			
9.	2430126100338	Solutie de etansare	kg			
10.	2430126106200	Email de ulei	kg			
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg			
12.	2430226100700	Grund alchidic	kg			
13.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg			
14.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg			
15.	25212167010025	Teava din otel d-de25x2.8mm	m			
16.	2521216701015	Teava din otel d108x4mm Регистр 1 рядный d108x4 mm	m			
17.	252121670102	Teava din otel d 38x2,8mm	m			
18.	252121670105	Teava din otel d20x2.8mm	m			
19.	252121670106	Teava din otel d15x2.8mm	m			
20.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc			
21.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc			
22.	26261473700095 нк	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали кл Н по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые	m2			
23.	26261473700095 нп	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "Н" по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм прямоуг.	m2			
24.	26261473700097 фп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного	m2			

		сечения класса "Н" б=0,7 мм ф/ч				
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg			
26.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc			
27.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc			
28.	2710700000000	Suportii sau dispozitive	kg			
29.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg			
30.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg			
31.	28112360516	Grila ventilatie Решетка IGC 160	buc			
32.	28112363013015	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка RAG 300x150	buc			
33.	28112363015010 25	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка RAG 500x250	buc			
34.	28112363063015	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Дефлектор d 315mm	buc			
35.	28112363063025	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Дефлектор d 250mm	buc			
36.	28112363521	Grila ventilatie Решетка RAG200x500	buc			
37.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc			
38.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc			
39.	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc			
40.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc			
41.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc			
42.	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc			
43.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc			
44.	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc			
45.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg			
46.	287527420226	Вентиль запорный угловой HERZ-RL-5 1/2"	buc			
47.	287527420228	Вентиль ручной HERZ-GP 1/2"	buc			
48.	28752742027027 15	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный А- d 25mm	buc			
49.	28752742028252 5	Robinet cu dublu reglaj Вентиль балансировочный Штремакс--GM d 25мм	buc			
50.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe.Задвижка параллельная ГЕРЦ д-25	buc			
51.	29131345112	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4" Воздухоотводчик радиаторный.	buc			
52.	29241273220620 5	Filtru pentru apa potabila DN25mm HERZ	buc			
53.	33205000321	Armatura fina Termomanometru	buc			
54.	33205173522304 0	Termoizolatie conducte K-FLEX d40x10mm	m			
		Total materiale de constructii				42 951,57

Utilaje de constructii:

1.	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut			
2.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut			
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut			
		Total utilaje de constructii				563,75

Total	lei	61 406,58
Fondul social	24 %	4 293,90
Transport material	8 %	3 436,13
Cheltuieli depozitare	2 %	859,03
Cheltuieli directe		69 995,64
Cheltuieli de regie	14,5 %	10 149,36
Total		80 145,00
Beneficiu de deviz	6 %	4 808,70
Total		84 953,70
Taxa de valoare adaugata	20 %	16 990,74
Total deviz:		101 944,44

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, în mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări sanitare				
		1.1. Вентиляция BE- 1				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 300x150	buc			259,64 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,12	2,57
	28112363013015	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка RAG 300x150	buc	1,0000	208,65	208,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			778,93
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d250mm	buc			716,00 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,12	2,57
	28112363063025	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Дефлектор d 250mm	buc	1,0000	665,01	665,01
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			716,00
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Воздухозаборная решетка IGC 160	buc			203,58 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	94,60	2,84
	28112360516	Grila ventilatie Решетка IGC 160	buc	1,0000	155,15	155,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			610,73
4	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2			423,22 158,83
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,6790	94,60	158,83
	26261473700095 нк	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали кл Н по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм круглые	m2	1,0000	235,45	237,80
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	15,0000	0,54	8,18
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	15,0000	0,54	8,18
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	15,0000	0,54	8,18
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0540	37,80	2,04
		Total	lei			1 481,28
		1.2. Вентиляция BE- 2				
5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual,	buc			495,04

1	2	3	4	5	6	7
		vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 200x500				47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,12	2,57
	28112363521	Grila ventilatie Решетка RAG200x500	buc	1,0000	444,05	444,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			990,09
6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 500x250	buc			503,88 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,12	2,57
	281123630150102 5	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Решетка RAG 500x250	buc	1,0000	452,88	452,88
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			1 007,75
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie, Воздухозаборная решетка IGC 160	buc			203,58 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0300	94,60	2,84
	28112360516	Grila ventilatie Решетка IGC 160	buc	1,0000	155,15	155,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			814,30
8	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm	buc			944,71 47,30
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	94,60	44,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	17,12	2,57
	28112363063015	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Дефлектор d 315mm	buc	1,0000	893,72	893,72
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,25	1,12
		Total	lei			944,71
9	VA22B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700-1600 mm.	m2			460,59 125,82
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3300	94,60	125,82
	26261473700095 нп	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали класса "Н" по ГОСТ 14904-80 толщ. 0,5мм прямоуг.	m2	1,0000	305,41	308,46
	2874135840766	Piulite uzuale hexagonale M8	buc	11,0000	0,54	6,00
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	11,0000	0,75	8,33
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	11,0000	0,86	9,55
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,0640	37,80	2,42
		Total	lei			7 516,79
10	VA22D	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. de 250-200 mm (Короб)	m2			711,66 76,53
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,8090	94,60	76,53
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	0,0000	0,54	0,00
	26261473700097 фп	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной холоднокатаной стали прямоугольного сечения класса "Н" б=0,7 мм ф/ч	m2	1,0000	615,36	621,51
	2874125881199	Saiba plata pentru metal M8	buc	6,0000	0,75	4,54
	2874115819964	Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm	buc	6,0000	0,86	5,21
	2952160007250	Utilaj de ridicat	h-ut	0,1020	37,80	3,86
		Total	lei			1 280,99
		1.3. Отопление				
11	IB04C	Serpentina de incalzire bitubulara, din teava	m			743,20

1	2	3	4	5	6	7
		de otel pentru instalatii sau pentru constructii, Регистр 4 рядный d108x4 mm				264,88
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,8000	94,60	264,88
	2521216701015	Teava din otel d108x4mm Регистр 1 рядный d108x4 mm	m	1,7500	239,50	419,12
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	24,61	5,66
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,7600	56,36	42,83
	2734125900487	Sima pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2500	42,80	10,70
		Total	lei			11 147,98
12	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc			49,54
						14,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	94,60	14,19
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	19,21	19,21
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	3,21	6,42
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,54	1,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	86,40	8,64
		Total	lei			445,86
13	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			111,67
						82,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	94,60	82,30
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	72,76	13,10
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	74,37	7,44
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	60,46	6,05
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	23,54	2,35
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	5,35	0,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	12,84	0,39
		Total	lei			1 730,95
14	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ручной HERZ -GP 1/2"	buc			452,80
						17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420228	Вентиль ручной HERZ-GP 1/2"	buc	1,0000	423,72	423,72
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	338,84	4,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	332,61	7,98
		Total	lei			4 075,17
15	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль запорный угловой. HERZ -RL-5 1/2"	buc			200,28
						17,03
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	94,60	17,03
	287527420226	Вентиль запорный угловой HERZ-RL-5 1/2"	buc	1,0000	171,20	171,20
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0120	338,84	4,07
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	332,61	7,98
		Total	lei			1 802,49
16	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Воздухоотводчик радиаторный.)	buc			145,73
						9,46
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	94,60	9,46
	29131345112	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4" Воздухоотводчик радиаторный.	buc	1,0000	133,75	133,75
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	25,15	2,52
		Total	lei			1 311,53
17	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансировочный Штремакс--GM d 25мм	buc			1 252,28
						21,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	287527420282525	Robinet cu dublu reglaj Вентиль балансировочный Штремакс--GM d 25мм	buc	1,0000	1 210,44	1 210,44
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0200	338,84	6,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	332,61	13,30
		Total	lei			1 252,28
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire	buc			1 032,66

1	2	3	4	5	6	7
		central,Вентиль Штремакс AG d 1"				21,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2875274202702715	Robinet cu dublu reglaj Вентиль запорный А- d 25mm	buc	1,0000	990,82	990,82
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	338,84	6,78
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	332,61	13,30
		Total	lei			1 032,66
19	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр DN 25mmHERZ	buc			754,69
						217,58
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	94,60	217,58
	292412732206205	Filtru pentru apa potabila DN25mm HERZ	buc	1,0000	531,79	537,11
		Total	lei			1 509,38
20	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" Задвижка параллельная ГЕРЦ Д-25	buc			1 312,92
						26,49
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	94,60	26,49
	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe.Задвижка параллельная ГЕРЦ Д-25	buc	1,0000	1 267,42	1 286,43
		Total	lei			2 625,84
21	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala:manometru cu robinet de control Termomanometru	buc			432,92
						37,84
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	37,84
	33205000321	Armatura fina Termomanometru	buc	1,0100	385,20	389,05
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	338,84	2,03
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	332,61	3,99
		Total	lei			865,83
22	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,8mm' (K=1,4 на фитинги)	m			190,29
						82,11
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	94,60	82,11
	2521216701002	Teava din otel d 38x2,8mm	m	1,0150	67,76	96,29
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	56,36	8,28
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	42,80	1,80
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,37	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	24,61	1,72
		Total	lei			1 522,32
23	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2.8mm /K=1,4 на фитинги/	m			141,72
						63,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	94,60	63,57
	25212167010025	Teava din otel d-de25x2.8mm	m	1,0150	49,94	70,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	56,36	5,05
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	42,80	1,02
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,37	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	24,61	1,03
		Total	lei			2 834,47
24	IC11B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8mm (K=1,4 на фитинги)	m			131,13
						52,98
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	94,60	52,98
	252121670105	Teava din otel d20x2.8mm	m	1,0150	49,94	70,96
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	56,36	5,05
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	42,80	1,02
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,37	0,09
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	24,61	1,03
		Total	lei			4 720,63
25	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal	m			87,99

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2.8mm (K=1,4 на фитинги)				46,35
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	94,60	46,35
	252121670106	Teava din otel d15x2.8mm	m	1,0150	26,75	38,01
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0350	56,36	2,76
	2734125900487	Sirna pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0050	42,80	0,30
	2734113803910	Sirna din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	20,37	0,09
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0140	24,61	0,48
		Total	lei			2 199,87
26	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			13,27 8,51
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	118,80	4,75
		Total	lei			1 074,54
27	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m			16,35 10,41
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	94,60	10,41
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	118,80	5,94
		Total	lei			130,77
28	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			48,51 21,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	94,60	21,76
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	26,75	26,75
		Total	lei			3 638,10
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ((Окраска металлопроката для крепления трубопровода)	m2			138,50 104,06
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	67,95	7,07
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	46,01	5,06
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	45,42	2,27
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	74,04	12,59
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,35	1,07
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,84	0,64
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	57,46	5,75
		Total	lei			301,94
30	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, d40x10mm K-FLEX	m			130,30 48,25
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	94,60	48,25
	332051735223040	Termoizolatatie conducte K-FLEX d40x10mm	m	1,0300	75,87	82,05
		Total	lei			1 042,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-9-4

Гараж N13 Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 99 436,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	13,00	108,79 108,79	1 414,27 1 414,27
		<i>Total</i>	lei			1 414,27
		<i>Fondul social</i>	24 %			339,42
		<i>Cheltuieli directe</i>				1 753,69
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			254,29
		<i>Total</i>				2 007,98
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			120,48
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 128,46 1 414,27
		2. Lucrari de montare				
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИПН-12з	buc	1,00	856,00 224,20	856,00 224,20
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A	buc	1,00	254,75 147,58	254,75 147,58
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc	3,00	194,24 147,58	582,73 442,73
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2	buc	1,00	194,25 147,58	194,25 147,58
6	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	2,00	1 037,36 135,28	2 074,72 270,56
7	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,00	1 037,36 135,28	1 037,36 135,28
8	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ	100 buc	0,04	15 739,25 8 353,25	629,57 334,13
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,17	9 177,00 8 324,82	1 560,09 1 415,22
10	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 27W	buc	8,00	972,63 0,00	7 781,04 0,00
11	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	9,00	700,85	6 307,65

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
12	507-0105	Lampa MO36-60	buc	4,00	7,49	29,96
					0,00	0,00
13	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,04	7 780,00	311,20
					4 086,75	163,47
14	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,09	7 430,00	668,70
					3 736,67	336,30
15	2451082	Cutie для выключателей и розеток	buc	13,00	2,35	30,55
					0,00	0,00
16	2451089	Cutie (для трубной проводки)	buc	34,00	2,68	91,12
					0,00	0,00
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,00	3 910,80	7 821,61
					2 251,48	4 502,96
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,00	1 420,30	2 840,59
					1 173,04	2 346,08
19	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,45	6 138,62	8 901,00
					4 881,36	7 077,97
20	590-400	Cablu VVG-2*1.5	m	45,00	12,31	553,95
					0,00	0,00
21	590-4002	Cablu VVG3*1.5	m	300,00	17,33	5 199,00
					0,00	0,00
22	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,85	2 883,75	2 451,19
					1 901,46	1 616,24
23	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,60	4 524,60	2 714,76
					2 014,98	1 208,99
		Total	lei			52 891,79
		Fondul social	24 %			4 888,63
		Total				57 780,42
		Transportarea materialelor	8 %			2 323,68
		Cheltuieli de depozit	2 %			580,92
		Cheltuieli directe				60 685,02
		Cheltuieli de regie	76 %			15 480,66
		Total				76 165,68
		Beneficiul de deviz	6 %			4 569,94
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				80 735,62
						20 369,29

		Total	lei	82 864,08
		Taxa de valoare adaugata	20 %	16 572,82
				99 436,90
		Total deviz: Inklusiv salariu		21 783,56

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-9-4

Гараж N13 Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 99 436,90 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-9-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	215,32	94,60	20 369,27
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,65	94,60	61,49
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,30	94,60	1 352,78
		Total manopera				21 783,56

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0042	27 638,10	116,08
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0016	10 453,90	16,73
3.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0034	17 120,00	58,21
4.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0552	17 120,00	945,02
5.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0058	24 610,00	142,74
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0159	24 610,00	392,53
7.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	5,8625	57,78	338,74
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,345	26,75	9,23
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	45,215	6,42	290,28
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0408	80,25	324,27
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	45,215	8,03	363,08
12.	1019852	Vopsea	kg	3,14	51,90	162,97
13.	2451080	Cutie для труб	buc	34,00	2,68	91,12
14.	2451082	Cutie для выключателей и розеток	buc	13,00	2,35	30,55
15.	5009031	Scoabe	10 buc	39,50	2,68	105,86
16.	5009061	Fisa de izolatie	buc	71,38	0,11	7,85
17.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,5945	10,70	6,36
18.	5009816	Fisie de montaj	m	49,30	0,32	15,78
19.	503-801	Teava din v/p D20	m	200,00	7,70	1 540,00
20.	507-0105	Lampa MO36-60	buc	4,00	7,49	29,96
21.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	1,00	160,50	160,50
22.	540-4003	Intreruptor deschisa	buc	13,00	34,24	445,12
23.	540-50	Automat BA47-29/1/B10A	buc	3,00	21,89	65,67
24.	540-5100	Automat BA47-29/3/C13A	buc	1,00	84,00	84,00
25.	540-53	Automat BA47-29/1/B2A	buc	1,00	21,89	21,89
26.	54011	Cutie ЯТП-0,25/36В	buc	2,00	891,85	1 783,70
27.	54012	Cutie ЯТП-0,25/12В	buc	1,00	891,85	891,85
28.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0747	133,75	9,99
29.	570-1088	Corp НББ64-60	buc	4,00	62,80	251,20

30.	590-400	Cablu VVG-2*1.5	m	45,00	12,31	553,95
31.	590-402	Cablu VVG3*1.5	m	300,00	17,33	5 199,00
32.	620-108	Dulap pentru 12 module	buc	1,00	503,11	503,11
33.	777675	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	9,00	700,85	6 307,65
34.	777678	Corp de iluminat CD LED 27W	buc	8,00	972,63	7 781,04
		Total materiale de construcții				29 046,03

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	6,00	26,44	158,64
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	6,00	26,44	158,64
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,696	1,08	1,83
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,2135	159,84	2 431,73
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,22	1,08	0,24
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	29,61	6,51
7.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	0,2635	1,08	0,28
8.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	5,355	27,00	144,59
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	2,836	27,00	76,57
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	18,4235	27,00	497,43
		Total utilaje de construcții				3 476,47

Total	lei	82 864,08
Taxa de valoare adaugata	20 %	16 572,82
Total deviz:		99 436,90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			108,79
						108,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	94,60	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	94,60	104,06
		Total	lei			1 414,27
		2. Lucrari de montare				
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ИЦРн-12з	buc			856,00
						224,20
	1	Muncitor	h-om	2,3700	94,60	224,20
	620-108	Dulap pentru 12 module	buc	1,0000	503,11	503,11
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	57,78	5,78
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	26,75	2,68
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	159,84	113,49
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200	1,08	0,24
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	29,61	6,51
		Total	lei			856,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C13A	buc			254,75
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-5100	Automat BA47-29/3/C13A	buc	1,0000	84,00	84,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			254,75
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10	buc			194,24
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-50	Automat BA47-29/1/B10A	buc	1,0000	21,89	21,89
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	133,75	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		Total	lei			582,73
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B2	buc			194,25
						147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	540-53	Automat BA47-29/1/B2A	buc	1,0000	21,89	21,89

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	26,75	1,31
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	133,75	1,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	159,84	20,78
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	27,00	1,08
		<i>Total</i>	lei			194,25
6	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			1 037,36 135,28
	1	Muncitor	h-om	1,4300	94,60	135,28
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	80,25	3,21
	54011	Cutie ЯТП-0,25/36В	buc	1,0000	891,85	891,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600	27,00	7,02
		<i>Total</i>	lei			2 074,72
7	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			1 037,36 135,28
	1	Muncitor	h-om	1,4300	94,60	135,28
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	80,25	3,21
	54012	Cutie ЯТП-0,25/12В	buc	1,0000	891,85	891,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600	27,00	7,02
		<i>Total</i>	lei			1 037,36
8	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ	100 buc			15 739,25 8 353,25
	1	Muncitor	h-om	88,3000	94,60	8 353,18
	570-1088	Corp НББ64-60	buc	100,0000	62,80	6 280,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	80,25	327,42
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	133,75	41,46
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	42,4000	1,08	45,79
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000	27,00	691,20
		<i>Total</i>	lei			629,57
9	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc			9 177,00 8 324,82
	1	Muncitor	h-om	88,0000	94,60	8 324,80
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut.	1,5500	1,08	1,67
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	31,5000	27,00	850,50
		<i>Total</i>	lei			1 560,09
10	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 27W	buc			972,63 0,00
	777678	Corp de iluminat CD LED 27W	buc	1,0000	972,63	972,63
		<i>Total</i>	lei			7 781,04
11	Pretul firmei	Corp de iluminat CD LED 13W	buc			700,85 0,00
	777675	Corp de iluminat CD LED 13W	buc	1,0000	700,85	700,85
		<i>Total</i>	lei			6 307,65
12	507-0105	Lampa MO36-60	buc			7,49 0,00
	507-0105	Lampa MO36-60	buc	1,0000	7,49	7,49
		<i>Total</i>	lei			29,96
13	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			7 780,00 4 086,75
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	540-4003	Intreruptor deschisa	buc	100,0000	34,24	3 424,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	80,25	81,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	133,75	14,71

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	27,00	172,80
		Total	lei			311,20
14	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			7 430,00
						3 736,67
	1	Muncitor	h-om	39,5000	94,60	3 736,70
	540-4003	Intreruptor deschisa	buc	100,0000	34,24	3 424,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	80,25	81,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	133,75	14,71
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	27,00	172,80
		Total	lei			668,70
15	2451082	Cutie для выключателей и розеток	buc			2,35
						0,00
	2451082	Cutie для выключателей и розеток	buc	1,0000	2,35	2,35
		Total	lei			30,55
16	2451089	Cutie (для трубной проводки)	buc			2,68
						0,00
	2451080	Cutie для труб	buc	1,0000	2,68	2,68
		Total	lei			91,12
17	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			3 910,80
						2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	503-801	Teava din v/p D20	m	100,0000	7,70	770,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	27 638,10	58,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,78	55,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,68	17,96
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,11	1,98
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	159,84	431,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		Total	lei			7 821,61
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 420,30
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	10 453,90	8,36
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	160,50	80,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	26,44	79,32
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	26,44	79,32
		Total	lei			2 840,59
19	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			6 138,62
						4 881,36
	1	Muncitor	h-om	51,6000	94,60	4 881,36
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	24 610,00	270,71
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	57,78	101,12
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,42	28,89
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	80,25	200,62
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	8,03	36,13
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,68	44,22
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,4000	0,11	2,68
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,4100	10,70	4,39
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,32	10,88
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	159,84	394,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	27,00	162,81
		Total	lei			8 901,00
20	590-400	Cablu VVG-2*1.5	m			12,31

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	590-400	Cablu VVG-2*1.5	m	1,0000	12,31	12,31
		<i>Total</i>	lei			553,95
21	590-4002	Cablu VVG3*1.5	m			17,33
						0,00
	590-402	Cablu VVG3*1.5	m	1,0000	17,33	17,33
		<i>Total</i>	lei			5 199,00
22	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			2 883,75
						1 901,46
	1	Muncitor	h-om	20,1000	94,60	1 901,46
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	17 120,00	68,48
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	24 610,00	98,44
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	57,78	52,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,42	52,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,03	65,85
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	51,90	103,80
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,68	4,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	159,84	537,06
		<i>Total</i>	lei			2 451,19
23	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 524,60
						2 014,98
	1	Muncitor	h-om	21,3000	94,60	2 014,98
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	17 120,00	1 575,04
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	24 610,00	98,44
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,9000	57,78	52,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,42	52,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	8,03	65,85
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	51,90	124,56
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,68	4,02
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	159,84	537,06
		<i>Total</i>	lei			2 714,76

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția casei de arest cu capacitatea de 650 de locuri, in mun. Balti, etapa a II

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-9-5

Гараж N13 Semnalizarea incendiu

Valoarea de deviz 53 755,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc	8,00	94,60 94,60	756,80 756,80
2	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu, baza detectorii	100 buc	0,12	1 788,08 1 485,25	214,57 178,23
3	10-01-039-06	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	4,00	189,20 189,20	756,80 756,80
4	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 nap	0,24	1 229,79 1 229,79	295,15 295,15
5	10-04-066-05	Sonerie Sounder indoor, Red	buc	2,00	94,60 94,60	189,20 189,20
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km	0,30	13 668,10 12 865,60	4 100,43 3 859,68
7	Pretul firmei	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	buc	300,00	9,90 0,00	2 970,00 0,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,80	2 413,71 2 251,47	1 930,97 1 801,18
9	Pretul firmei	Teava din PVC Д16mm	m	80,00	6,16 0,00	492,80 0,00
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,01	4 182,00 3 254,00	41,82 32,54
11	Pretul firmei	Teava din PVC Д40mm	m	1,00	26,43 0,00	26,43 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 774,97
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 888,70
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			303,55
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			75,89
		<i>Cheltuieli directe</i>				14 043,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 980,88
		<i>Total</i>				20 023,99
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			1 201,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				21 225,43 7 869,58
		2. Utilaj				
12	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial (fum)	buc	8,00	2 696,40 0,00	21 571,20 0,00
13	Pretul firmei	Baza detectorii	buc	12,00	101,65 0,00	1 219,80 0,00
14	Pretul firmei	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	4,00	34,09 0,00	136,36 0,00
15	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	2,00	181,90 0,00	363,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			23 291,16
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,2 %			279,49
		Total Utilaj Inclusiv salariu				23 570,65

		Total	lei	44 796,08
		Taxa de valoare adaugata	20 %	8 959,22
		53 755,30		
		Total deviz: Inclusiv salariu		7 869,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-9-5
Гараж N13 Semnalizarea incendiu

Valoarea de deviz 53 755,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-9-5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	18,228	94,60	1 724,37
2.	1	Muncitor	h-om.	64,96	94,60	6 145,22
		Total manopera				7 869,58

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	1,07	0,00
2.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00	50 290,00	0,97
3.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,0096	57,78	0,55
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,582	6,42	16,58
5.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,582	8,03	20,73
6.	1200	Cablu KOPkEH/A/FRHF 2x0,5	m	300,00	9,90	2 970,00
7.	5009031	Scoabe	10 buc	5,427	4,71	25,56
8.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,18	0,11	0,02
9.	503-8013	Teava din PVC D16	m	80,00	6,16	492,80
10.	503-806	Teava din v/p D40	m	1,00	26,43	26,43
11.	5420055	Vaselina tehnica	kg	9,00	26,75	240,75
12.	600-0079	Detector cu adresa multicriterial (fum)	buc	8,00	2 696,40	21 571,20
13.	600-0082	Baza detectorii	buc	12,00	101,65	1 219,80
14.	600-0084	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	4,00	34,09	136,36
15.	600-0085	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	2,00	181,90	363,80
		Total materiale de constructii				27 085,56

Utilaje de constructii:

1.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	0,235	1,08	0,25
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,027	159,84	4,32
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	3,9416	27,00	106,42
		Total utilaje de constructii				110,99

Total	lei	44 796,08
Taxa de valoare adaugata	20 %	8 959,22
Total deviz:		53 755,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate: Detector cu adresa multicriterial	buc			94,60 94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			756,80
2	08-02-152-10	Constructii metalice de cablu: baza politelor izolate de cablu, baza detectorii	100 buc			1 788,08 1 485,25
	1	Muncitor	h-om	15,7000	94,60	1 485,22
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00016	50 290,00	8,05
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	20,4000	6,42	130,97
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	20,4000	8,03	163,81
		Total	lei			214,57
3	10-01-039-06	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc			189,20 189,20
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	189,20
		Total	lei			756,80
4	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар			1 229,79 1 229,79
	1	Muncitor	h-om.	13,0000	94,60	1 229,80
		Total	lei			295,15
5	10-04-066-05	Sonerie Sounder indoor, Red	buc			94,60 94,60
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			189,20
6	10-06-026-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах)	km			13 668,10 12 865,60
	1	Muncitor	h-om.	136,0000	94,60	12 865,60
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	26,75	802,50
		Total	lei			4 100,43
7	Pretul firmei	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	buc			9,90 0,00
	1200	Cablu KOPKEH/A/FRHF 2x0,5	m	1,0000	9,90	9,90
		Total	lei			2 970,00
8	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			2 413,71 2 251,47
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	94,60	2 251,48
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,71	31,56
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 930,97
9	Pretul firmei	Teava din PVC Д16mm	m			6,16
						0,00
	503-8013	Teava din PVC D16	m	1,0000	6,16	6,16
		<i>Total</i>	lei			492,80
10	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 182,00
						3 254,00
	1	Muncitor	h-om	34,4000	94,60	3 254,24
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	1,07	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	57,78	55,47
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	6,42	86,03
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	4,71	31,56
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	0,11	1,98
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	23,5000	1,08	25,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,7000	159,84	431,57
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,9600	27,00	187,92
		<i>Total</i>	lei			41,82
11	Pretul firmei	Teava din PVC Д40mm	m			26,43
						0,00
	503-806	Teava din v/p D40	m	1,0000	26,43	26,43
		<i>Total</i>	lei			26,43
		2. Utilaj				
12	Pretul firmei	Detector cu adresa multicriterial (fum)	buc			2 696,40
						0,00
	600-0079	Detector cu adresa multicriterial (fum)	buc	1,0000	2 696,40	2 696,40
		<i>Total</i>	lei			21 571,20
13	Pretul firmei	Baza detectorii	buc			101,65
						0,00
	600-0082	Baza detectorii	buc	1,0000	101,65	101,65
		<i>Total</i>	lei			1 219,80
14	Pretul firmei	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc			34,09
						0,00
	600-0084	Buton incendiu FMC-420RW-GSRRD	buc	1,0000	34,09	34,09
		<i>Total</i>	lei			136,36
15	Pretul firmei	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc			181,90
						0,00
	600-0085	Sirena montata in interior, cu adresa Sounder indoor, Red	buc	1,0000	181,90	181,90
		<i>Total</i>	lei			363,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-9-6

Гараж N13 Semnalizare paza

Valoarea de deviz 25 207,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-02	Dispozitiv C2000-4 (прибор приемно-контрольный)	buc	2,0000	1 773,02 1 768,70	3 546,04 3 537,40
2	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc	4,0000	90,70 90,70	362,81 362,81
3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП HD - PB0305	buc	1,0000	458,05 458,05	458,05 458,05
4	10-01-039-06	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	1,0000	90,70 90,70	90,70 90,70
5	10-06-037-08	Box metalic 280x290x50mm	buc	1,0000	509,53 49,43	509,53 49,43
6	CK33C	Lacata surub electrica	buc	1,0000	161,33 54,88	161,33 54,88
7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj 110*110*50	buc	2,0000	312,08 181,40	624,16 362,81
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9300	642,86 562,35	597,86 522,99
9	Pretul firmei	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*0,5	m	68,0000	10,70 0,00	727,60 0,00
10	Pretul firmei	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.48	m	25,0000	12,31 0,00	307,75 0,00
11	08-02-409-1	Teava din PIBX pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,0600	670,33 539,67	40,22 32,38
12	Pretul firmei	Teava de PVC D16mm	m	6,0000	3,75 0,00	22,50 0,00
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10x22mm)	100 m	0,6300	1 178,17 738,78	742,25 465,43
14	Pret de piata	Cablu-canal plastic 10x22mm	m	63,0000	7,31 0,00	460,53 0,00
15	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,0020	29 310,00 2 820,00	58,62 5,64

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			8 709,95
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24 %			1 426,20
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8 %			206,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 516,32
		<i>Total</i>				14 858,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			891,54
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 750,46 5 942,52
		2. Utilaj				
16	Pretul firmei	Dispozitiv C2000-4	buc	1,0000	2 247,00	2 247,00
					0,00	0,00
17	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	4,0000	353,10	1 412,40
					0,00	0,00
18	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/5А HD - PB0305	buc	1,0000	1 058,23	1 058,23
					0,00	0,00
19	Pretul firmei	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	1,0000	476,15	476,15
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 193,78
		<i>Cheltuieli dedepozitare</i>	1,2 %			62,33
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 256,11

		Total	lei	21 006,57
		Taxa de valoare adaugata	20 %	4 201,31
				25 207,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 942,52

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-9-6

Гараж N13 Semnalizare paza

Valoarea de deviz 25 207,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-9-6:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	20,67	94,60	1 955,05
2.	1	Muncitor	h-om.	41,57	94,60	3 932,59
3.	7422010060100	Столяр	h-om.	0,58	94,60	54,88
		Total manopera				5 942,52

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirodund 4x40 mm	kg	0,63	26,75	16,85
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	126,00	0,75	94,50
3.	110-0334	Canale din masa plastica 10x22mm	m	63,00	7,31	460,53
4.	126	Buton - Кнопка накладная AUPB-54M	buc	4,00	353,10	1 412,40
5.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,00	24 075,00	48,15
6.	245-1867	Doze de montaj 110*110*50	buc	2,00	128,40	256,80
7.	24562	Box metalic 280x290x50mm	buc	1,00	460,10	460,10
8.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00	0,80	4,80
9.	332667	Bloc de alimentare РИП-12/5А HD - PB0305	buc	1,00	1 058,23	1 058,23
10.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,01	26,75	0,24
11.	503-8016	Teava din PVC D16	m	6,00	3,75	22,50
12.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,02	160,50	3,21
13.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,47	160,50	74,63
14.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЮСПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01	133,75	1,34
15.	5902	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.8	m	25,00	12,31	307,75
16.	59022	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*0,5	m	68,00	10,70	727,60
17.	600-827	Dispozitiv C2000-4	buc	1,00	2 247,00	2 247,00
18.	600-9128	Lacata surub electrica	buc	1,00	101,65	101,65
19.	64025	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	1,00	476,15	476,15
		Total materiale de constructii				7 774,43

Utilaje de constructii:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,03	159,84	4,83
2.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	3,83	16,20	62,05
3.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,32	27,00	8,64
4.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,12	27,00	111,26
		Total utilaje de constructii				186,78

Total	lei	21 006,57
Taxa de valoare adaugata	20 %	4 201,31
Total deviz:		25 207,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, în
mun. Balti, etapa a II**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de montare Коэффициент к трудозатратам=0,4794				
1	10-08-001-02	Dispozitiv C2000-4 (прибор приемно-контрольный)	buc			1 773,02 1 768,70
	1	Muncitor	h-om.	39,0000	94,60	1 768,70
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	27,00	4,32
		Total	lei			3 546,04
2	10-01-039-06	Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare - Кнопка накладная AUPB-54M	buc			90,70 90,70
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	90,70
		Total	lei			362,81
3	10-02-016-06	Bloc de alimentare РИП HD - PB0305	buc			458,05 458,05
	1	Muncitor	h-om	10,1000	94,60	458,05
		Total	lei			458,05
4	10-01-039-06	Acumulator 12V, 7A/ч	buc			90,70 90,70
	1	Muncitor	h-om	2,0000	94,60	90,70
		Total	lei			90,70
5	10-06-037-08	Box metalic 280x290x50мм	buc			509,53 49,43
	1	Muncitor	h-om	1,0900	94,60	49,43
	24562	Box metalic 280x290x50мм	buc	1,0000	460,10	460,10
		Total	lei			509,53
6	CK33C	Lacata surub electrica	buc			161,33 54,88
	7422010060100	Столяр	h-om.	2,4200	94,60	54,88
	600-9128	Lacata surub electrica	buc	1,0000	101,65	101,65
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,80	4,80
		Total	lei			161,33
7	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj 110*110*50	buc			312,08 181,40
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	181,40
	245-1867	Doze de montaj 110*110*50	buc	1,0000	128,40	128,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		Total	lei			624,16
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			642,86 562,35

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	562,36
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,75	0,26
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	160,50	80,25
		<i>Total</i>	lei			597,86
9	Pretul firmei	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*0,5	m			10,70
						0,00
	59022	Кабель КПСВЭВ-FRLS 2*2*0,5	m	1,0000	10,70	10,70
		<i>Total</i>	lei			727,60
10	Pretul firmei	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.48	m			12,31
						0,00
	5902	Cablu SF/UTP cat. 6A-4x2x0.8	m	1,0000	12,31	12,31
		<i>Total</i>	lei			307,75
11	08-02-409-1	Teava din ПВХ pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			670,33
						539,67
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	94,60	539,68
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	27,00	130,68
		<i>Total</i>	lei			40,22
12	Pretul firmei	Teava de PVC Д16mm	m			3,75
						0,00
	503-8016	Teava din PVC D16	m	1,0000	3,75	3,75
		<i>Total</i>	lei			22,50
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Желоб пластиковый 10x22мм)	100 m			1 178,17
						738,78
	1	Muncitor	h-om	16,2900	94,60	738,77
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	26,75	26,75
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,75	150,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	16,20	98,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	27,00	164,16
		<i>Total</i>	lei			742,25
14	Pret de piata	Cablu-canal plastic 10x22mm	m			7,31
						0,00
	110-0334	Canale din masa plastica 10x22mm	m	1,0000	7,31	7,31
		<i>Total</i>	lei			460,53
15	08-01-087-3	Constructii metalice	t			29 310,00
						2 820,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	2 820,85
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	24 075,00	24 075,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	159,84	2 413,60
		<i>Total</i>	lei			58,62
		2. Utilaj				
16	Pretul firmei	Dispozitiv C2000-4	buc			2 247,00
						0,00
	600-827	Dispozitiv C2000-4	buc	1,0000	2 247,00	2 247,00
		<i>Total</i>	lei			2 247,00
17	Pretul firmei	Buton - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc			353,10
						0,00
	126	Buton - Кнопка накладная АУРВ-54М	buc	1,0000	353,10	353,10
		<i>Total</i>	lei			1 412,40
18	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП-12/5А HD - PB0305	buc			1 058,23
						0,00
	332667	Bloc de alimentare РИП-12/5А HD - PB0305	buc	1,0000	1 058,23	1 058,23
		<i>Total</i>	lei			1 058,23

1	2	3	4	5	6	7
19	Pretul firmei	Acumulator 12V, 7A/ч	buc			476,15
						0,00
	64025	Acumulator 12V, 7A/ч	buc	1,0000	476,15	476,15
		Total	lei			476,15

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-9-7
Garaj N13. Sistema vidiosupraveghere

Valoarea de deviz 54 608,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 9Ux600x600mm	buc	1,00	3 613,72 3 613,72	3 613,72 3 613,72
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	3,00	206,24 206,23	618,71 618,68
3	10-01-039-03	Cortar de perete (coltar) separat - монтаж кронштейна	buc	3,00	134,33 134,33	403,00 403,00
4	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc	1,00	380,67 378,40	380,67 378,40
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS1500W	buc	1,00	975,79 955,46	975,79 955,46
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e	100 m	0,70	1 413,04 1 173,04	989,13 821,13
7	590-4002	Cablu UTPcat5e	m	70,00	6,69 0,00	468,30 0,00
8	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II	1 km	0,02	7 196,00 4 351,50	143,92 87,03
9	590-4003	Cablu FO-8	m	20,00	23,11 0,00	462,20 0,00
10	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc	3,00	227,85 189,20	683,56 567,60
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm	100 m	0,27	4 166,30 1 641,30	1 124,90 443,15
12	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc	3,00	100,78 51,56	302,33 154,67
13	10-01-003-03	Patch Panel 16-ports Cat 5e	10 buc	0,10	3 613,70 3 613,70	361,37 361,37
14	10-04-066-07	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	3,00	94,60 94,60	283,80 283,80
15	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc	1,00	378,40 378,40	378,40 378,40
16	10-04-066-04	Filtre de retea din 8 prize 19"	buc	1,00	614,87	614,87

1	2	3	4	5	6	7
					378,40	378,40
17	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,003	33 093,33	99,28
					5 883,33	17,65
18	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,00	344,54	344,54
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			12 248,49
		<i>Fondul social</i>	24 %			2 270,99
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			208,87
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			244,97
		<i>Cheltuieli directe</i>				14 973,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			7 335,30
		<i>Total</i>				22 308,62
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			1 338,52
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				23 647,14 9 651,71
		2. Utilaj				
19	Pretul firmei	Dulap 19" 9U 600x600	buc	1,00	1 963,45	1 963,45
					0,00	0,00
20	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	3,00	2 808,75	8 426,25
					0,00	0,00
21	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc	1,00	2 316,55	2 316,55
					0,00	0,00
22	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS1500W	buc	1,00	4 815,00	4 815,00
					0,00	0,00
23	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U	buc	1,00	1 194,12	1 194,12
					0,00	0,00
24	Pretul firmei	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	3,00	31,21	93,63
					0,00	0,00
25	Pretul firmei	Organaizer 1U	buc	1,00	557,29	557,29
					0,00	0,00
26	Pretul firmei	Cronstein pentru camera exterioara	buc	7,00	319,21	2 234,47
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			21 600,76
		<i>Cheltuieli depozitarea</i>	1,2 %			259,21
		Total Utilaj Inclusiv salariu				21 859,97

		Total	lei	45 507,11
		Taxa de valoare adaugata	20 %	9 101,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		54 608,53 9 651,71

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 3-9-7
Garaj N13. Sistema vidiosupraveghere**

Valoarea de deviz 54 608,53 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-9-7:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	37,9061	94,60	3 585,92
2.	1	Muncitor	h-om.	62,12	94,60	5 876,55
		Total manopera				9 651,71

Materiale:

1.	10108	Patch Pannel 16-ports cat.5 1U	buc	1,00	1 194,12	1 194,12
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00	27 638,10	0,77
3.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,381	26,75	10,19
4.	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	3,00	31,21	93,63
5.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,003	24 075,00	72,22
6.	245-186	Conector RJ-45	buc	3,00	36,38	109,14
7.	24561	Furtun metalic D=20	m	27,00	25,25	681,75
8.	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	3,00	49,22	147,66
9.	25210	Cronstein pentru camera exterioara	buc	7,00	319,21	2 234,47
10.	33271	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	3,00	2 808,75	8 426,25
11.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC40"	kg	0,10	160,50	16,05
12.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,35	160,50	56,18
13.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ΠCΠΠΠ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,04	133,75	5,35
14.	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,00	344,54	344,54
15.	590-4003	Cablu FO-8	m	20,00	23,11	462,20
16.	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	70,00	6,69	468,30
17.	610-80	Bloc de alimentare UPS1500	buc	1,00	4 815,00	4 815,00
18.	640-822	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc	1,00	2 316,55	2 316,55
19.	640-8222	Dulap 19" 9U 600x600	buc	1,00	1 963,45	1 963,45
20.	64655	Filtre de retea din 8 prize 19"	buc	1,00	236,47	236,47
21.	ut 4	Organizator 1U	buc	1,00	557,29	557,29
		Total materiale de constructii				24 263,80

Utilaje de constructii:

1.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,03	1,08	0,03
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,10	26,44	55,52
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,10	26,44	55,52
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,0453	159,84	7,24
5.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ΓA3-66"	h-ut.	0,174	150,00	26,10
6.	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut.	0,1636	1,08	0,18

7.	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "KAMA3-43101" ("ЛИОК")	h-ut.	0,378	81,00	30,62
		Total utilaje de construcții				178,71

Total	lei	45 507,11
Taxa de valoare adaugata	20 %	9 101,42
Total deviz:		54 608,53

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 9Ux600x600mm	buc			3 613,72
						3 613,72
	1	Muncitor	h-om.	38,2000	94,60	3 613,72
		Total	lei			3 613,72
2	10-04-067-23	Aparataj de televiziune color: Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc			206,24
						206,23
	1	Muncitor	h-om	2,1800	94,60	206,23
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut.	0,0100	1,08	0,01
		Total	lei			618,71
3	10-01-039-03	Cortar de perete (coltar) separat - монтаж кронштейна	buc			134,33
						134,33
	1	Muncitor	h-om	1,4200	94,60	134,33
		Total	lei			403,00
4	10-04-066-04	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc			380,67
						378,40
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	378,40
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		Total	lei			380,67
5	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS1500W	buc			975,79
						955,46
	1	Muncitor	h-om.	10,1000	94,60	955,46
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,3000	26,75	8,02
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0600	160,50	9,63
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛІСЭПІЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	133,75	2,68
		Total	lei			975,79
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, UTP-cat.5e	100 m			1 413,04
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	27 638,10	1,11
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	160,50	80,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	26,44	79,32
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	26,44	79,32
		Total	lei			989,13
7	590-4002	Cablu UTPcat5e	m			6,69
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	590-4018	Conductor UTPcat5e	m	1,0000	6,69	6,69
		Total	lei			468,30
8	10-06-048-01	Pozarea cablurilor fibro-optice cu instalator de cabluri in teren de grupa: I, II	1 km			7 196,00 4 351,50
	1	Muncitor	h-om	46,0000	94,60	4 351,60
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut.	8,7000	150,00	1 305,00
	170900	Macarale de automobil, tonaj 10 t in componenta coloanei de instalare a cablurilor	h-ut.	8,1800	1,08	8,83
	171312	Laboratoare mobile de montare-masurare pe baza "KAMA3-43101" ("ЛИОК")	h-ut.	18,9000	81,00	1 530,90
		Total	lei			143,92
9	590-4003	Cablu FO-8	m			23,11 0,00
	590-4003	Cablu FO-8	m	1,0000	23,11	23,11
		Total	lei			462,20
10	10-04-066-04	Conector RJ-45	buc			227,85 189,20
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	94,60	189,20
	245-186	Conector RJ-45	buc	1,0000	36,38	36,38
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0100	160,50	1,60
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭЛТ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0050	133,75	0,67
		Total	lei			683,56
11	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 20 mm	100 m			4 166,30 1 641,30
	1	Muncitor	h-om	34,7000	94,60	1 641,31
	24561	Furtun metalic D=20	m	100,0000	25,25	2 525,00
		Total	lei			1 124,90
12	10-06-037-08	Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 110x110x50 IP55	buc			100,78 51,56
	1	Muncitor	h-om	1,0900	94,60	51,56
	245666	Cutie 110x110x50 IP55	buc	1,0000	49,22	49,22
		Total	lei			302,33
13	10-01-003-03	Patch Panel 16-ports Cat 5e	10 buc			3 613,70 3 613,70
	1	Muncitor	h-om.	38,2000	94,60	3 613,72
		Total	lei			361,37
14	10-04-066-07	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc			94,60 94,60
	1	Muncitor	h-om	1,0000	94,60	94,60
		Total	lei			283,80
15	10-04-066-04	Organaizer cabluri 1u	buc			378,40 378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
		Total	lei			378,40
16	10-04-066-04	Filtre de retea din 8 prize 19"	buc			614,87 378,40
	1	Muncitor	h-om	4,0000	94,60	378,40
	64655	Filtre de retea din 8 prize 19"	buc	1,0000	236,47	236,47
		Total	lei			614,87
17	08-01-087-3	Constructii metalice	t			33 093,33 5 883,33
	1	Muncitor	h-om	62,2000	94,60	5 884,13

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	27,0000	26,75	722,27
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	24 075,00	24 075,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	15,1000	159,84	2 413,60
		<i>Total</i>	lei			99,28
18	5566	Set pentru impamintare TE	buc			344,54
						0,00
	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1,0000	344,54	344,54
		<i>Total</i>	lei			344,54
		2. Utilaj				
19	Pretul firmei	Dulap 19" 9U 600x600	buc			1 963,45
						0,00
	640-8222	Dulap 19" 9U 600x600	buc	1,0000	1 963,45	1 963,45
		<i>Total</i>	lei			1 963,45
20	Pretul firmei	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc			2 808,75
						0,00
	33271	Vidiocamera IP DS-2CD1143G0-1 (de exterior)	buc	1,0000	2 808,75	2 808,75
		<i>Total</i>	lei			8 426,25
21	Pretul firmei	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc			2 316,55
						0,00
	640-822	Comutator Switch PoE 16 Porturi	buc	1,0000	2 316,55	2 316,55
		<i>Total</i>	lei			2 316,55
22	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS1500W	buc			4 815,00
						0,00
	610-80	Bloc de alimentare UPS1500	buc	1,0000	4 815,00	4 815,00
		<i>Total</i>	lei			4 815,00
23	Pretul firmei	Patch Pannel 16-ports cat.5e 1U	buc			1 194,12
						0,00
	10108	Patch Pannel 16-ports cat.5 1U	buc	1,0000	1 194,12	1 194,12
		<i>Total</i>	lei			1 194,12
24	Pretul firmei	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc			31,21
						0,00
	149	Patch - Cord (RJ45) cat. 5e 1m	buc	1,0000	31,21	31,21
		<i>Total</i>	lei			93,63
25	Pretul firmei	Organaizer 1U	buc			557,29
						0,00
	ut 4	Organizator 1U	buc	1,0000	557,29	557,29
		<i>Total</i>	lei			557,29
26	Pretul firmei	Cronstein pentru camera exterioara	buc			319,21
						0,00
	25210	Cronstein pentru camera exterioara	buc	1,0000	319,21	319,21
		<i>Total</i>	lei			2 234,47

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 3-9-8

Гараж N13 Sistema Adresare Publica si Evacuare vocala

Valoarea de deviz 26 479,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-101-07	Difuzor de perete VA-611	buc	4,000	191,21 189,20	764,83 756,80
2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,000	1 253,55 1 173,04	3 760,64 3 519,12
3	590-0118	Cablu JE-H(st)H 1x2x1.5	m	300,000	21,19 0,00	6 357,00 0,00
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,500	2 549,92 2 251,48	1 274,96 1 125,74
5		Teava din PVC D16	m	50,000	6,07 0,00	303,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			12 460,93
		<i>Fondul social</i>	24 %			1 296,40
		<i>Transportarea materialelor</i>	8 %			559,51
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2 %			139,88
		<i>Total</i>				14 456,72
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			4 105,26
		<i>Total</i>				18 561,98
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			1 113,72
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				19 675,70 5 401,66
		2. Utilaj				
6	Pretul firmei	Difuzor de perete VA-611	buc	4,000	590,64 0,00	2 362,56 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 362,56
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			28,35
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 390,91

		Total	lei	22 066,61
		Taxa de valoare adaugata	20 %	4 413,32
		Total deviz: Inclusiv salariu		26 479,93 5 401,66

1	2	3	4	5	6	7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-9-8
Гараж N13 Система Адреса Publica si Evacuare vocala

Valoarea de deviz 26 479,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-9-8:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	49,100	94,60	4 644,86
2.	1	Muncitor	h-om.	8,000	94,60	756,80
		Total manopera				5 401,66

Materiale:

1.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,700	4,49	30,08
2.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,700	8,03	53,80
3.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,029	26,75	0,77
4.	503-8014	Teava din PVC D16	m	50,000	6,07	303,50
5.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	1,500	160,50	240,75
6.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,060	133,75	8,02
7.	590-0118	Cablu JE-H(st)H 1x2x1.5	m	300,000	21,19	6 357,00
8.	610-886	Difuzor de perete VA-611	buc	4,000	590,64	2 362,56
		Total materiale de construcții				9 356,49

Utilaje de constructii:

1.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,420	27,00	65,34
		Total utilaje de constructii				65,34

Total	lei	22 066,61
Taxa de valoare adaugata	20 %	4 413,32
Total deviz:		26 479,93

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Constructia casei de arest cu
capacitatea de 650 de locuri, in
mun. Balti, etapa a II

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-04-101-07	Difuzor de perete VA-611	buc			191,21
						189,20
	1	Muncitor	h-om.	2,0000	94,60	189,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCΠΠJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0150	133,75	2,01
		Total	lei			764,83
2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 253,55
						1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	26,75	0,26
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	160,50	80,25
		Total	lei			3 760,64
3	590-0118	Cablu JE-H(st)H 1x2x1.5	m			21,19
						0,00
	590-0118	Cablu JE-H(st)H 1x2x1.5	m	1,0000	21,19	21,19
		Total	lei			6 357,00
4	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m			2 549,92
						2 251,48
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,49	60,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,03	107,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	27,00	130,68
		Total	lei			1 274,96
5		Teava din PVC D16	m			6,07
						0,00
	503-8014	Teava din PVC D16	m	1,0000	6,07	6,07
		Total	lei			303,50
		2. Utilaj				
6	Pretul firmei	Difuzor de perete VA-611	buc			590,64
						0,00
	610-886	Difuzor de perete VA-611	buc	1,0000	590,64	590,64
		Total	lei			2 362,56

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.